

内 訳 書						
費 目 ・ 工 種	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カロート設置工						
カロート本体（芝生墓地）	1000×800×750	基	71			千葉県指定のもの
カロート本体（普通墓地）	1050×750×750	基	30			千葉県指定のもの
床掘り	土質区分：土砂 土留：無	箇所	101			
コンクリート・モルタル 打設・敷均	コンクリート規格：21-8-25 コンクリート：t=100mm程度 モルタル：t=20mm程度	箇所	101			
砕石設置	クラッシャラン40mm未満 t=150mm程度	箇所	101			
カロート据付設置	-	箇所	101			各区画への搬入作業，安全措置 費、浸水枡（砕石充填）設置・接 続等を含む
埋戻し	土質区分：土砂	箇所	101			芝生張り含む 芝生墓地は地盤面まで埋設、普通 墓地は地盤面より450mm立ち上げ
既設カロート撤去工						
カロート撤去		基	101			芝生墓地71基、普通墓地30基
運搬処分費		基	101			芝生墓地71基、普通墓地30基
区画線設置・表示板設置	区画線：ビニール紐・ピン止 表示板：木製（簡易なもの）	箇所	101			
溶接金網、350VP管、名板 （墓地番号）	-	箇所	101			

内 訳 書						
費 目 ・ 工 種	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重機・ダンプ回送	-	箇所	101			
残土運搬	-	箇所	101			
残土処分	-	箇所	101			
消耗品、コンパネ養生材等	-	箇所	101			
直接委託費計		式	1			