

数量内訳書（参考）

修繕名称 千葉市ハーモニープラザ監視カメラ設備更新修繕

修繕場所

(修繕価格)

(注意事項)

本資料は、修繕契約約款第1条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありません。

課長	補佐	主査	設計者	検算者	浄書者			

電気設備修繕		監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HDドームネットワークカメラ		15	台			
HD屋外ハウジング一体型NWカメラ		5	台			
同軸-LANコンバーター(カメラ側)		20	台			
同軸-LANコンバーター(レシーバー側4CH)		5	台			
HUB	レイ2スイッチ	1	台			
レコーダー	ディスクレコーダー×1, カメラ拡張キット×2, ラックマウント金具×1, 無線マウス×1, 21.5型カラー液晶モニター×2	1	台			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	80	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	10	m			
プルボックスSSS形防水(SUS)	200*200*200	4	個			
プルボックス錆止め塗装	150×300×60	1	個			
コンバーター収納ボックス		14	個			
カメラ及びBox類取付用金物	SUS 屋外カメラ用	5	組			
カメラ及びBox類取付用部材	屋内用	15	組			
防水処理材		1	式			
コネクタ類	RJ-45、BNC、中継用 ほか	1	式			
ラックマウントトレイ	2U	3	台			
スライトテーブル	2U	1	台			
転倒防止部材		2	本			
HDMIケーブル	3m	2	本			
既設リレーボックス内処理	内部機器撤去後、同軸ケーブル中継処理	4	箇所			

電気設備修繕		監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0001
屋内カメラ 撤去	再使用しない	15	台			
屋外カメラ 撤去	再使用しない	5	台			
主装置 撤去	再使用しない	1	組			
スイッチャー撤去		1	台			
リモコンユニット撤去	撤去後ブラックプレート取付	1	台			
計						
処分費		1	式			別紙 00-0002
とりこわし材 処分	中間処分 混合廃棄物(シテ状のものを除く) -	0.4	m3			
計						
運搬費		1	式			別紙 00-0003
とりこわし 発生材運搬	ガンブトラック 2t積級 人力積込 - DID区間有り 10.5km以下	1	台			
計						