

作成日：令和8年6月10日

数量内訳書(参考)

千葉市環境局 花見川・稲毛環境事業所

委託名称	花見川・稲毛環境事業所屋根設置委託
履行場所	千葉市稲毛区宮野木町2147-7 花見川・稲毛環境事業所
委託概要	花見川・稲毛環境事業所の敷地内に、屋根と柱のみの独立した建築物を2棟設置する。
	①屋根(大) 間口:3000mm 桁下:3200mm 奥行:6890mm
	②屋根(小) 間口:3000mm 桁下:3200mm 奥行:4090mm

(注意事項)

- 1 本資料は、千葉市建設工事工事請負契約約款第1条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありません。
したがって、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものです。
- 2 本資料は、本工事の入札参加者に対して応札業務の便宜のために参考として提供します。
- 3 本委託において設計変更の必要が生じた場合は、設計図書の変更の差分が金額変更の対象となり、数量内訳書は根拠にしません。

委託内訳

記号	品目	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	建築工事費		1	式			
2	現場管理費		1	式			
3	一般管理費		1	式			
	小計						
	委託価格						
	消費税等						
	委託費						

建築工事費内訳

記号	品目	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	屋根(大)設置費		1	式			
2	屋根(小)設置費		1	式			
3	計画通知申請費	計画通知申請・完了検査申請 申請手数料	1	式			
	合計						

屋根(大)設置費内訳

記号	品目	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	屋根(大) アルミ屋根	間口:3000mm 桁下:3200mm 奥行:6890mm	1	棟			柱6本
1	重機回送	バックホー3t	1	式			
2	仮設養生費	カラーコーン、バー、床養生、現場清掃	1	式			
3	アスファルトカッター入れ	T100まで 1.1m角×4	26.4	m ²			
4	掘削	ASはがし、路盤はがし、残土 7.3m ³ T850	6.2	m ³			
5	運搬処分	AS・路盤:場外処分、残土:場内処分	6.2	m ³			
6	下地	砕石路盤T100 捨てコンT50	7.3	m ²			
7	屋根本体	積雪600N/m ² ・耐風圧V0=36m/s仕様	1	セット			四国化成ソリッドルーフAH同等品
8	本体施工費	加工組立費	1	セット			
9	基礎コンクリート	D10@200 86kg 縦型 コンクリート1100角H700	6	か所			
10	資機材運搬費		1	式			
11	雑材消耗品費		1	式			
12	法定福利費		1	式			
	合計						

屋根(小)設置費内訳

記号	品目	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	屋根(小) アルミ屋根	間口:3000mm 桁下:3200mm 奥行:4090mm	1	棟			柱4本
1	重機回送	バックホー3t	1	式			
2	仮設養生費	カラーコーン、バー、床養生、現場清掃	1	式			
3	アスファルトカッター入れ	T100まで 1.1m角×4	17.6	m ²			
4	掘削	ASはがし、路盤はがし、残土 4.8m ² T850	4.1	m ³			
5	運搬処分	AS・路盤:場外処分、残土:場内処分	4.1	m ³			
6	下地	砕石路盤T100 捨てコンT50	4.8	m ²			
7	屋根本体	積雪600N/m ² ・耐風圧V0=36m/s仕様	1	セット			四国化成ソリッドルーフ AH同等品
8	本体施工費	加工組立費	1	セット			
9	基礎コンクリート	D10@200 86kg 縦型 コンクリート1100角H700	4	か所			
10	資機材運搬費		1	式			
11	雑材消耗品費		1	式			
12	法定福利費		1	式			
	合計						