

令和6年度中央公園仮設ステージ及び関連設備設置委託 関連設備仕様

名称	数量	単位	仕様
[メインステージ]			
ルーフステージ	1	式	9000mm × 5400mm × H1000mm (舞台部分) (5間) (3間)
[パネル関係]			
バックパネル	1	式	9000mm × H1800mm 白 (5間)
侵入防止用パネル	1	式	
[会場]			
パイプテント	3	張	2700mm × 3600mm 白 (9尺) (2間)
折りたたみ椅子	60	脚	屋外用
会議用テーブル	8	台	
[その他]			
ジェネレーター	1	台	50kva以上
[設置・撤去]			
設置・撤去	1	式	中央公園の現状復帰をもって、撤去とする。