

参 考 資 料

工事名 磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 7. 12. 1

基準適用月

R 7. 10

担当課 中央・美浜土木事務所維持建設課

<p>設 計 説 明</p>	<p>【磯辺茂呂町線】「概算発注方式」</p> <p>工事延長 L=280m 幅員 W=14m 舗装面積 A=3,460m²</p> <p>表層（中温化改 再密（スラグ）As20 t=50mm） A=2,110m²</p> <p>表層（改質 型密粒度As13 t=30mm） A=1,090m²</p> <p>表層（再生細粒度As13 t=40mm） A=260m²</p> <p>目地シート L=560m</p> <p>【亀岡町4号線】</p> <p>工事延長 L=54.7m 幅員 W=4.0～5.5m 排水延長 L=53.4m</p> <p>プラスチック型側溝（省スペース型） L=53m</p> <p>表層（再生密粒度As13 t=40mm） A=184m²</p> <p>【生実町191号線】</p> <p>工事延長 L=46.3m 幅員 W=10.5～12.3m 路床盛土 V=360m³</p> <p>路床盛土 V=360m³</p> <p>プラスチック型側溝（300×300） L=46m</p>
<p>備 考</p>	<p>施工箇所が点在する工事の積算方法</p>

設計内訳書

工事番号		工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕				式	1						
舗装工				式	1						
路面切削工				式	1						
小型路面切削				m2	10					単-1号 週休補正有	
切削オーバーレイ工				式	1						
切削オーバーレイ(一層)			中温化改質 型再生密 粒度As 20(スラグ)	m2	2,100					単-2号 週休補正有	
切削オーバーレイ(一層)			改質 型密粒度As13	m2	1,090					単-3号 週休補正有	
舗装打換え工				式	1						
舗装版切断			アスファルト舗装版 40mm	m	560					単-4号 週休補正有	
舗装版破碎			アスファルト舗装版 40mm 障害無	m2	230					単-5号 週休補正有	
舗装版破碎			アスファルト舗装版 40mm 障 害有	m2	30					単-6号 週休補正有	
表層			中温化改質 型再生密 粒度As 20(スラグ)	m2	10					単-7号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層			再生細粒度As 13	m2	260					単-8号 週休補正有	
防草工				式	1						
目地シート				m	560					単-9号 週休補正有	
区画線工				式	1						
区画線工				式	1						
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm	m	920					単-10号 週休補正有	
溶融式区画線			溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm	m	230					単-11号 週休補正有	
構造物撤去工				式	1						
運搬処理工				式	1						
殻運搬(路面切削)			AS殻 L=5.5km	m3	138					単-12号 週休補正有	
殻運搬・処分(小型切削)			AS殻 L=5.5km	m3	1					単-13号 週休補正有	
殻運搬・処分(小規模)			AS殻 L=5.5km	m3	10					単-14号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
濁水運搬・処分				式	1					単-15号 週休補正有	
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員			B	人日	64					単-16号 週休補正有	
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						
建設機械運搬費				台	2					単-17号	
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成費				式	1					内-1号	
共通仮設費（率計上）				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						
設計金額				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	亀岡町 4 号線				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事
								工事区分	舗装	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装				式	1						
道路土工				式	1						
作業土工				式	1						
床掘り			土砂	m3	20					単-1号 週休補正有	
埋戻し			土砂	m3	7					単-2号 週休補正有	
残土処理工				式	1						
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7					単-3号 週休補正有	
舗装工				式	1						
アスファルト舗装工				式	1						
下層路盤(車道・路肩部)			再生クマツヤ-ラン RC-40 120mm	m2	28					単-4号 週休補正有	
上層路盤(車道・路肩部)			再生粒度調整砕石 RM-30 90mm	m2	28					単-5号 週休補正有	
表層(車道・路肩部)仮復旧			再生粗粒度アスコ(20) 40mm	m2	28					単-6号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	亀岡町 4 号線				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事
								工事区分	舗装	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アス(13) 40mm	m2	184					単-7号 週休補正有	
不陸整正			再生粒度調整碎石 RM-30 平均40mm	m2	153					単-8号 週休補正有	
排水構造物工				式	1						
側溝工				式	1						
プラスチック形側溝			省スペース型側溝 250×250	m	47					単-9号 週休補正有	
プラスチック形側溝			省スペース型側溝 250×300	m	6					単-10号 週休補正有	
横断側溝			250×400	m	6					単-11号 週休補正有	
調整コンクリート				m3	0.3					単-12号 週休補正有	
間詰コンクリート				m2	4					単-13号 週休補正有	
集水桝・マンホール工				式	1						
現場打ち集水桝			400×400×340(平均)	箇所	2					単-14号 週休補正有	
現場打ち集水桝			500×500×400	箇所	1					単-15号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	亀岡町 4 号線				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事
								工事区分	舗装	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工				式	1						
区画線工				式	1						
路面カラー塗装			緑 W=300	m	94					単-16号	
路面標示シート			とまれ	箇所	3					単-17号	
路面標示シート			通学路	箇所	3					単-18号	
構造物撤去工				式	1						
構造物取壊し工				式	1						
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	m	8					単-19号 週休補正有	
舗装版破碎			アスファルト舗装版	m2	190					単-20号 週休補正有	
コンクリート構造物取壊し			有筋構造物	m3	4					単-21号 週休補正有	
運搬処理工				式	1						
殻運搬・処分			アスファルト殻	m3	10					単-22号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	亀岡町 4 号線				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事
								工事区分	舗装	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬・処分			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	m3	4					単-23号 週休補正有	
土砂運搬・処分			路盤材	m3	6					単-24号 週休補正有	
濁水運搬・処分				式	1					単-25号 週休補正有	
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員				人日	40					単-26号 週休補正有	
直接工事費				式	1						
共通仮設費				式	1						
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	生実町 1 9 1 号線				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路改良	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良				式	1						
道路土工				式	1						
作業土工				式	1						
床掘り			土砂	m3	26					単-1号 週休補正有	
埋戻し			土砂	m3	18					単-2号 週休補正有	
路床盛土工				式	1						
路床盛土				m3	360					単-3号 週休補正有	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	400					単-4号 週休補正有	
積込(ル-ｽﾞ)			土砂 小規模(標準)	m3	400					単-5号 週休補正有	
法面整形工				式	1						
法面整形(盛土部)			無し 無し	m2	170					単-6号 週休補正有	
舗装				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	生実町 1 9 1 号線				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事
								工事区分	舗装	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工				式	1						
舗装工				式	1						
敷砂利			再生クツァ-ラン RC-40 100mm	m2	110					単-7号 週休補正有	
排水構造物工				式	1						
側溝工				式	1						
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝			1種 300×300×2000 蓋無	m	42					単-8号 週休補正有	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝			3種 300×300×2000 蓋有	m	4					単-9号 週休補正有	
シーリングコンクリート			法面端部	m	5					単-10号 週休補正有	
管渠工				式	1						
硬質塩化ビニル管			VU 300	m	11					単-11号 週休補正有	
硬質塩化ビニル管			VU 300 Co巻立	m	1					単-12号 週休補正有	
集水樹・マンホール工				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	生実町 1 9 1 号線		当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事	
						工事区分	舗装	施工地域	大都市 2	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝			500 × 500 × 395	箇所	3					単-13号 週休補正有
防護柵工				式	1					
防止柵工				式	1					
立入防止柵			H2000 基礎ブロック	m	12					単-14号 週休補正有
構造物撤去工				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
コンクリート構造物取壊し			有筋構造物	m3	1					単-15号 週休補正有
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物	m3	2					単-16号 週休補正有
防護柵撤去工				式	1					
フェンス撤去				m	36					単-17号 週休補正有
運搬処理工				式	1					
殻運搬・処分			コンクリート殻(有筋)	m3	1					単-18号 週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	生実町 1 9 1 号線		当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事	
						工事区分	舗装	施工地域	大都市 2	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬・処分			コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-19号 週休補正有
スクラップ			ヘビーH3	式	1					単-20号 週休補正有
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員				人日	34					単-21号 週休補正有
直接工事費				式	1					
共通仮設費				式	1					
共通仮設費				式	1					
準備費				式	1					
木根等処分費				式	1					内-1号 週休補正有
共通仮設費（率計上）				式	1					
純工事費				式	1					

設計内訳書

工事番号		工事名	生実町 1 9 1 号線				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事計画図書作成費						単価適用年月 歩掛適用年月	20251201 20251201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
図面修正			枚	1				WYB00004
合 計								

一式当たり内訳書

第1号内訳書		木根等処分費						単価適用年月 歩掛適用年月	20251201 20251201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木伐採		幹周30～60cm	本	8					WYB00004 単 - 53号
樹木伐採		幹周60～90cm	本	15					WYB00010 単 - 54号
樹木伐採		幹周90～120cm	本	5					WYB00007 単 - 55号
樹木伐根		幹周30～60cm 人力伐根	本	8					WYB00013 単 - 56号
樹木伐根		幹周60～90cm 人力伐根	本	15					WYB00019 単 - 57号
樹木伐根		幹周90～120cm 人力伐根	本	5					WYB00016 単 - 58号
トラック2tによる公園外への運搬		有 1.7km以下	台	3					WB610170 単 - 59号

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月 歩掛適用年月	20251201 20251201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	伐採樹木処分	(株)グリーンアース 樹木根	t	5				
	合 計							

単 - 1号

1次単価表

小型路面切削			単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
小型切削機	0.35m級（昼間）	m2	1						WYB00006
計									
単価									

単 - 2号

1次単価表

切削オーバーレイ(一層)		中温化改質 型再生密 粒度As 20(ｽﾗｸﾞ)		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m2	1					WB430210 単 - 18号
計										
単価										

単 - 3号

1次単価表

切削オーバーレイ(一層)		改質 型密粒度As13		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 30mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m2	1					WB430210 単 - 19号
計										
単価										

単 - 4号

1次単価表

舗装版切断		アスファルト舗装版 40mm		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m	1					CB430510 単 - 20号
計										
単価										

単 - 5号

1次単価表

舗装版破碎		アスファルト舗装版 40mm 障害無		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		m2		1				CB430310 単 - 21号
計										
単価										

単 - 6号

1次単価表

舗装版破碎		アスファルト舗装版 40mm 障害有		単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用		m2	1						CB430310 単 - 22号
計											
単価											

单 - 7号

单 - 7号

单 - 8号

单 - 8号

単 - 9号

1次単価表

目地シート		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					R0125
普通作業員		人					R0102
目地シート（加熱タイプ）	W15cm×L10m 三層構造 t=3.6mm シート重ね5cm	巻		10			WYB00007
プライマー		L		5			WYB00008
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							

単 - 10号

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 25号			
計									
単価									

単 - 11号

1次単価表

融融式区画線		融融式手動 破線 15cm 厚1.5mm		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 融融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 26号	
計										
単価										

単 - 12号

1次単価表

殻運搬(路面切削)		AS殻 L=5.5km		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
殻運搬（路面切削）	有り 5.5km以下 全ての費用	m3	1						CB430020	
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35						単 - 27号 Z901145010	
計										
単価										

単 - 13号

1次単価表

殻運搬・処分（小型切削）		As殻 L=5.5km		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.5km以下		m3	1					CB210110	
A S 廃材処分費	処分地区：千葉		t	2.35					単 - 28号 Z901145010	
計										
単価										

単 - 14号

1次単価表

殻運搬・処分（小規模）		AS殻 L=5.5km		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）有り 6.5km以下 全ての費用	m3	1			CB227010				
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.05			単 - 29号 Z901145010				
計										
単価										

単 - 15号

1次単価表

濁水運搬・処分		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
トラック2tによる公園外への運搬	有 17.7km以下	台	1					WB610170	
濁水処分費	千葉丸辰道路（株）	L	952					単 - 30号	
								WYB00009	
計									
単価									

单 - 16号

单 - 16号

単 - 17号

1次単価表

建設機械運搬費		単位		台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 8.3km 無 無	台	1						WB010010 単 - 32号
計									
単価									

単 - 18号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	12.573			Z934104004		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		

単 - 18号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート								

単 - 19号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 30mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
アスファルト合材	改質II型 密粒度アスコン 1 3	t	7.544			Z904103011		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090		
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004		

単 - 19号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 30mm 各種 2.35t/m3 タックコート		単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		30 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート								

単 - 20号 CB430510

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

単 - 21号 CB430310

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002			
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%				L001010012			
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 必要								

[illegible]

単 - 22号 CB430310

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n	%				L001090003			
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%				M000603016			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	有り								
J04 舗装版厚	4cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

単 - 23号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%					R0102
運転手（特殊）			%					R0114
特殊作業員			%					R0101
土木一般世話役			%					R0125
材料構成比率			%					
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融 スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）		%					Z934104004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用		%					Z004130003
軽油			%					Z006702002
機械構成比率			%					

単 - 23号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%				L001210002		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002		
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm							
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

単 - 24号 CB410261

2次単価表（施工パッケージ）

表層（歩道部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101005			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

単 - 24号 CB410261

2次単価表（施工パッケージ）

表層（歩道部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001		
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001		
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm							
J05 材料	各種（2.10以上2.20t/m3未満）							
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳	全ての費用							

単 - 25号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	40			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 25号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 26号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	44			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 26号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 27号 CB430020

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 5.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 DID区間の有無	有り								
J03 運搬距離（ km ）（ DID区間有 ）	5.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単 - 28号 CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価		摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%						R0115
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%						M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 5.5km以下							

単 - 29号 CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工）有り 6.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%				M000301001			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用								

単 - 30号 WB610170

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 17.7km以下		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002				
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 43号 ZS3000004				
計										
単価										
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 17.7km以下									

単 - 31号 WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

単 - 32号 WB010010

2次単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 8.3km 無 無		単位	台	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）	8.3 km								
J03 その他の諸料金の有無	無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無								

単 - 33号 WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人							R0114
軽油				L	215						Z006702002
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 23 c m		供用日							M001131014
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004
計											
単価											
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層									

単 - 34号 WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	39					Z006702002		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 35号 WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	59					Z006702002	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		供用日						M001003045	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 36号 WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人							R0114
軽油				L	29						Z006702002
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		供用日							M000810002
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004
計											
単価											
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層									

単 - 37号 WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	22					Z006702002	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t		供用日						M000820006	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 38号 WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人							R0114
軽油			L	215						Z006702002
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2 . 0 m 深さ23 c m		供用日							M001131014
諸雑費（まるめ）			式	1						ZS3000004
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 39号 WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額		摘要	
運転手（一般）		人							R0115	
軽油		L	39						Z006702002	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日							M001101020	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 40号 WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	59			Z006702002		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日				M001003045		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

単 - 41号 WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人							R0114
軽油				L	29						Z006702002
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		供用日							M000810002
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004
計											
単価											
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層									

単 - 42号 WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	22					Z006702002	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t		供用日						M000820006	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 43号 K0302002

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人				R0115		
軽油		L	3.9			Z006702002		
トラック [普通型]	2 t 積	時間				M000302002		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

単 - 1号

1次単価表

床掘り		土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	1			CB210030	単 - 27号	
計								
単価								

单 - 2号

单 - 2号

単 - 3号

1次単価表

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		m3	1						CB210110 単 - 29号
計											
単価											

単 - 4号

1次単価表

下層路盤(車道・路肩部)		再生クツァ-ラン RC-40 120mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生クツァ-ラン RC-40 全ての費用	m2	1					CB410030		
								単 - 30号		
計										
単価										

単 - 5号

1次単価表

上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30 90mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM-30 90mm 1層施工 全ての費用	m2	1			CB410040 単 - 31号			
計									
単価									

単 - 6号

1次単価表

表層(車道・路肩部)仮復旧		再生粗粒度アスコン(20) 40mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） 無し 全ての費用	m2	1						CB410260 単 - 32号	
計										
単価										

単 - 7号

1次単価表

表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 40mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1			CB410260 単 - 33号			
計									
単価									

単 - 8号

1次単価表

不陸整正		再生粒度調整碎石 RM-30 平均40mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有'り 40mm以上46mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		m2		1			CB410010 単 - 34号	
計										
単価										

単 - 9号

1次単価表

プレキャストU形側溝		省スペース型側溝 250×250		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40～0 0.36m3/10m	m	10			WB821410 単 - 35号		
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	枚	19.4			WB821430 単 - 36号		
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0.5			WB821430 単 - 37号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004		
計									
単価									

単 - 10号

1次単価表

プレキャストU形側溝		省スペース型側溝 250 × 300		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40 ~ 0 0.36m3/10m		m		10			WB821410 単 - 38号	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		19.4			WB821430 単 - 39号	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		0.5			WB821430 単 - 40号	
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004	
計										
単価										

単 - 11号

1次単価表

横断側溝		250 × 400	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40 ~ 0 0.47m3/10m	m	10			WB821410 単 - 41号		
計								
単価								

単 - 12号

1次単価表

調整コンクリート		単位		m3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1						CB240010 単 - 42号	
計										
単価										

単 - 13号

1次単価表

間詰コンクリート		単位		m2	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.1						CB240010 単 - 43号	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40~0 全ての費用	m2	1						CB221110 単 - 44号	
計										
単価										

単 - 14号

1次単価表

現場打ち集水桧		400 × 400 × 340(平均)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.16					CB240010 単 - 45号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1.8					CB240210 単 - 46号		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2	0.5					CB221110 単 - 47号		
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1					WB821430 単 - 48号		
トラス集水桧用サリ	Aタイプ 2本加工付	組	1					Z904017010		
計										
単価										

単 - 15号

1次単価表

現場打ち集水桝		500 × 500 × 400		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		箇所	1					CB222950 単 - 49号
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1					WB821430 単 - 50号
トラス集水桝用ケリ		Aタイプ 2本加工付		組	1					Z904017010
計										
単価										

単 - 16号

1次単価表

路面カラー塗装		緑 W=300		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示 W=300mm 片側1mあたり0.3m2施工規模166m未満	m	1			Z911001018			
計									
単価									

単 - 17号

1次単価表

路面標示シート		とまれ	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ストップマーク 材工	溶融式 足型300×300	枚	1			Z911000154		
計								
単価								

単 - 18号

1次単価表

路面標示シート		通学路		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
路面標示シート 材工		溶融式 標識208学幼保あり300×300		枚	1					Z911000150
計										
単価										

単 - 19号

1次単価表

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1				CB430510 単 - 51号
計										
単価										

単 - 20号

1次単価表

舗装版破碎		アスファルト舗装版		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		m2		1				CB430310 単 - 52号
計										
単価										

単 - 21号

1次単価表

コンクリート構造物取壊し		有筋構造物		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1					WB824010 単 - 53号	
計										
単価										

単 - 22号

1次単価表

殻運搬・処分		アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 7.0km以下 全ての費用	m3	1			CB227010 単 - 54号				
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			Z901145010				
計										
単価										

単 - 23号

1次単価表

殻運搬・処分		コンクリート殻(有筋)		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m3	1			CB227010				
鉄筋C o 処分費	処分地区：山武	t	2.5			単 - 55号 Z901147130				
計										
単価										

単 - 24号

1次単価表

土砂運搬・処分		路盤材	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	m3	1			CB210110		
路盤廃材処分費	処分地区：市原	t	2			単 - 56号		
						Z901143030		
計								
単価								

単 - 25号

1次単価表

濁水運搬・処分		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
トラック2tによる公園外への運搬	有 9.8km以下	台	1					WB610170	
濁水処分費	太陽建設(株)	kg	15					単 - 57号 WYB00002	
計									
単価									

単 - 26号

1次単価表

交通誘導警備員			単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1					WB010212 単 - 58号
計								
単価								

単 - 27号 CB210030

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

単 - 28号 CB210410

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模）土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0．28m3	%				M000202096			
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001			

[illegible]

単 - 29号 CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 7.0km以下								

単 - 30号 CB410030

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制）ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701021			

単 - 30号 CB410030

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004			
J01 全仕上り厚（実数入力）	120 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単 - 31号 CB410040

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-30 90mm 1層施工 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生粒度調整碎石	R M - 3 0	%						Z002125002
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%						M000701021

単 - 31号 CB410040

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-30 90mm 1層施工 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004			
J01 材料	再生粒度調整碎石 RM-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）	90 mm								
J07 施工区分	1層施工								
J09 費用の内訳	全ての費用								

単 - 32号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒 度アスコン（ ２ ０ ） 無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（ ２ ０ ）	%						Z004101002
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 ０．５ ～ ０．６ t	%						M000804001

単 - 32号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒 度アスコン（ 2 0 ） 無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%				M000807001			
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm								
J05 材料	再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）								
J06 瀝青材料種類	無し								
J07 費用の内訳	全ての費用								

単 - 33号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

単 - 33号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%				L001210002			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

単 - 34号 CB410010

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正		有り 40mm以上46mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114
普通作業員			%					R0102
特殊作業員			%					R0101
土木一般世話役			%					R0125
材料構成比率			%					
再生粒度調整砕石	R M - 3 0		%					Z002125002
軽油			%					Z006702002
機械構成比率			%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m		%					M000701021

単 - 34号 CB410010

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正		有り 40mm以上46mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004		
J01 補足材料の有無	有り							
J02 補足材料平均厚さ	40mm以上46mm未満							
J03 補足材料	再生粒度調整碎石 RM-30							
J04 費用の内訳	全ての費用							

単 - 35号 WB821410

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40 ~ 0 0.36m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003		
長尺U型側溝(省ｽﾍﾞｰｽ型)	U250250 × 250 × L2000	本	5			Z902034252		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.432			Z002122003		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）							
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm							
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎碎石施工の有無	有り							
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40 ~ 0							
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.36 m3/10m							

単 - 36号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001		
コンクリート側溝蓋(省ス [°] -ス型)	250 車道用262 × 497 × 80	枚	100			Z902005201		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単 - 37号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001		
鋼製グレーチング 側溝用(省スペース型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具 2個付T-25 250用 L500用 495×260×44	枚	100			Z902005205		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単 - 38号 WB821410

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40 ~ 0 0.36m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003		
長尺U型側溝(省ス [°] -ス型)	U250250 × 300 × L2000	本	5			Z902034253		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.432			Z002122003		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）							
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm							
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎碎石施工の有無	有り							
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40 ~ 0							
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.36 m3/10m							

単 - 39号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001		
コンクリート側溝蓋(省スペース型)	250 車道用262 × 497 × 80	枚	100			Z902005201		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単 - 40号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100						Q001367001
鋼製グレーチング 側溝用(省スペース型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具 2個付T-25 250用 L500用 495 × 260 × 44	枚	100						Z902005205
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004
計									
単価									
J01 作業区分	据付け								
J02 夜間作業の有無	無し								
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無	無し								
J07 施工箇所における補正	無し								

単 - 41号 WB821410

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し	m	10			Q001365003		
横断側溝ボルト固定式（蓋付）	T-25250×400×L2000 並目グレーチング ボルトキャップ含む	本	5			Z902035362		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.564			Z002122003		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）							
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm							
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎碎石施工の有無	有り							
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0							
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.47 m3/10m							

単 - 42号 CB240010

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

単 - 43号 CB240010

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

単 - 44号 CB221110

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%					R0102
特殊作業員			%					R0101
運転手（特殊）			%					R0114
土木一般世話役			%					R0125
材料構成比率			%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%					Z002122003
軽油			%					Z006702002
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%					L001010007

[illegible]

単 - 45号 CB240010

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102	
土木一般世話役		%					R0125	
特殊作業員		%					R0101	
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25 高炉	%					Z002012001	
J01 構造物種別	小型構造物							
J02 打設工法	人力打設							
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類	一般養生							
J07 現場内小運搬の有無	無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

単 - 46号 CB240210

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133	
普通作業員				%					R0102	
土木一般世話役				%					R0125	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

単 - 47号 CB221110

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102	
特殊作業員		%					R0101	
運転手（特殊）		%					R0114	
土木一般世話役		%					R0125	
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%					Z002122003	
軽油		%					Z006702002	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%					L001010007	

単 - 47号 CB2211110

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

単 - 48号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002			
三点支持式柵用鋳鉄蓋	騒音防止型(受枠共)T-25 内径400×400	組	100			Z902007120			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 作業区分	据付け								
J02 夜間作業の有無	無し								
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無	無し								
J07 施工箇所における補正	無し								

単 - 49号 CB222950

2次単価表（施工パッケージ）

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.20m3以上0.22m3以下 人力 打設 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%						R0133
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
特殊作業員		%						R0101
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25 高炉	%						Z002012001
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007

[illegible]

単 - 50号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002			
三点支持式柵用鋳鉄蓋	騒音防止型(受枠共)T-25 内径500×500	組	100			Z902007130			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS30000004			
計									
単価									
J01 作業区分	据付け								
J02 夜間作業の有無	無し								
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無	無し								
J07 施工箇所における補正	無し								

単 - 51号 CB430510

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

単 - 52号 CB430310

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002			
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%				L001010012			
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 必要								

単 - 52号 CB430310

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

単 - 53号 WB824010

2次単価表

構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格		単位		数量		金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3		1			Q001611007
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004
計									
単価									
J01 構造物区分		鉄筋構造物							
J02 工法区分		機械施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 低騒音・低振動対策		必要							

単 - 54号 CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 7.0km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	7.0km以下 全ての費用								

単 - 55号 CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級		%					M000301005
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分	機械積込								
J03 DID区間の有無	有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	23.2km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

単 - 56号 CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		4 t 積級		%					M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 9.0km以下							

単 - 57号 WB610170

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 9.8km以下		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002				
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 59号 ZS3000004				
計										
単価										
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 9.8km以下									

単 - 58号 WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

単 - 59号 K0302002

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人				R0115		
軽油		L	3.9			Z006702002		
トラック [普通型]	2 t 積	時間				M000302002		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

单 - 1号

单 - 1号

单 - 2号

单 - 2号

単 - 3号

1次単価表

路床盛土		単位		m3	数量		1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1						CB210520 単 - 24号
計											
単価											

単 - 4号

1次単価表

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バック山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下		m3		1			CB210110 単 - 25号	
計										
単価										

単 - 5号

1次単価表

積込(ルース)		土砂 小規模(標準)		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂 小規模(標準)		m3		1			CB210020 単 - 26号	
計										
単価										

単 - 6号

1次単価表

法面整形(盛土部)		無し 無し		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
法面整形	盛土部 有り 無し 土 全ての費用	m2	1					CB220010 単 - 27号		
計										
単価										

单 - 7号

单 - 7号

単 - 8号

1次単価表

プレキャストU型側溝		1種 300×300×2000 蓋無		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40mm 0.42m3/10m		1					WB821410 単 - 29号		
計										
単価										

単 - 9号

1次単価表

プレキャストU型側溝		3種 300×300×2000 蓋有		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40		m		1				WB821410 単 - 30号
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		2				WB821430 単 - 31号
計										
単価										

単 - 10号

1次単価表

シールコンクリート		法面端部	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.56			CB240010 単 - 32号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	2.5			CB240210 単 - 33号		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m2	0.5			CB221110 単 - 34号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004		
計								
単価								

単 - 11号

1次単価表

硬質塩化ビニル管		VU 300		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		呼び径 300mm 20m未満 無 無		m		1				DGD60010 単 - 35号
計										
単価										

単 - 12号

1次単価表

硬質塩化ビニル管		VU 300 Co巻立	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	呼び径 300mm 20m未満 無 無	m	10			DGD60010		
						単 - 36号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）一般養生 無し 全ての費用	m3	1.71			CB240010		
						単 - 37号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	10			CB240210		
						単 - 38号		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m2	0.5			CB221110		
						単 - 39号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								

単 - 13号

1次単価表

現場打ち集水桝		500 × 500 × 395		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		箇所	1					CB222950 単 - 40号
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1					WB821430 単 - 41号
トラス集水桝用クワ		Aタイプ 2本加工付		組	1					Z904017010
計										
単価										

単 - 14号

1次単価表

立入防止柵		H2000 基礎ブロック		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m	m	10			CB420840			
						単 - 42号			
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	10			CB420841			
						単 - 43号			
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り（t=10cm）全ての費用	基	5			CB420820			
						単 - 44号			
計									
単価									

単 - 15号

1次単価表

コンクリート構造物取壊し		有筋構造物		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1						WB824010 単 - 45号	
計										
単価										

単 - 16号

1次単価表

コンクリート構造物取壊し		無筋構造物		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3		1			WB824010 単 - 46号	
計										
単価										

単 - 17号

1次単価表

フェンス撤去									
名称		規格		単位	m	数量	1	単価	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 2m 無 無		m		1			WB810770 単 - 47号
計									
単価									

単 - 18号

1次単価表

殻運搬・処分		コンクリート殻(有筋)		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m3	1			CB227010				
鉄筋C o 処分費	処分地区：山武	t	2.5			単 - 48号 Z901147130				
計										
単価										

単 - 19号

1次単価表

殻運搬・処分		コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m3	1			CB227010				
無筋C o 処分費	処分地区：千葉	t	2.35			単 - 49号 Z901146010				
計										
単価										

单 - 20号

[illegible]

单 - 21号

1次单価表

[illegible]

単 - 22号 CB210030

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

単 - 23号 CB210410

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模）土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096			
ランマ	質量6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001			

単 - 23号 CB210410

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

単 - 24号 CB210520

2次単価表（施工パッケージ）

路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
普通作業員		%						R0102
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%						L001005006
振動ローラ（土工用）[フラット・シングル ドラム型]	運転質量 1 1 ~ 1 2 t	%						L001071001
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し							

単 - 25号 CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	2.0km以下								

単 - 26号 CB210020

2次単価表（施工パッケージ）

積込（ルーズ）		土砂 小規模（標準）		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202015			
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）								

単 - 27号 CB220010

2次単価表（施工パッケージ）

法面整形		盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102	
運転手（特殊）		%					R0114	
土木一般世話役		%					R0125	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%					L001010007	
J01 整形箇所	盛土部							
J02 法面締固めの有無	有り							
J03 現場制約の有無	無し							
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土							
J05 費用の内訳	全ての費用							

単 - 28号 CB410030

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701021			

単 - 28号 CB410030

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004			
J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単 - 29号 WB821410

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40 ~ 0 0.42m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格		単位		数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10			Q001365003
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000		個		5			Z002308002
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		m 3		0.504			Z002122003
諸雑費（まるめ）			式		1			ZS3000004
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）							
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm							
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎碎石施工の有無	有り							
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40 ~ 0							
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.42 m3/10m							

単 - 30号 WB821410

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.42m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10				Q001365003
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000		個		5				Z002308010
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		0.504				Z002122003
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.42 m3/10m								

--	--

蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚		100			Q001367001
鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具 2個付T-20 300用 L500用 501×410×50	枚		100			Z902006052
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

単 - 32号 CB240010

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

単 - 33号 CB240210

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物							

単 - 34号 CB221110

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102	
特殊作業員		%					R0101	
運転手（特殊）		%					R0114	
土木一般世話役		%					R0125	
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%					Z002122003	
軽油		%					Z006702002	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%					L001010007	

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

単 - 35号 DGD60010

2次単価表

硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		呼び径 300mm 20m未満 無 無		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	1			Q2G1010040				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004				
計										
単価										
J01 規格・仕様	呼び径 300mm									
J02 施工規模	20m未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

単 - 36号 DGD60010

2次単価表

硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		呼び径 300mm 20m未満 無 無		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	1			Q2G1010040				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004				
計										
単価										
J01 規格・仕様	呼び径 300mm									
J02 施工規模	20m未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

単 - 37号 CB240010

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102	
土木一般世話役		%					R0125	
特殊作業員		%					R0101	
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25 高炉	%					Z002012001	
J01 構造物種別	小型構造物							
J02 打設工法	人力打設							
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類	一般養生							
J07 現場内小運搬の有無	無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

単 - 38号 CB240210

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物							

単 - 39号 CB221110

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102	
特殊作業員		%					R0101	
運転手（特殊）		%					R0114	
土木一般世話役		%					R0125	
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%					Z002122003	
軽油		%					Z006702002	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%					L001010007	

単 - 39号 CB2211110

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

単 - 40号 CB222950

2次単価表（施工パッケージ）

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.20m3以上0.22m3以下 人力 打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007			

単 - 40号 CB222950

2次単価表（施工パッケージ）

現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-25（高炉） 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 コンクリート規格	18-8-25（高炉）							
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.20m3以上0.22m3以下							
J03 コンクリート打設工法	人力打設							
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）							

単 - 41号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002			
三点支持式柵用鋳鉄蓋	騒音防止型(受枠共)T-14 内径500×500	組	100			Z902007020			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 作業区分	据付け								
J02 夜間作業の有無	無し								
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無	無し								
J07 施工箇所における補正	無し								

単 - 42号 CB420840

2次単価表（施工パッケージ）

金網・支柱（立入防止柵）		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102
土木一般世話役				%						R0125
J01 基礎種別 J03 支柱間隔		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m								

単 - 43号 CB420841

2次単価表（施工パッケージ）

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
材料構成比率		%					
金網柵	EN-AS 樹脂塗装 H2000	%					Y002064000-001

単 - 44号 CB420820

2次単価表（施工パッケージ）

基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 有り（t=10cm）全ての費用		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
基礎ブロック	フェンス用 200×200×450	%				Y000362001-001			
J01 基礎種別	基礎ブロック								
J02 構造物種別	金網柵								
J04 基礎砕石	有り（t=10cm）								
J05 費用の内訳	全ての費用								

単 - 45号 WB824010

2次単価表

構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3		1				Q001611007
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

単 - 46号 WB824010

2次単価表

構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格		単位		数量		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3		1			Q001611001
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004
計									
単価									
J01 構造物区分		無筋構造物							
J02 工法区分		機械施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 低騒音・低振動対策		必要							

単 - 47号 WB810770

2次単価表

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001166004			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込								
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔	2m								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J05 夜間作業の補正	無								

単 - 48号 CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級		%					M000301005
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分	機械積込								
J03 DID区間の有無	有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	23.2km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

単 - 49号 CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級		%					M000301005
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分	機械積込								
J03 DID区間の有無	有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

単 - 50号 CB010410

2次単価表（施工パッケージ）

現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010			
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下								

単 - 51号 CB010420

2次単価表（施工パッケージ）

現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		単位	t	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%						R0114		
特殊作業員		%						R0101		
材料構成比率		%								
軽油		%						Z006702002		
機械構成比率		%								
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%						M000302010		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t									

単 - 52号 WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

単 - 53号 WYB00004

2次単価表

樹木伐採		幹周30 ~ 60cm		単位	本	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
造園工				人					R0104	
普通作業員				人					R0102	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		日					WYB00005	
諸雑費（まるめ）				式		1			単 - 60号 ZS3000004	
計										
単価										

単 - 54号 WYB00010

2次単価表

樹木伐採		幹周60～90cm		単位	本	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
造園工				人					R0104	
普通作業員				人					R0102	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		日					WYB00011	
諸雑費（まるめ）				式		1			単 - 61号 ZS3000004	
計										
単価										

単 - 55号 WYB00007

2次単価表

樹木伐採		幹周90 ~ 120cm		単位	本	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
造園工				人					R0104	
普通作業員				人					R0102	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		日					WYB00008	
諸雑費（まるめ）				式		1			単 - 62号 ZS3000004	
計										
単価										

単 - 56号 WYB00013

2次単価表

樹木伐根		幹周30～60cm 人力伐根		単位	本	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
普通作業員				人						R0102
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		日						WYB00014
諸雑費（まるめ）				式		1				単 - 63号 ZS3000004
計										
単価										

単 - 57号 WYB00019

2次単価表

樹木伐根		幹周60～90cm 人力伐根		単位	本	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
普通作業員				人						R0102
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		日						WYB00020
諸雑費（まるめ）				式		1				単 - 64号 ZS3000004
計										
単価										

単 - 58号 WYB00016

2次単価表

樹木伐根		幹周90～120cm 人力伐根		単位	本	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	10		単価	金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日							WYB00017	
諸雑費（まるめ）		式	1						単 - 65号 ZS3000004	
計										
単価										

単 - 59号 WB610170

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 1.7km以下		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002				
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 66号 ZS3000004				
計										
単価										
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 1.7km以下									

単 - 60号 WYB000005

3次単価表

チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
特殊作業員				人						R0101
ガソリン		レギュラー		L		2.7				Z006704001
チェーンソー運転		チェーンソー80cc 鋸長600mm		日						WYB000006
諸雑費（率＋まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										

単 - 61号 WYB00011

3次単価表

チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
特殊作業員				人						R0101
ガソリン		レギュラー		L		2.7				Z006704001
チェーンソー運転		チェーンソー80cc 鋸長600mm		日						WYB00012
諸雑費（率+まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										

単 - 62号 WYB00008

3次単価表

チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
特殊作業員				人						R0101
ガソリン		レギュラー		L		2.7				Z006704001
チェーンソー運転		チェーンソー80cc 鋸長600mm		日						WYB00009
諸雑費（率+まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										

単 - 63号 WYB00014

3次単価表

チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
特殊作業員				人						R0101
ガソリン		レギュラー		L		2.7				Z006704001
チェーンソー運転		チェーンソー80cc 鋸長600mm		日						WYB00015
諸雑費（率＋まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										

単 - 64号 WYB00020

3次単価表

チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
特殊作業員				人						R0101
ガソリン		レギュラー		L		2.7				Z006704001
チェーンソー運転		チェーンソー80cc 鋸長600mm		日						WYB00021
諸雑費（率＋まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										

単 - 65号 WYB00017

3次単価表

チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
特殊作業員				人						R0101
ガソリン		レギュラー		L		2.7				Z006704001
チェーンソー運転		チェーンソー80cc 鋸長600mm		日						WYB00018
諸雑費（率 + まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										

単 - 66号 K0302002

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人				R0115		
軽油		L	3.9			Z006702002		
トラック [普通型]	2 t 積	時間				M000302002		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名
発注年月

中央・美浜土木事務所維持建設課
契約区分

工事番号
主工種

第 回変更
舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

合併設計書一覧（施工箇所点在）

主たる工種：舗装工事

変更回数：0回

	2025-04618 磯辺茂呂町線外舗装改良工 事（中7 - 2）	2025-04618-01 亀岡町4号線	2025-04618-02 生実町191号線				全体工事
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

工 事 数 量 総 括 表

令和 7年度

事 業 名 市道舗装改良事業

工 事 名 磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2 ）

工事場所 千葉市中央区生実町地内外

工事期間 令和 8年 8月19日迄

担 当 課

中央・美浜土木事務所維持建設課

工事数量総括表

工事番号		工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2 ）				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路修繕				式		1			
舗装工				式		1			
路面切削工				式		1			
小型路面切削				m2		10		（概算）	
切削オーバーレイ工				式		1			
切削オーバーレイ(一層)			中温化改質 型再生密 粒度As 20 (スラグ)	m2		2,100		（概算）	
切削オーバーレイ(一層)			改質 型密粒度As13	m2		1,090		（概算）	
舗装打換え工				式		1			
舗装版切断			アスファルト舗装版 40mm	式		1		（概算）	
舗装版破碎			アスファルト舗装版 40mm 障害無	式		1		（概算）	
舗装版破碎			アスファルト舗装版 40mm 障害有	式		1		（概算）	
表層			中温化改質 型再生密粒度As 20(スラグ)	m2		10		（概算）	
表層			再生細粒度As 13	m2		260		（概算）	

工事数量総括表

工事番号		工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2 ）			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防草工				式		1		
目地シート				m		560		（概算）
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm	m		920		（概算）
溶融式区画線			溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm	m		230		（概算）
構造物撤去工				式		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬(路面切削)			As殻 L=5.5km	式		1		（概算）
殻運搬・処分（小型切削）			As殻 L=5.5km	式		1		（概算）
殻運搬・処分（小規模）			As殻 L=5.5km	式		1		（概算）
濁水運搬・処分				式		1		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2 ）				当初	事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
交通管理工				式		1				
交通誘導警備員			B	式		1		（概算）		
直接工事費				式		1				
共通仮設				式		1				
共通仮設費				式		1				
運搬費				式		1				
建設機械運搬費				式		1		（概算）		
技術管理費				式		1				
工事計画図書作成費				式		1		（概算）		
共通仮設費（率計上）				式		1				
純工事費				式		1				
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				

工事数量総括表

工事番号		工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2 ）				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
設計金額				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	亀岡町 4 号線				当初	事業区分	道路新設・改築	
								工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
舗装				式		1				
道路土工				式		1				
作業土工				式		1				
床掘り			土砂	式		1				
埋戻し			土砂	式		1				
残土処理工				式		1				
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1				
舗装工				式		1				
アスファルト舗装工				式		1				
下層路盤(車道・路肩部)			再生クラッシャー-ラン RC-40 120mm	m2		28				
上層路盤(車道・路肩部)			再生粒度調整碎石 RM-30 90mm	m2		28				
表層(車道・路肩部)仮復旧			再生粗粒度アスコン(20) 40mm	m2		28				
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13) 40mm	m2		184				

工事数量総括表

工事番号		工事名	亀岡町 4 号線			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
不陸整正			再生粒度調整碎石 RM-30 平均40mm	m2		153			
排水構造物工				式		1			
側溝工				式		1			
プラスチック形側溝			省スペース型側溝 250×250	m		47			
プラスチック形側溝			省スペース型側溝 250×300	m		6			
横断側溝			250×400	m		6			
調整コンクリート				式		1			
間詰コンクリート				m2		4			
集水桝・マンホール工				式		1			
現場打ち集水桝			400×400×340(平均)	箇所		2			
現場打ち集水桝			500×500×400	箇所		1			
区画線工				式		1			
区画線工				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	亀岡町 4 号線				当初	事業区分	道路新設・改築	
								工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
路面カラー塗装			緑 W=300	m		94				
路面標示シート			とまれ	箇所		3				
路面標示シート			通学路	箇所		3				
構造物撤去工				式		1				
構造物取壊し工				式		1				
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	式		1				
舗装版破碎			アスファルト舗装版	式		1				
コンクリート構造物取壊し			有筋構造物	式		1				
運搬処理工				式		1				
殻運搬・処分			アスファルト殻	式		1				
殻運搬・処分			コンクリート殻(有筋)	式		1				
土砂運搬・処分			路盤材	式		1				
濁水運搬・処分				式		1				

工事数量総括表

工事番号		工事名	亀岡町 4 号線				当初	事業区分	道路新設・改築	
								工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
仮設工				式		1				
交通管理工				式		1				
交通誘導警備員				式		1				
直接工事費				式		1				
共通仮設費				式		1				
共通仮設費（率計上）				式		1				
純工事費				式		1				
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				

工事数量総括表

工事番号		工事名	生実町 1 9 1 号線				当初	事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良				式		1			
道路土工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り			土砂	式		1			
埋戻し			土砂	式		1			
路床盛土工				式		1			
路床盛土				m3		360			
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
積込(ル-ｽﾞ)			土砂 小規模(標準)	式		1			
法面整形工				式		1			
法面整形(盛土部)			無し 無し	m2		170			
舗装				式		1			
舗装工				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	生実町 1 9 1 号線			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装工				式		1			
敷砂利			再生クッシャ-ラン RC-40 100mm	m2		110			
排水構造物工				式		1			
側溝工				式		1			
プラスチック型側溝			1種 300×300×2000 蓋無	m		42			
プラスチック型側溝			3種 300×300×2000 蓋有	m		4			
シールコンクリート			法面端部	m		5			
管渠工				式		1			
硬質塩化ビニル管			VU 300	m		11			
硬質塩化ビニル管			VU 300 Co巻立	m		1			
集水枥・マンホール工				式		1			
現場打ち集水枥			500×500×395	箇所		3			
防護柵工				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	生実町 1 9 1 号線			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防止柵工				式		1		
立入防止柵			H2000 基礎ブロック	m		12		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			有筋構造物	式		1		
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物	式		1		
防護柵撤去工				式		1		
フェンス撤去				式		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬・処分			コンクリート殻(有筋)	式		1		
殻運搬・処分			コンクリート殻(無筋)	式		1		
スクラップ			ヘビーH3	式		1		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	生実町 1 9 1 号線				当初	事業区分	道路新設・改築	
								工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
交通管理工				式		1				
交通誘導警備員				式		1				
直接工事費				式		1				
共通仮設費				式		1				
共通仮設費				式		1				
準備費				式		1				
木根等処分費				式		1				
共通仮設費（率計上）				式		1				
純工事費				式		1				
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				

鏡（集計リスト）

1．工事名

工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中7 - 2）
工事地名	千葉市中央区生実町地内外

2．工事内容

1）発注年月	2025年11月	12）機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2）所 属 名	中央・美浜土木事務所維持建設課	13）単価適用年月	2025年12月	1日	
3）工事番号		14）基準適用年月	2025年10月		
4）契約区分		15）前請負工事費			
5）変更回数	0回	16）前請負代金額			
6）主 工 種	舗装工事	17）調 整 区 分			
7）工 事 量		18）共通仮設費対象額			
8）工 期	0日間	19）現場管理費対象額			
	(当初)	20）一般管理費等対象額			
	(0回変更)	21）処 分 費 等			
	自 2026年 8月19日				
	至 年 月 日				
9）地 区	千葉市				
10）河川・路線					
11）設計年月					

3．工事概要

4．予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y002064000-001	金網柵	EN-AS 樹脂塗装 H2000	m	12					
Y000362001-001	基礎ブロック	フェンス用 200×200×450	個	5.996					
Y006400000-001	スクラップ	ヘビーH3	t	-0.5					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物 （溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	t	264.032					
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	1,375.99					
Z006702002	軽油		L	3,226.687					
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）	16%	式	1					
Z904103011	アスファルト合材	改質Ⅱ型 密粒度アスコン 1 3	t	82.229					
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	枚	1.306					
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	94.329					
ZZ0000001	その他（材料）		式	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2）		当 初		工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物 （溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	t	1.257					
Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（ 1 3 ）	t	24.585					
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	558.558					
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	k g	655.497					
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	k g	28.75					
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	28.748					
Z901145010	A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	370.65					
Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	2					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	4.268					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中7 - 2）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z002125002	再生粒度調整碎石	R M - 3 0	m 3	3.203					
Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）	t	2.817					
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	t	18.515					
Z002125002	再生粒度調整碎石	R M - 3 0	m 3	8.346					
Z902034252	長尺U型側溝(省ｽﾎﾟｰｽ型)	U250250×250×L2000	本	23.5					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	5.578					
Z902005201	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(省ｽﾎﾟｰｽ型)	250 車道用262×497×80	枚	102.819					
Z902005205	鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 側溝用(省ｽﾎﾟｰｽ型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金 具2個付T-25 250用	枚	2.65					
Z902034253	長尺U型側溝(省ｽﾎﾟｰｽ型)	U250250×300×L2000	本	3					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2）	当 初	工事区分	道路維持・修繕			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z902035362	横断側溝ボルト固定式（蓋付）	T-25250×400×L2000 並目グレーチング ボルトキャップ含む	本	3				
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 高炉	m ³	2.459				
Z902007120	三点支持式柵用铸铁蓋	騒音防止型(受枠共)T-25 内径400×400	組	2				
Z904017010	排水口集水柵用サリ	Aタイプ 2本加工付	組	6				
Z902007130	三点支持式柵用铸铁蓋	騒音防止型(受枠共)T-25 内径500×500	組	1				
Z911001018	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示 W=300mm 片側1mあたり0.3m ² 施工規模166m未満	m	94				
Z911000154	ストップマーク 材工	溶融式 足型300×300	枚	3				
Z911000150	路面標示シート 材工	溶融式 標識208学幼保あり300×300	枚	3				
Z901147130	鉄筋C o 処分費	処分地区：山武	t	12.5				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z901143030	路盤廃材処分費	処分地区：市原	t	12					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	13.976					
Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	21					
Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	2					
Z902006052	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付T-20 300用	枚	8					
Z902007020	三点支持式柵用铸铁蓋	騒音防止型(受枠共)T-14 内径500×500	組	3					
Z901146010	無筋C o 処分費	処分地区：千葉	t	4.7					

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中7 - 2）			当 初		工事区分	道路維持・修繕		
							集計区分	市場単価		
コード	名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	919.996				
Q001036025	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	229.997				
Q001365003	U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	104.999				
Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	113.464				
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	5.998				
Q001611007	鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	4.999				
Q2G1010040	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径300mm		m	11.999				
Q001611001	無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1.999				
Q001166004	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用		ビーム式・パネル式		m	35.999				

集計リスト（市場単価）

[illegible]

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中7 - 2）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	小型切削機	0.35m級（昼間）	m2	10					
	目地シート（加熱タイプ）	W15cm×L10m 三層構造 t=3.6mm シート重ね5cm	巻	56					
	プライマー		L	28					
	濁水処分費	千葉丸辰道路（株）	L	952					
	図面修正		枚	1					
	濁水処分費	太陽建設(株)	kg	15					
	チェーンソー運転	チェーンソー80cc 鋸長600mm	日						
	チェーンソー運転	チェーンソー80cc 鋸長600mm	日						
	チェーンソー運転	チェーンソー80cc 鋸長600mm	日						

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	磯辺茂呂町線外舗装改良工事（中 7 - 2）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	チェーンソー運転	チェーンソー80cc 鋸長600mm	日						
	チェーンソー運転	チェーンソー80cc 鋸長600mm	日						
	チェーンソー運転	チェーンソー80cc 鋸長600mm	日						
	伐採樹木処分	（株）グリーンアース	t	5					

集計リスト（その他）

[illegible]