

# 参 考 資 料

工事名 ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1 ）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 8. 4. 1

基準適用月

R 7. 10

担当課

中央・美浜土木事務所維持建設課

<p>設 計 説 明</p>	<p>【ひび野幕張町線】「概算発注方式」  工事延長L=625m 幅員W=9～10m 舗装面積A=8,010m<sup>2</sup>  表層（中温化改質 型再生密粒度(スグ)As20 t=50）A=8,010m<sup>2</sup></p> <p>【ひび野中瀬1号線】「概算発注方式」  工事延長L=170m 幅員W=8～9m 舗装面積A=1,140m<sup>2</sup>  表層（中温化改質 型再生密粒度(スグ)As20 t=50）A=1,140m<sup>2</sup></p> <p>【矢作町71号線】「概算発注方式」  工事延長L=8m 幅員W=2～3m 舗装面積A=28m<sup>2</sup>  表層（透水性開粒度As13 t=40mm）A=20m<sup>2</sup>  表層（再生密粒度As13 t=40mm）A=8m<sup>2</sup></p> <p>【条例指定道路新宿1号線】「概算発注方式」  工事延長L=40m 幅員W=2～3m 舗装面積A=80m<sup>2</sup>  表層（再生密粒度As13 t=40mm）A=80m<sup>2</sup>  プレキャストL型側溝 L=39m</p>
<p>備考</p>	<p>施工箇所が点在する工事の積算方法</p>

## 設計内訳書

工事番号		工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕				式	1						
舗装工				式	1						
路面切削工				式	1						
小型路面切削				m2	100					単-1号	
舗装打換え工				式	1						
表層（車道・路肩部）			中温化改質 型再生密 粒度As20(ｽﾌﾟｸﾞ) t=50	m2	100					単-2号 週休補正有	
切削オーバーレイ工				式	1						
切削オーバーレイ			中温化改質 型再生密 粒度As20(ｽﾌﾟｸﾞ) t=50	m2	7,500					単-3号 週休補正有	
切削オーバーレイ			中温改 再密As20(ｽﾌﾟｸﾞ) 中温再粗As20(ｽﾌﾟｸﾞ) t=50	m2	410					単-4号 週休補正有	
処分工				式	1						
殻運搬・処分（路面小型切削）			As殻	m3	5					単-5号 週休補正有	
殻運搬・処分（路面切削）			As殻	m3	416					単-6号 週休補正有	

## 設計内訳書

工事番号		工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美8 - 1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工				式	1						
集水桝・マンホール工				式	1						
人孔蓋高さ調整				式	1					単-7号 週休補正有	
区画線工				式	1						
区画線工				式	1						
溶融式区画線（白）			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm	m	1,650					単-8号 週休補正有	
溶融式区画線（白）			溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm	m	550					単-9号 週休補正有	
溶融式区画線（白）			溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm	m	320					単-10号 週休補正有	
溶融式区画線（白）			溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm	m	60					単-11号 週休補正有	
溶融式区画線（白）			溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm	m	50					単-12号 週休補正有	
溶融式区画線（白）			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換 算 厚1mm .5mm	m	240					単-13号 週休補正有	
溶融式区画線（黄）			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換 算 厚1mm .5mm	m	45					単-14号 週休補正有	

## 設計内訳書

工事番号		工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日	81						単-15号 週休補正有
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						
建設機械運搬費				台	2						単-16号
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成費				式	1						内-1号
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						
設計金額				式	1						

## 設計内訳書

工事番号		工事名	ひび野中瀬 1 号線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕				式	1						
舗装工				式	1						
路面切削工				式	1						
小型路面切削				m2	20					単-1号	
舗装打換え工				式	1						
表層（車道・路肩部）			中温化改質 型再生密 粒度As20(ｽﾌﾟｸﾞ) t=50	m2	20					単-2号 週休補正有	
切削オーバーレイ工				式	1						
切削オーバーレイ			中温化改質 型再生密 粒度As20(ｽﾌﾟｸﾞ) t=50	m2	970					単-3号 週休補正有	
切削オーバーレイ			中温改 再密As20(ｽﾌﾟ ｸﾞ) 再粗As20 t=50	m2	150					単-4号 週休補正有	
処分工				式	1						
殻運搬・処分（路面小型切削）			As殻	m3	1					単-5号 週休補正有	
殻運搬（路面切削）			As殻	m3	64					単-6号 週休補正有	

## 設計内訳書

工事番号		工事名	ひび野中瀬 1 号線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工				式	1						
集水桝・マンホール工				式	1						
人孔蓋高さ調整				式	1					単-7号 週休補正有	
区画線工				式	1						
区画線工				式	1						
溶融式区画線（白）			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm	m	400					単-8号 週休補正有	
溶融式区画線（白）			溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm	m	30					単-9号 週休補正有	
溶融式区画線（白）			溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm	m	10					単-10号 週休補正有	
溶融式区画線（白）			溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm	m	80					単-11号 週休補正有	
溶融式区画線（白）			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換 算 厚1mm ・5mm	m	60					単-12号 週休補正有	
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						



設計内訳書

工事番号		工事名	ひび野中瀬 1 号線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日	20						単-13号 週休補正有
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						
建設機械運搬費				台	2						単-14号
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成費				式	1						内-1号
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						

## 設計内訳書

工事番号		工事名	矢作町 7 1 号線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕				式	1						
道路土工				式	1						
掘削工				式	1						
床掘			路盤	m3	2					単-1号 週休補正有	
床掘			土砂	m3	8					単-2号 週休補正有	
埋戻			土砂	m3	10					単-3号 週休補正有	
土砂等運搬			土砂 搬入	m3	10					単-4号 週休補正有	
路盤材運搬・処分			路盤材	m3	2					単-5号 週休補正有	
舗装工				式	1						
舗装打換え工				式	1						
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	m	21					単-6号 週休補正有	
舗装版破碎			アスファルト舗装版 5cm	m2	32					単-7号 週休補正有	

## 設計内訳書

工事番号		工事名	矢作町 7 1 号線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不陸整正			再生粒度調整碎石RM-30	m2	21					単-8号 週休補正有	
フィルター層			砂 50mm	m2	4					単-9号 週休補正有	
下層路盤(歩道部)			再生クワッシャー RC-40 100mm	m2	7					単-10号 週休補正有	
表層(仮復旧)			再生粗粒度 As20 t=40	m2	7					単-11号 週休補正有	
表層			透水性開粒度 As13 t=40	m2	20					単-12号 週休補正有	
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13) 40mm	m2	8					単-13号 週休補正有	
処分工				式	1						
殻運搬・処分			As殻	m3	1					単-14号 週休補正有	
殻運搬・処分			有筋二次Co	m3	1					単-15号 週休補正有	
濁水運搬・処分				式	1					単-16号 週休補正有	
排水構造物工				式	1						
側溝工				式	1						

## 設計内訳書

工事番号		工事名	矢作町 7 1 号線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝			撤去・再設置（再利用） 長尺U型側溝 250mm		6					単-17号 週休補正有	
構造物撤去工				式	1						
既設人孔撤去				箇所	1					単-18号 週休補正有	
縁石工				式	1						
縁石工				式	1						
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ			A種(120×120×600)	m	6					単-19号 週休補正有	
仮設工				式	1						
土留・仮締切工				式	1						
アルミ矢板土留				式	1					内-1号 週休補正有	
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日	6					単-20号 週休補正有	
直接工事費				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	矢作町 7 1 号線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						
仮設材運搬費				式	1						内-2号 週休補正有
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成費				式	1						内-3号 週休補正有
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						

## 設計内訳書

工事番号		工事名	条例指定道路新宿 1 号線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕				式	1						
道路土工				式	1						
掘削工				式	1						
床掘			路盤	m3	34					単-1号 週休補正有	
床掘			土砂	m3	8					単-2号 週休補正有	
埋戻			土砂	m3	2					単-3号 週休補正有	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7					単-4号 週休補正有	
路盤材運搬・処分			路盤材	m3	34					単-5号 週休補正有	
舗装工				式	1						
舗装打換え工				式	1						
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	m	2					単-6号 週休補正有	
舗装版破碎			アスファルト舗装版 5cm	m2	48					単-7号 週休補正有	

## 設計内訳書

工事番号		工事名	条例指定道路新宿 1 号線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤			再生クラッシャー RC-40 120mm	m2	80					単-8号 週休補正有	
上層路盤			再生粒度調整碎石 RM-30 90mm	m2	80					単-9号 週休補正有	
表層（車道・路肩部）			再生密粒度アスコン(13) 50mm	m2	80					単-10号 週休補正有	
構造物撤去工				式	1						
構造物とり壊し工			L型側溝	m3	2					単-11号 週休補正有	
処分工				式	1						
殻運搬・処分			As殻	m3	2					単-12号 週休補正有	
殻運搬・処分			有筋二次Co	m3	2					単-13号 週休補正有	
濁水運搬・処分				式	1					単-14号 週休補正有	
排水構造物工				式	1						
側溝工				式	1						
プレキャストL形側溝			250B 鉄筋コンクリートL形(450 × 155 × 600)	m	39					単-15号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	条例指定道路新宿 1 号線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
L型雨水樹			一般部	箇所	2					単-16号 週休補正有	
集水樹・マンホール工				式	1						
人孔蓋高さ調整				式	1					単-17号 週休補正有	
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日	6					単-18号 週休補正有	
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成費				式	1					内-1号 週休補正有	
共通仮設費（率計上）				式	1						



- 15 -

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事計画図書作成費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260404 20260401
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
図面修正			式	1				WYB00009
合 計								

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事計画図書作成費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260404 20260401
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
図面修正			式	1				WYB00009
合 計								

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	アルミ矢板土留						単価適用年月 歩掛適用年月	20260404 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m	8					DGD10360 単 - 40号
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ 型4.9t吊 標準 (1.0)	m	8					DGD10370 単 - 41号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°ト	m	8					DGD10400 単 - 42号
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ2.5m 賃貸期間1日	式	1					LYX0000005
アルミ腹起材賃料		式	1					LYX0000006
水圧サポート賃料		式	1					LYX0000007
水圧手動ポンプ賃料	タンク容量15-19L 賃貸期間1日 使用台数2台	式	1					LYX0000008

一式当たり内訳書

第1号内訳書	アルミ矢板土留						単価適用年月 歩掛適用年月	20260404 20260401
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
合 計								

一式当たり内訳書

第2号内訳書		仮設材運搬費					単価適用年月 歩掛適用年月	20260404 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 1.6km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	0.6					WB010020  単 - 44号
仮設材等の積み取り費	積み込み、取り出し（往復分）	t	0.3					WB010030  単 - 45号
合 計								

一式当たり内訳書

第3号内訳書	工事計画図書作成費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260404 20260401
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
図面修正			式	1				
合 計								

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事計画図書作成費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260404 20260401
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
図面修正			式	1				
合 計								



単 - 1号

1次単価表

小型路面切削		単位		m2	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
小型切削機	0.35級	m2	1						RYX0000001	
計										
単価										

単 - 2号

1次単価表

表層（車道・路肩部）		中温化改質 型再生密粒度As20(ｽﾗｸﾞ) t=50		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m2	1			CB410260 単 - 17号			
計									
単価									

単 - 3号

1次単価表

切削オーバーレイ		中温化改質 型再生密粒度As20(スラグ) t=50		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1			WB430210 単 - 18号			
計									
単価									

単 - 4号

1次単価表

切削オーバーレイ		中温改 再密As20(スラグ) 中温再粗As20(スラグ) t		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート		m2	1					WB430210 単 - 19号
計										
単価										

単 - 5号

1次単価表

殻運搬・処分（路面小型切削）		AS殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	m3	1						CB210110 単 - 20号	
A S 廃材処分費	処分地区：葛南	t	2.35						Z901145020	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004	
計										
単価										

単 - 6号

1次単価表

殻運搬・処分（路面切削）		AS殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
殻運搬（路面切削）	有り 9.5km以下 全ての費用	m3	1					CB430020		
A S 廃材処分費	処分地区：葛南	t	2.35					単 - 21号		
諸雑費（まるめ）		式	1					Z901145020		
計										
単価										

単 - 7号

1次単価表

人孔蓋高さ調整		単位		式	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準(1.0)	組	27						DGD10810	
受枠変形防止金具セット		セット	27						単 - 22号 Z902067010	
無収縮高流動性超早強セメント	12.5kg入	袋	27						Z902065012	
マンホール蓋撤去	調整コンクリートブロックを使用しない	箇所	27						WYB00003 単 - 23号	
計										
単価										

単 - 8号

1次単価表

溶融式区画線（白）		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm		単位	m	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1						WB821210 単 - 24号
計											
単価											



単 - 9号

1次単価表

溶融式区画線（白）		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm		単位	m	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1						WB821210 単 - 25号
計											
単価											

単 - 10号

1次単価表

溶融式区画線（白）		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm		単位	m	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1						WB821210 単 - 26号
計											
単価											

単 - 11号

1次単価表

溶融式区画線（白）		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 27号			
計									
単価									

単 - 12号

1次単価表

融融式区画線（白）		融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 融融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 28号			
計									
単価									

単 - 13号

1次単価表

溶融式区画線（白）		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換 算 厚1.5		m	数量	1	単価		
名称		規格		単位				金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		m	1				WB821210 単 - 29号
計									
単価									

単 - 14号

1次単価表

溶融式区画線（黄）		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換 算 厚1.5		m	数量	1	単価		
名称		規格		単位				金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換 算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 m			1				WB821210 単 - 30号
計									
単価									

単 - 15号

1次単価表

交通誘導警備員		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1						WB010212 単 - 31号
計											
単価											

単 - 16号

1次単価表

建設機械運搬費		単位		台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 5.3km 無 無	台	1						WB010010 単 - 32号
計									
単価									



単 - 17号

CB410260

## 2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
運転手（特殊）		%							R0114
特殊作業員		%							R0101
土木一般世話役		%							R0125
材料構成比率		%							
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（20）	%							Z934104004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%							Z004130003
軽油		%							Z006702002
機械構成比率		%							

単 - 17号                      CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ ホイール型 ] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%						L001210002
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004
ロードローラ [ マカダム ]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm							
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

単 - 18号      WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	12.573			Z934104004		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050		単 - 33号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060		単 - 34号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070		単 - 35号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080		単 - 36号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090		単 - 37号
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		

単 - 18号                      WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計								
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設層数	一層							
J03 すりつけの区分	無							
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm							
J06 アスファルト材料（一層目）	各種							
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3							
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート							

単 - 19号

WB430210

## 2次単価表

切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコ ート		単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人				R0125			
特殊作業員		人				R0101			
普通作業員		人				R0102			
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融ス ラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	t	12.573			Z934104004			
中温化再生アスファルト混合物（溶融スラグ 入り）	再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	t	12.573			Z934101002			
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003			
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003			
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日				WK430050 単 - 38号			
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日				WK430060 単 - 39号			
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日				WK430070 単 - 40号			
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日				WK430080 単 - 41号			

単 - 19号                      WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコ ート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日				WK430090		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			単 - 42号 ZS8000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下							
J02 即日舗設層数	二層							
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm							
J05 舗装厚（二層目）（実数入力）	50 mm							
J06 アスファルト材料（一層目）	各種							
J07 アスファルト材料（二層目）	各種							
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3							
J09 締固め後密度（二層目）（実数入力）	2.35 t/m3							
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート							
J12 瀝青材料種類（二層目）	タックコート							

単 - 20号                      CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%				R0115		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002		
機械構成比率		%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002		
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 12.0km以下							

単 - 21号                      CB430020

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 9.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 DID区間の有無	有り								
J03 運搬距離（ km ）（ DID区間有 ）	9.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								



単 - 22号                      DGD10810

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工		調整コンクリートブ`ロックを使用しない 標準（1.0）		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125		
特殊作業員		人						R0101		
普通作業員		人						R0102		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t吊	日						L001120001		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブ`ロックを使用しない 標準（1.0）									

単 - 23号                      WYB00003

2次単価表

マンホール蓋撤去		調整コンクリートブロックを使用しない		単位	箇所	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人							R0125
特殊作業員				人							R0101
普通作業員				人							R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊		日							L001120001
諸雑費 ( まるめ )				式	1						ZS3000004
計											
単価											

単 - 24号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	40			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 24号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 25号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Q001036010		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,700			Z004350001		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	75			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	75			Z004354001		
軽油		L	73			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

- 30 -

単 - 26号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	44			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 26号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量		単価	金額	摘要
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								



単 - 27号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			Q001036031		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,130			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001		
軽油		L	73			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 27号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量		単価	金額	摘要
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 28号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,700			Z004350001		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	75			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	75			Z004354001		
軽油		L	89			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 28号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 29号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15～18 白	k g	684			Z004350001		
ガラスピース	0.106～0.850mm	k g	30			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001		
軽油		L	120			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 29号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 30号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001		
軽油		L	120			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 30号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								



単 - 31号                      WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

単 - 32号                      WB010010

2次単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 5.3km 無 無		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1					Z006811001		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m									
J02 片道運搬距離（実数入力）	5.3 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

単 - 33号 WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	215			Z006702002		
路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

単 - 34号                      WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額		摘要	
運転手（一般）		人							R0115	
軽油		L	39						Z006702002	
路面清掃車 [ ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日							M001101020	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 35号                      WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	59					Z006702002	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		供用日						M001003045	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 36号 WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		人							R0114	
軽油		L	29						Z006702002	
ロードローラ [ マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制 ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日							M000810002	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 37号                      WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	22					Z006702002	
タイヤローラ [ 普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制 ]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t		供用日						M000820006	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 38号                      WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	207					Z006702002		
路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]	排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 23 c m	供用日						M001131014		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層									



単 - 39号                      WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	38					Z006702002		
路面清掃車 [ ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層									

単 - 40号 WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	65					Z006702002		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日						M001003045		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層									

単 - 41号                      WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	32					Z006702002		
ロードローラ [ マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制 ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日						M000810002		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層									

単 - 42号 WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	25					Z006702002		
タイヤローラ [ 普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制 ]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日						M000820006		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層									

単 - 1号

1次単価表

小型路面切削		単位		m2	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
小型切削機	0.35級	m2	1						RYX0000001	
計										
単価										

単 - 2号

1次単価表

表層（車道・路肩部）		中温化改質 型再生密粒度As20(ｽﾗｸﾞ ) t=50		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m2	1			CB410260 単 - 15号			
計									
単価									

単 - 3号

1次単価表

切削オーバーレイ		中温化改質 型再生密粒度As20(スラグ) t=50		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m2	1					WB430210 単 - 16号
計										
単価										

単 - 4号

1次単価表

切削オーバーレイ		中温改 再密As20(スラグ) 再粗As20 t=50		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	1			WB430210 単 - 17号			
計									
単価									



単 - 5号

1次単価表

殻運搬・処分（路面小型切削）		AS殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	m3	1					CB210110 単 - 18号
A S 廃材処分費	処分地区：葛南	t	2.35					Z901145020
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								

単 - 6号

1次単価表

殻運搬（路面切削）		AS殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
殻運搬（路面切削）		有り 9.5km以下 全ての費用		m3	1					CB430020
A S 廃材処分費		処分地区：葛南		t	2.35					単 - 19号 Z901145020
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004
計										
単価										

単 - 7号

1次単価表

人孔蓋高さ調整		単位	式	数量	1	単価		
名称	規格						金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準(1.0)	組		5				DGD10810 単 - 20号
受枠変形防止金具セット		セット		5				Z902067010
無収縮高流動性超早強セメント	12.5kg入	袋		5				Z902065012
マンホール蓋撤去	調整コンクリートブロックを使用しない	箇所		5				WYB00003 単 - 21号
計								
単価								

単 - 8号

1次単価表

溶融式区画線（白）		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 22号			
計									
単価									

単 - 9号

1次単価表

溶融式区画線（白）		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm		単位	m	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1						WB821210 単 - 23号
計											
単価											

単 - 10号

1次単価表

溶融式区画線（白）		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 24号			
計									
単価									

単 - 11号

1次単価表

融融式区画線（白）		融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 融融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 25号			
計									
単価									

単 - 12号

1次単価表

溶融式区画線（白）		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換 算 厚1.5		m	数量	1	単価		
名称		規格		単位				金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		m	1				WB821210 単 - 26号
計									
単価									



単 - 13号

1次単価表

交通誘導警備員		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B				人日		1				WB010212 単 - 27号
計										
単価										

単 - 14号

1次単価表

建設機械運搬費		単位		台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 5.3km 無 無	台	1						WB010010 単 - 28号
計									
単価									

単 - 15号

CB410260

## 2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
運転手（特殊）		%							R0114
特殊作業員		%							R0101
土木一般世話役		%							R0125
材料構成比率		%							
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（20）	%							Z934104004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%							Z004130003
軽油		%							Z006702002
機械構成比率		%							

単 - 15号                      CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ ホイール型 ] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%						L001210002
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004
ロードローラ [ マカダム ]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm							
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

単 - 16号                      WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	12.573			Z934104004		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050		
						単 - 29号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060		
						単 - 30号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070		
						単 - 31号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080		
						単 - 32号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090		
						単 - 33号		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		

単 - 16号                      WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート								

単 - 17号

WB430210

## 2次単価表

切削オーバーレイ					7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコ ート		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人							R0125	
特殊作業員				人							R0101	
普通作業員				人							R0102	
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融ス ラグ入り）		改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）		t	12.573						Z934104004	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）		t	12.573						Z004101002	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		L	43						Z004130003	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		L	43						Z004130003	
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層		日							WK430050 単 - 34号	
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層		日							WK430060 単 - 35号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層		日							WK430070 単 - 36号	
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層		日							WK430080 単 - 37号	

単 - 17号                      WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコ ート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日				WK430090		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			単 - 38号 ZS8000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下							
J02 即日舗設層数	二層							
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm							
J05 舗装厚（二層目）（実数入力）	50 mm							
J06 アスファルト材料（一層目）	各種							
J07 アスファルト材料（二層目）	各種							
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3							
J09 締固め後密度（二層目）（実数入力）	2.35 t/m3							
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート							
J12 瀝青材料種類（二層目）	タックコート							



単 - 18号                      CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002	
機械構成比率		%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002	
J01 土砂等発生現場	小規模							
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無	有り							
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下							

単 - 19号                      CB430020

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 9.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 DID区間の有無	有り								
J03 運搬距離（ km ）（ DID区間有 ）	9.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単 - 20号                      DGD10810

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工		調整コンクリートブ`ロックを使用しない 標準（１.０）		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125		
特殊作業員		人						R0101		
普通作業員		人						R0102		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	４．９ｔ吊	日						L001120001		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブ`ロックを使用しない 標準（１.０）									

単 - 21号                      WYB00003

2次単価表

マンホール蓋撤去		調整コンクリートブロックを使用しない		単位	箇所	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人							R0125
特殊作業員				人							R0101
普通作業員				人							R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊		日							L001120001
諸雑費 ( まるめ )				式	1						ZS3000004
計											
単価											

単 - 22号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	40			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 22号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量		単価	金額	摘要
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 23号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Q001036010		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,700			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	75			Z004354001		
軽油		L	73			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

- 80 -



単 - 24号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			Q001036031		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,130			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001		
軽油		L	73			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

- 82 -

単 - 25号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白	k g	1,700			Z004350001		
ガラスピース	0．106～0．850mm	k g	75			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	75			Z004354001		
軽油		L	89			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 25号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m		単位	m	数量	1,000	単価		
無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 26号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001		
軽油		L	120			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 26号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 27号      WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

単 - 28号                      WB010010

2次単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 5.3km 無 無		単位	台	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）	5.3 km								
J03 その他の諸料金の有無	無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無								



単 - 29号 WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	215			Z006702002		
路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

単 - 30号 WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	39					Z006702002		
路面清掃車 [ ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 31号      WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	59			Z006702002		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日				M001003045		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

単 - 32号                      WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	29					Z006702002		
ロードローラ [ マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制 ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日						M000810002		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 33号                      WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	22					Z006702002	
タイヤローラ [ 普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制 ]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t		供用日						M000820006	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 34号 WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層		単位	日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人							R0114
軽油				L	207						Z006702002
路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]		排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m		供用日							M001131014
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004
計											
単価											
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層									

単 - 35号 WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	38					Z006702002		
路面清掃車 [ ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層									

単 - 36号                      WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	65			Z006702002		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日				M001003045		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層							



単 - 37号 WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	32					Z006702002		
ロードローラ [ マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制 ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日						M000810002		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層									

単 - 38号                      WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	25					Z006702002		
タイヤローラ [ 普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制 ]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日						M000820006		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層									

单 - 1号

单 - 1号

単 - 2号

1次単価表

床掘		土砂		単位	m3	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m3	1						CB210030 単 - 22号
計											
単価											

单 - 3号

单 - 3号

単 - 4号

1次単価表

土砂等運搬		土砂 搬入		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下	m3			1				CB210110 単 - 24号
計										
単価										

単 - 5号

1次単価表

路盤材運搬・処分		路盤材		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	m3	1					CB210110		
路盤廃材処分費	処分地区：市原	t	2					Z901143030		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										

単 - 6号

1次単価表

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m	1					CB430510 単 - 26号
計										
単価										



単 - 7号

1次単価表

舗装版破碎		アスファルト舗装版 5cm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m2		1				CB430310 単 - 27号
計										
単価										

単 - 8号

1次単価表

不陸整正		再生粒度調整碎石RM-30		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
路盤の敷均し転圧		1000m2未満 全層打換え 1層 30mm 路盤材（各種） 0.27 無		m2	1					WB430640 単 - 28号
計										
単価										

単 - 9号

1次単価表

フィルター層		砂 50mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	1			CB410650 単 - 29号		
計								
単価								

単 - 10号

1次単価表

下層路盤(歩道部)		再生クツツラン RC-40 100mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クツツラン RC-40 全ての費用	m2	1			CB410031 単 - 30号				
計										
単価										

单 - 11号

单 - 11号

单 - 12号

[illegible]

単 - 13号

1次単価表

表層（車道・路肩部）		再生密粒度アスコン(13) 40mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用		m2	1					CB410260 単 - 33号
計										
単価										

単 - 14号

1次単価表

殻運搬・処分		AS殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）有り 8.0km以下 全ての費用	m3	1			CB227010 単 - 34号		
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			Z901145010		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								



単 - 15号

1次単価表

殻運搬・処分		有筋二次Co		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m3	1			CB227010			
有筋 2 次処分費	処分地区：山武	t	2.5			単 - 35号			
諸雑費(まるめ)		式	1			Z901149130			
計						ZS3000004			
単価									

単 - 16号

1次単価表

濁水運搬・処分		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
トラック2tによる公園外への運搬	有 9.8km以下	台	1					WB610170	
濁水処理費	太陽建設㈱	kg	40					単 - 36号 ZYX0000009	
計									
単価									

単 - 17号

1次単価表

プレキャストU型側溝		撤去・再設置（再利用）長尺U型側溝 250		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co 側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 有 り 無し 有り	m	1			WB821410  単 - 37号			
計									
単価									

単 - 18号

1次単価表

既設人孔撤去			単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
既設人孔撤去	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1						DGD10980 単 - 38号
計									
単価									

単 - 19号

1次単価表

地先境界ブロック		A種(120 × 120 × 600)		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
地先境界ブロック		再利用設置 A種（120 × 120 × 600） 再生クラッシュ RC-40 生コンクリート（各種） 有り		m		1				CB422520 単 - 39号
計										
単価										

単 - 20号

1次単価表

交通誘導警備員		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 単 - 43号
計										
単価										

単 - 21号                      CB210030

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%				L001010012			
J01 土質	岩塊・玉石								
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類	無し								
J04 障害の有無	無し								

単 - 22号                      CB210030

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								



単 - 23号                      CB210410

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模）土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096			
ランマ	質量6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001			

単 - 23号                      CB210410

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

単 - 24号                      CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価		摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%						R0115
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%						M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模							
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無	有り							
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	7.0km以下							

単 - 25号                      CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%				R0115		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002		
機械構成比率		%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002		
J01 土砂等発生現場	小規模							
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無	有り							
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	9.0km以下							

単 - 26号

CB430510

## 2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ]	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

単 - 27号                      CB430310

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
土木一般世話役		%				R0125			
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%				L001010012			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								
J04 舗装版厚	15cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

単 - 28号                      WB430640

2次単価表

路盤の敷均し転圧		1000m2未満 全層打換え 1層 30mm 路盤材（各種） 0.27 無	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
再生粒度調整砕石	R M - 3 0	m 3	3.81			Z002125002		
小型バックホウ運転	全層打換え	日				WK430540		
タイヤローラ運転	全層打換え	日				単 - 46号 WK430150		
振動ローラ運転	全層打換え	日				単 - 47号 WK430550		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			単 - 48号 ZS8000004		
計								
単価								
J01 総施工量	1000m2未満							
J02 打換え区分	全層打換え							
J03 層数（実数入力）	1 層							

[illegible]



単 - 29号

CB410650

## 2次単価表（施工パッケージ）

フィルター層		40mm以上60mm未満	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
特殊作業員		%						R0101
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
砂（フィルター材）	透水性舗装用（シルト分 6 % 以下）	%						Z902150003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 1 1 m 3	%						M000201101

単 - 29号                      CB410650

2次単価表（施工パッケージ）

フィルター層		40mm以上60mm未満	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]	運転質量 3 ～ 4 t	%					L001070011	
J01 平均厚さ	40mm以上60mm未満							

単 - 30号                      CB410031

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）[ 後方超小 旋回型 ]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0．0 9 m 3	%				M000201100			

単 - 30号                      CB410031

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011			
J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシュ RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単 - 31号

CB410261

## 2次単価表（施工パッケージ）

表層（歩道部）				1.4m以上 40mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） 無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%							R0102	
特殊作業員				%							R0101	
運転手（特殊）				%							R0114	
土木一般世話役				%							R0125	
材料構成比率				%								
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）		%							Z004101002	
軽油				%							Z006702002	
機械構成比率				%								
A S フィニッシャ [ クローラ型 ]		舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m		%							M001003018	

単 - 31号                      CB410261

2次単価表（施工パッケージ）

表層（歩道部）		1.4m以上 40mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） 無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011
J01 平均幅員		1.4m以上							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）							
J06 瀝青材料種類		無し							
J07 費用の内訳		全ての費用							

単 - 32号                      CB410660

2次単価表（施工パッケージ）

透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 開粒度アスコン（13）	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%					R0102
特殊作業員			%					R0101
運転手（特殊）			%					R0114
土木一般世話役			%					R0125
材料構成比率			%					
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）		%					Z004100001
軽油			%					Z006702002
機械構成比率			%					
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0～4.5m		%					M001003044

単 - 32号                      CB410660

2次単価表（施工パッケージ）

透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 開粒度アスコン（13）		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価		摘要
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011
J01 平均幅員		2.4m以上								
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm								
J04 材料		開粒度アスコン（13）								



単 - 33号                      CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒 度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004			
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

単 - 33号                      CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒 度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001		
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001		
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

単 - 34号                      CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工）有り 8.0km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%				M000301001			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用								

単 - 35号                      CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級		%					M000301005
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分	機械積込								
J03 DID区間の有無	有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	23.2km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

単 - 36号                      WB610170

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 9.8km以下		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
トラック [ 普通型 ]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002				
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 49号 ZS3000004				
計										
単価										
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 9.8km以下									

単 - 37号                      WB821410

2次単価表

U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 有り 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0    1 0 0 0 k g 以下    制約受ける	m		10			Q001365008
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0    1 0 0 0 k g 以下    制約受ける	m		10			Q001365008
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		0.432			Z002122003
諸雑費（まるめ）			式		1			ZS3000004
計								
単価								
J01 作業区分		再利用撤去・据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し						
J03 夜間作業の有無		無し						
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372						
J05 U型側溝の規格		250 250×250×2000						
J08 時間的制約の有無		有り						
J09 施工箇所における補正		無し						
J10 基礎砕石施工の有無		有り						
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.36 m3/10m						

単 - 38号                      DGD10980

2次単価表

既設人孔撤去		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1			WB824010		単 - 50号		
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

単 - 39号                      CB422520

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		再利用設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC-40 生コンクリート（各種） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
型わく工		%				R0133			
材料構成比率		%							
モルタル	1 : 3	%				Z002022003			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							



単 - 39号                      CB422520

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		再利用設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC-40 生コンクリート（各種） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	%				L001010007			
J01 作業区分	再利用設置								
J02 ブロック規格	A種（120×120×600）								
J04 基礎砕石規格	再生クラッシャー RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格	生コンクリート（各種）								
J06 養生工の有無	有り								

単 - 40号                      DGD10360

2次単価表

アルミ矢板建込工（両側分）		掘削深3.0m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日				DGD10060		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 51号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 掘削深 J02 バックホウ規格	掘削深3.0m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)							

単 - 41号                      DGD10370

2次単価表

アルミ矢板引抜工（両側分）		掘削深3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ 型4.9t吊 標準（1.0）		単位	m	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125		
特殊作業員		人						R0101		
普通作業員		人						R0102		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t吊	日						L001120001		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 トラックレ-ン賃料補正	掘削深3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ 型4.9t吊 標準（1.0）									

単 - 42号                      DGD10400

2次単価表

土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°跡°-ト	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
腹起し材質料	( 100m当り )	式	1			Y0G5010030-001		
切梁材質料	軽量金属切梁材 ( 100m当り )	式	1			Y0G5020020-001		
水圧ポンプ賃料	( 100m当り )	式	1			Y0G5030020-001		
諸雑費 ( まるめ )		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	設置撤去							
J02 設置段数・掘削深	2段 3.5m以下							
J03 切梁材区分	切梁材 水圧式ハ°イ°跡°-ト							

単 - 43号                      WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		人	1						R0804
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004
計									
単価									

単 - 44号                      WB010020

2次単価表

仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		関東・中部・近畿 1.6km 12m以内 各種（実数入力） 0 無		単位	t	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		金額		摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離（実数入力）	1.6 km									
J04 製品長区分	12m以内									
J05 運搬割増率	各種（実数入力）									
J06 運搬割増率（実数入力）	0 無									
J07 その他の諸料金の有無	無									

単 - 45号                      WB010030

2次単価表

仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し（往復分）		単位	t	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

単 - 46号                      WK430540

3次単価表

小型バックホウ運転		全層打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人						R0114
軽油				L		9				Z006702002
小型バックホウ（クローラ）[ 標準・超低騒音型 ]		排出ガス対策型（第3次基準）山積0.09～0.11m3		供用日						M000201046
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004
計										
単価										
J01 打換え区分		全層打換え								



単 - 47号                      WK430150

3次単価表

タイヤローラ運転		全層打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人						R0114
軽油				L		32				Z006702002
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t		日						L001060003
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004
計										
単価										
J01 打換え区分		全層打換え								

単 - 48号                      WK430550

3次単価表

振動ローラ運転		全層打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人					R0114	
軽油				L		17			Z006702002	
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ～ 4 t		日					L001070011	
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004	
計										
単価										
J01 打換え区分		全層打換え								

単 - 49号                      K0302002

3次単価表

トラック [ 普通型 ]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 ( 一般 )		人				R0115		
軽油		L	3.9			Z006702002		
トラック [ 普通型 ]	2 t 積	時間				M000302002		
諸雑費 ( まるめ )		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

単 - 50号                      WB824010

3次単価表

構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611007				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004				
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

単 - 51号                      DGD10060

3次単価表

小型バックホウ運転[クローラ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人					R0101
軽油		L		17			Z006702002
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日					M000201016
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

单 - 1号

单 - 1号

单 - 2号

[illegible]

单 - 3号

单 - 3号



単 - 4号

1次単価表

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		m3	1						CB210110 単 - 22号
計											
単価											

単 - 5号

1次単価表

路盤材運搬・処分		路盤材		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	m3	1					CB210110		
路盤廃材処分費	処分地区：市原	t	2					Z901143030		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										

単 - 6号

1次単価表

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1				CB430510 単 - 24号
計										
単価										

単 - 7号

1次単価表

舗装版破碎		アスファルト舗装版 5cm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m2		1				CB430310 単 - 25号
計										
単価										

単 - 8号

1次単価表

下層路盤		再生クラッシャー RC-40 120mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m2	1			CB410030			
						単 - 26号			
計									
単価									

単 - 9号

1次単価表

上層路盤		再生粒度調整碎石 RM-30 90mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM-30 90mm 1層施工 全ての費用	m2	1			CB410040 単 - 27号			
計									
単価									

単 - 10号

1次単価表

表層（車道・路肩部）		再生密粒度アスコン(13) 50mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン （ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用	m2	1			CB410260 単 - 28号			
計									
単価									

単 - 11号

1次単価表

構造物とり壊し工		L型側溝		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1					WB824010 単 - 29号	
計										
単価										



単 - 12号

1次単価表

殻運搬・処分		AS殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）有り 6.5km以下 全ての費用	m3	1			CB227010 単 - 30号		
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			Z901145010		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								

単 - 13号

1次単価表

殻運搬・処分		有筋二次Co		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m3	1			CB227010			
有筋 2 次処分費	処分地区：市原	t	2.5			単 - 31号			
諸雑費(まるめ)		式	1			Z901149030			
計						ZS3000004			
単価									

単 - 14号

1次単価表

濁水運搬・処分		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
トラック2tによる公園外への運搬	有 9.8km以下	台	1					WB610170	
濁水処理費	太陽建設㈱	kg	3					単 - 32号 ZYX0000002	
計									
単価									

単 - 15号

1次単価表

プレキャストL形側溝		250B 鉄筋コンクリートL形(450 × 155 × 600)		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
プレキャストL形側溝（製品長 0.6 m / 個）		据付 有り 全ての費用		m	1						CB222710 単 - 33号
計											
単価											

単 - 16号

1次単価表

L型雨水桝	一般部	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型雨水桝用縁塊	改良型一般部 L600	個	1			Z906350001	
鋼製グレーチング 桝用(L型雨水桝用)	落込式 並目T-25 465×280×59 鎖付	枚	1			Z902040040	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.1			CB240010 単 - 34号	
モルタル	1 : 3	m 3	0.003			Z002022003	
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1.6			CB240210 単 - 35号	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m2	0.3			CB221110 単 - 36号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単 - 17号

1次単価表

人孔蓋高さ調整		単位		式	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準(1.0)	組	2						DGD10810	
									単 - 37号	
受枠変形防止金具セット		セット	2						Z902067010	
無収縮高流動性超早強セメント	12.5kg入	袋	2						Z902065012	
マンホール蓋撤去	調整コンクリートブロックを使用しない	箇所	2						WYB00003	
									単 - 38号	
計										
単価										

単 - 18号

1次単価表

交通誘導警備員		交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 単 - 39号
計										
単価										

単 - 19号                      CB210030

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%				L001010012			
J01 土質	岩塊・玉石								
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類	無し								
J04 障害の有無	無し								



単 - 20号                      CB210030

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%				L001010012			
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類	無し								
J04 障害の有無	無し								

単 - 21号                      CB210410

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%				L001010007			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0．5～0．6 t	%				L001070001			

単 - 21号                      CB210410

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m3	数量	1		単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%							L001180001
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満									

単 - 22号                      CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価		摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%						R0115
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%						M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 7.0km以下							

単 - 23号                      CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%				R0115		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002		
機械構成比率		%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002		
J01 土砂等発生現場	小規模							
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無	有り							
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	9.0km以下							

単 - 24号

CB430510

## 2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

単 - 25号                      CB430310

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
土木一般世話役		%				R0125			
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%				L001010012			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								
J04 舗装版厚	15cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

単 - 26号                      CB410030

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1 m	%				M000701021			



単 - 26号                      CB410030

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [ マカダム ]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002			
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004			
J01 全仕上り厚（実数入力）	120 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単 - 27号                      CB410040

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-30 90mm 1層施工 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生粒度調整碎石	R M - 3 0	%						Z002125002
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%						M000701021

単 - 27号                      CB410040

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-30 90mm 1層施工 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [ マカダム ]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002			
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004			
J01 材料	再生粒度調整碎石 RM-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）	90 mm								
J07 施工区分	1層施工								
J09 費用の内訳	全ての費用								

単 - 28号

CB410260

## 2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン （ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
運転手（特殊）		%							R0114
特殊作業員		%							R0101
土木一般世話役		%							R0125
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%							Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%							Z004130003
軽油		%							Z006702002
機械構成比率		%							

単 - 28号                      CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ		[ ホイール型 ] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m		%					L001210001
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ~ 4 t		%					L001070011
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 3 ~ 4 t		%					L001060001
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

単 - 29号                      WB824010

2次単価表

構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3		1				Q001611007
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

単 - 30号                      CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工）有り 6.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%				M000301001			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用								

単 - 31号                      CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分	機械積込								
J03 DID区間の有無	有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	8.0km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								



単 - 32号                      WB610170

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 9.8km以下		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
トラック [ 普通型 ]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002				
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 40号				
						ZS3000004				
計										
単価										
J01 DID区間の有無	有									
J02 運搬距離	9.8km以下									

単 - 33号                      CB222710

2次単価表（施工パッケージ）

プレキャストL形側溝（製品長 0 ． 6 m / 個）		据付 有り 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
材料構成比率		%							
鉄筋コンクリートL形	2 5 0 B 4 5 0 × 1 5 5 × 6 0 0	%				Z002304001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・ クレーン付	排ガス2 0 1 4年 山積0 ． 5 m 3 吊能力2 ． 9 t	%				M000202107			

[illegible]

単 - 34号                      CB240010

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102	
土木一般世話役		%					R0125	
特殊作業員		%					R0101	
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25 高炉	%					Z002012001	
J01 構造物種別	小型構造物							
J02 打設工法	人力打設							
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類	一般養生							
J07 現場内小運搬の有無	無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

単 - 35号                      CB240210

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物							

単 - 36号

CB221110

## 2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
特殊作業員		%							R0101
運転手（特殊）		%							R0114
土木一般世話役		%							R0125
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%							Z002122003
軽油		%							Z006702002
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%							L001010007

[illegible]

単 - 37号                      DGD10810

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工		調整コンクリートブ`ロックを使用しない 標準（１.０）		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125		
特殊作業員		人						R0101		
普通作業員		人						R0102		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	４．９ｔ吊	日						L001120001		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブ`ロックを使用しない 標準（１.０）									



単 - 38号                      WYB00003

2次単価表

マンホール蓋撤去		調整コンクリートブロックを使用しない		単位	箇所	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人							R0125
特殊作業員				人							R0101
普通作業員				人							R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊		日							L001120001
諸雑費 ( まるめ )				式	1						ZS3000004
計											
単価											

単 - 39号                      WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

単 - 40号                      K0302002

3次単価表

トラック [ 普通型 ]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 ( 一般 )		人				R0115		
軽油		L	3.9			Z006702002		
トラック [ 普通型 ]	2 t 積	時間				M000302002		
諸雑費 ( まるめ )		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		



## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		



## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名  
発注年月

中央・美浜土木事務所維持建設課  
契約区分

工事番号  
主工種

第 回変更  
舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

# 合併設計書一覧（施工箇所点在）

主たる工種：舗装工事

変更回数：0回

	2026-00781 ひび野幕張町線外舗装改良 工事（美8 - 1）	2026-00781-01 ひび野中瀬1号線	2026-00781-02 矢作町7 1号線	2026-00781-03 条例指定道路新宿1号線			全体工事
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

## 工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名      市道舗装改良事業

工 事 名      ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1 ）

工事場所      千葉県美浜区ひび野 2 丁目地内外

工事期間      170日間

担 当 課

中央・美浜土木事務所維持建設課

工事数量総括表

工事番号		工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1）			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
路面切削工				式		1		
小型路面切削				m2		100		(概算)
舗装打換え工				式		1		
表層（車道・路肩部）			中温化改質 型再生密粒度As20(ｽﾗｸﾞ) t=50	m2		100		(概算)
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ			中温化改質 型再生密粒度As20(ｽﾗｸﾞ) t=50	m2		7,500		(概算)
切削オーバーレイ			中温改 再密As20(ｽﾗｸﾞ) 中温再粗As20(ｽﾗｸﾞ) t=50	m2		410		(概算)
処分工				式		1		
殻運搬・処分（路面小型切削）			As殻	式		1		(概算)#
殻運搬・処分（路面切削）			As殻	式		1		(概算)#

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1）			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
排水構造物工				式		1		
集水桝・マンホール工				式		1		
人孔蓋高さ調整				式		1		(概算)
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線（白）			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm	m		1,650		(概算)
溶融式区画線（白）			溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm	m		550		(概算)
溶融式区画線（白）			溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm	m		320		(概算)
溶融式区画線（白）			溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm	m		60		(概算)
溶融式区画線（白）			溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm	m		50		(概算)
溶融式区画線（白）			溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換 算 厚1.5mm	m		240		(概算)
溶融式区画線（黄）			溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換 算 厚1.5mm	m		45		(概算)

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1 ）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	式		1		(概算)#	
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
建設機械運搬費				式		1		(概算)#	
技術管理費				式		1			
工事計画図書作成費				式		1		(概算)	
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			



工事数量総括表

工事番号		工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1 ）				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
設計金額				式		1			

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	ひび野中瀬 1 号線			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路修繕				式		1			
舗装工				式		1			
路面切削工				式		1			
小型路面切削				m2		20		(概算)	
舗装打換え工				式		1			
表層（車道・路肩部）			中温化改質 型再生密粒度As20(スラグ) t=50	m2		20		(概算)	
切削オーバーレイ工				式		1			
切削オーバーレイ			中温化改質 型再生密粒度As20(スラグ) t=50	m2		970		(概算)	
切削オーバーレイ			中温改 再密As20(スラグ) 再粗As20 t=50	m2		150		(概算)	
処分工				式		1			
殻運搬・処分（路面小型切削）			As殻	式		1		(概算)#	
殻運搬（路面切削）			As殻	式		1		(概算)#	

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	ひび野中瀬 1 号線			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
排水構造物工				式		1			
集水桝・マンホール工				式		1			
人孔蓋高さ調整				式		1		(概算)	
区画線工				式		1			
区画線工				式		1			
溶融式区画線（白）			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm	m		400		(概算)	
溶融式区画線（白）			溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm	m		30		(概算)	
溶融式区画線（白）			溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm	m		10		(概算)	
溶融式区画線（白）			溶融式手動 セﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm	m		80		(概算)	
溶融式区画線（白）			溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換 算 厚1.5mm	m		60		(概算)	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	ひび野中瀬 1 号線			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	式		1		(概算)#	
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
建設機械運搬費				式		1		(概算)#	
技術管理費				式		1			
工事計画図書作成費				式		1		(概算)	
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	矢作町 7 1 号線			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路修繕				式		1			
道路土工				式		1			
掘削工				式		1			
床掘			路盤	m3		2		( 概算 )	
床掘			土砂	m3		8		( 概算 )	
埋戻			土砂	m3		10		( 概算 )	
土砂等運搬			土砂 搬入	式		1		( 概算 ) #	
路盤材運搬・処分			路盤材	式		1		( 概算 ) #	
舗装工				式		1			
舗装打換え工				式		1			
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		( 概算 ) #	
舗装版破碎			アスファルト舗装版 5cm	式		1		( 概算 ) #	

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	矢作町 7 1 号線		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正			再生粒度調整碎石RM-30	m2		21		(概算)
フィルター層			砂 50mm	m2		4		(概算)
下層路盤(歩道部)			再生クラッシャー RC-40 100mm	m2		7		(概算)
表層(仮復旧)			再生粗粒度 As20 t=40	m2		7		(概算)
表層			透水性開粒度 As13 t=40	m2		20		(概算)
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13) 40mm	m2		8		(概算)
処分工				式		1		
殻運搬・処分			As殻	式		1		(概算)#
殻運搬・処分			有筋二次Co	式		1		(概算)#
濁水運搬・処分				式		1		(概算)
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	矢作町 7 1 号線		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プラスチック型側溝			撤去・再設置（再利用）長尺U型側溝 250	m		6		（概算）
構造物撤去工				式		1		
既設人孔撤去				箇所		1		（概算）
縁石工				式		1		
縁石工				式		1		
地先境界ブロック			A種(120×120×600)	m		6		（概算）
仮設工				式		1		
土留・仮締切工				式		1		
アルミ矢板土留				式		1		(概算)
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	式		1		(概算)#
直接工事費				式		1		

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	矢作町 7 1 号線			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
仮設材運搬費				式		1		( 概算 )	
技術管理費				式		1			
工事計画図書作成費				式		1		( 概算 )	
共通仮設費 ( 率計上 )				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			



## 工事数量総括表

工事番号		工事名	条例指定道路新宿 1 号線		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
床掘			路盤	m3		34		( 概算 )
床掘			土砂	m3		8		( 概算 )
埋戻			土砂	m3		2		( 概算 )
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		( 概算 ) #
路盤材運搬・処分			路盤材	式		1		( 概算 ) #
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		( 概算 ) #
舗装版破碎			アスファルト舗装版 5cm	式		1		( 概算 ) #

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	条例指定道路新宿 1 号線		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤			再生クラッシャー RC-40 120mm	m2		80		( 概算 )
上層路盤			再生粒度調整碎石 RM-30 90mm	m2		80		( 概算 )
表層 ( 車道・路肩部 )			再生密粒度アスコン(13) 50mm	m2		80		( 概算 )
構造物撤去工				式		1		
構造物とり壊し工			L型側溝	式		1		( 概算 )#
処分工				式		1		
殻運搬・処分			As殻	式		1		( 概算 )#
殻運搬・処分			有筋二次Co	式		1		( 概算 )#
濁水運搬・処分				式		1		( 概算 )
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		
プレキャストL形側溝			250B 鉄筋コンクリートL形 ( 450 × 155 × 600 )	m		39		( 概算 )

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	条例指定道路新宿 1 号線			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
L型雨水桝			一般部	箇所		2		( 概算 )	
集水桝・マンホール工				式		1			
人孔蓋高さ調整				式		1		( 概算 )	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	式		1		( 概算 )#	
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
技術管理費				式		1			
工事計画図書作成費				式		1		( 概算 )	
共通仮設費 ( 率計上 )				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	条例指定道路新宿 1 号線				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1）
工事地名	千葉市美浜区ひび野 2 丁目地内外

2. 工事内容

1 ) 発注年月	2026年 4月	1 2 ) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2 ) 所 属 名	中央・美浜土木事務所維持建設課	1 3 ) 単価適用年月	2026年 4月 1日		
3 ) 工事番号		1 4 ) 基準適用年月	2025年10月		
4 ) 契約区分		1 5 ) 前請負工事費			
5 ) 変更回数	0回	1 6 ) 前請負代金額			
6 ) 主 工 種	舗装工事	1 7 ) 調 整 区 分			
7 ) 工 事 量		1 8 ) 共通仮設費対象額			
8 ) 工 期	170日間	1 9 ) 現場管理費対象額			
	(当初)	2 0 ) 一般管理費等対象額			
	( 0回変更)	2 1 ) 処 分 費 等			
	至				
	至				
9 ) 地 区	千葉市				
1 0 ) 河川・路線					
1 1 ) 設計年月					

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

## 集計リスト（材料）

工事番号	工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y0G5010030-001	腹起し材質料	（100m当り）	式	1					
Y0G5020020-001	切梁材質料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1					
Y0G5030020-001	水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1					

## 集計リスト（材料）

工事番号	工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1）	当 初	工事区分	道路維持・修繕			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物 （溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	t	15.091				
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	4,213.027				
Z006702002	軽油		L	5,975.72				
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物 （溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	t	1,135.341				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）	16%	式	1				
Z934101002	中温化再生アスファルト混合物（溶 融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	t	51.549				
Z901145020	A S 廃材処分費	処分地区：葛南	t	1,142.1				

## 集計リスト（材料）

工事番号	工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z902067010	受枠変形防止金具ㇿㇿ		ㇿㇿ	34					
Z902065012	無収縮高流動性超早強ㇿㇿ	12.5kg入	袋	34					
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15～18 白	k g	2,842.191					
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm	k g	126.35					
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	126.344					
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリ ー	k g	30.778					
Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	4					
Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	t	18.859					
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	5.417					



## 集計リスト（材料）

工事番号	工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z901143030	路盤廃材処分費	処分地区：市原	t						
				72					
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	枚						
				0.052					
Z002125002	再生粒度調整碎石	R M - 3 0	m 3						
				0.8					
Z902150003	砂（フィルター材）	透水性舗装用（シルト分 6 %以下）	m 3						
				0.227					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3						
				0.888					
Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	t						
				0.677					
Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン（ 1 3 ）	t						
				1.849					
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	t						
				0.805					
Z901145010	A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t						
				7.049					

## 集計リスト（材料）

工事番号	工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1）	当 初	工事区分	道路維持・修繕			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z901149130	有筋 2 次処分費	処分地区：山武	t	2.5				
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.56				
Z002022003	モルタル	1 : 3	m 3	0.192				
Z006810001	基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	0.6				
Z006800001	積込み・取卸し費（仮設材等）		t	0.6				
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12.195				
Z002125002	再生粒度調整碎石	R M - 3 0	m 3	9.152				
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	t	10.063				
Z901149030	有筋 2 次処分費	処分地区：市原	t	5				

## 集計リスト（材料）

工事番号	工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z002304001	鉄筋コンクリート L 形	2 5 0 B 4 5 0 × 1 5 5 × 6 0 0	個	64.34					
Z906350001	L型雨水桝用縁塊	改良型一般部 L600	個	2					
Z902040040	鋼製グレーチング 桝用(L型雨水桝用)	落込式 並目T-25 465×280×59 鎖付	枚	2					
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 高炉	m <sup>3</sup>	0.212					

## 集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1）	当 初	工事区分	道路維持・修繕			
				集計区分	市場単価			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	2,050				
Q001036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	579.998				
Q001036025	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	319.998				
Q001036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	69.997				
Q001036058	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	130				
Q001036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	413.996				
Q001365008	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約受ける	m	6				
Q001365008	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約受ける	m	5.999				
Q001611007	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	3				

集計リスト（市場単価）

[illegible]

集計リスト（その他）

[illegible]

## 集計リスト（その他）

工事番号	工事名	ひび野幕張町線外舗装改良工事（美 8 - 1）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	図面修正		式	1					
	図面修正		式	1					