

新旧对照表（写真管理基準）

旧（令和6年10月）	新（令和7年10月）	摘要
<p>写 真 管 理 基 準</p> <p>令和2年10月改定 令和3年10月改定 令和4年10月改定 令和5年10月改定 令和6年10月改定</p>	<p>写 真 管 理 基 準</p> <p>令和2年10月改定 令和3年10月改定 令和4年10月改定 令和5年10月改定 令和6年10月改定 令和7年10月改定</p>	

新旧対照表（写真管理基準）

旧（令和6年10月）	新（令和7年10月）	摘要
3-2-4-4 □工種 既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	3-2-4-4-1 □工種 既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	追加
	<u>3-2-4-4-2</u> <u>□工種</u> <u>既製杭工</u> <u>(鋼管ソイルセメント杭)</u> <u>□撮影項目</u> <u>偏心量（鋼管杭・掘削心）</u> <u>□撮影頻度[時期]</u> <u>1 施工箇所に1回〔打込後〕</u> <u>□撮影項目</u> <u>根入長（鋼管杭、ロッド）</u> <u>□撮影頻度[時期]</u> <u>1 施工箇所に1回〔打込前〕</u> <u>□撮影項目</u> <u>数量、杭径（ソイルセメント柱径）</u> <u>□撮影頻度[時期]</u>	追加

新旧対照表（写真管理基準）

旧（令和6年10月）	新（令和7年10月）	摘要
	<p><u>全数量</u> <u>杭頭余盛部の撤去前、杭頭処理後</u></p> <p><u>□撮影項目</u></p> <p><u>杭頭処理状況</u></p> <p><u>□撮影頻度[時期]</u></p> <p><u>1 施工箇所に1回〔処理前、中、後〕</u></p>	
3-2-7-9-1 □撮影頻度[時期] ただし、（スラリー攪拌工）において、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）第8編固結工（スラリー攪拌工）編」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。	3-2-7-9-1 □撮影頻度[時期] ただし、（スラリー攪拌工）において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案） 第8編固結工（スラリー攪拌工）・ <u>バーチカルドレーン</u> 編」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる	追加