

参 考 資 料

工事名 防草対策工事（花8-2）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 8. 8. 1

基準適用月

R 7. 10

担当課

花見川・稲毛土木事務所維持建設課

設 計 説 明	【犢橋町 1 3 号線】「概算発注方式」 工事延長L=225m 施工面積A=2,360m² 防草工 防草コンクリート（18-8-25（高炉）t=70mm） A=1,210m² 防草シート A=1,150m²
備 考	

設計内訳書

工事番号		工事名	防草対策工事（花8-2）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
								工事区分	道路維持	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持				式	1						
道路土工				式	1						
掘削工				式	1						
掘削			土砂 上記以外(小規模)) 小規模 (標準以外)	m3	80					単-1号 週休補正有	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	80					単-2号 週休補正有	
残土等処分			発生土	m3	80					単-3号	
防草工				式	1						
防草コンクリート			18-8-25(20)高炉 t=70 mm	m2	1,210					単-4号 週休補正有	
目地板			樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm	m2	37					単-5号 週休補正有	
目地シート工			Co部 目地シート工	m	779					単-6号 週休補正有	
防草シート設置				m2	1,150					単-7号 週休補正有	
仮設工				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	防草対策工事（花8-2）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
								工事区分	道路維持	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員			B	人日	57					単-8号 週休補正有	
直接工事費				式	1						
共通仮設費				式	1						
共通仮設費				式	1						
技術管理費				式	1						
土質等試験費			溶出試験・環境基準28項目	式	1					単-9号	
工事計画図書作成費				枚	1					単-10号	
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						

設計内訳書

[illegible]

单 - 1号

1次単価表

[illegible]

1次単価表

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バック山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 24.0km以下		m3		1			CB210110 単 - 12号	
計										
単価										

1次単価表

残土等処分		発生土		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				m3		1.2			CB210560 単 - 13号	
計										
単価										

1次単価表

防草コンクリート		18-8-25(20)高炉 t=70mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
基面整正		m 2	1			WB240710 単 - 14号			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m3	0.07			CB240010 単 - 15号			
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 3 . 2 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	1			Z001450003			
計									
単価									

1次単価表

目地板		樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10		m2		1			CB224710 単 - 16号	
計										
単価										

1次単価表

目地シート工		Co部 目地シート工	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地シート工	Co部 目地シート工	m	1			WYB00001	単 - 17号	
計								
単価								

1次単価表

防草シート設置		単位		m2	数量		1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法 面部(1:2.0以下) 有り 1.2m2		m2	1						WB820610 単 - 18号
計											
単価											

1次単価表

交通誘導警備員		B		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1						WB010212 単 - 19号
計											
単価											

1次単価表

土質等試験費		溶出試験・環境基準28項目		単位	式	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量		単価		金額	摘要	
土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出 2 全項目	式		1					ZYX0000005	
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103001	
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103002	
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103003	
鉛	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103004	
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103005	
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103006	
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103007	
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103008	
ポリ塩化ビフェニ - ル（ P C B ）	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103009	
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103020	

1次単価表

土質等試験費		溶出試験・環境基準28項目		単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量		1	単価	金額	摘要
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103021
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103022
セレン	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103024
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103025
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103026
1 - 4 - ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体		1					Z949103028
計									
単価									

1次単価表

工事計画図書作成費		単位		枚	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
工事計画図書作成費	図面作成、数量計算	枚	1					ZYX0000006	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m ³	%						M000201034
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）							

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率				%			
運転手（一般）				%			R0115
材料構成比率				%			
軽油				%			Z006702002
機械構成比率				%			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級		%			M000301001
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J16 運搬距離（km）（DID区間有）	24.0km以下						

2次単価表（施工パッケージ）

残土等処分		単位		m3	数量		1		単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価											
材料構成比率				%							
処分費		(有)ユウ・コーポレーション		%						Y007600000-004	

2次単価表

基面整正		単位		m 2	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人							R0125	
普通作業員		人							R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25 高炉	%						Z002012001
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法	人力打設							
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類	一般養生							
J07 現場内小運搬の有無	有り							
J13 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

目地板		30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
土木一般世話役		%							R0125
材料構成比率		%							
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 1 5 倍	%							Z004156005
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10								

2次単価表

目地シート工		Co部 目地シート工		単位	m	数量	100	単価		
名称	規格	単位		数量		100	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人							R0125	
普通作業員		人							R0102	
目地シート(加熱タイプ)	W15cm × L10m 3層構造 t=3.6mm シート重ね5cm	巻		10					ZYX0000001	
プライマー		L		5					ZYX0000002	
諸雑費（率 + まるめ）		式		1					ZS8000004	
計										
単価										

2次単価表

防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.2m2		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
防草シート設置工(露出)		現場条件II 法面部 制約無 昼間		m2	1					Q001658032
防草シート チガヤシート相当				m2	1.2					Y001476000-001
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004
計										
単価										
J01 時間的制約の有無		無し								
J02 施工用途		露出								
J03 施工方法		固定ピンとワッシャーを併用して設置								
J04 施工箇所		法面部(1:2.0以下)								
J05 防草シート本体材料の計上		有り								
J06 防草シート材1m2当り使用量		1.2 m2								

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 花見川・稲毛土木事務所維持建設課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名	市道道路維持事業
工 事 名	防草対策工事（花8-2）
工事場所	千葉市花見川区天戸町地内
工事期間	140日間

担 当 課

花見川・稲毛土木事務所維持建設課

工事数量総括表

工事番号		工事名	防草対策工事（花8-2）		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土砂 上記以外(小規模) 小規模 (標準以外)	式		1		概算#
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		概算#
残土等処分			発生土	式		1		概算#
防草工				式		1		
防草コンクリート			18-8-25(20)高炉 t=70mm	m2		1,210		概算
目地板			樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm	m2		37		概算
目地シート工			Co部 目地シート工	m		779		概算
防草シート設置				m2		1,150		概算
仮設工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	防草対策工事（花8-2）			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			B	人日		57		概算
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
技術管理費				式		1		
土質等試験費			溶出試験・環境基準28項目	式		1		
工事計画図書作成費				枚		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

[illegible]

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	防草対策工事（花8-2）
工事地名	千葉県花見川区天戸町地内

2. 工事内容

1)	発注年月		1 2)	機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2)	所 属 名	花見川・稲毛土木事務所維持建設課	1 3)	単価適用年月	2026年	8月	1日
3)	工事番号		1 4)	基準適用年月	2025年	10月	
4)	契約区分		1 5)	前請負工事費			
5)	変更回数	0回	1 6)	前請負代金額			
6)	主 工 種	道路維持工事	1 7)	調 整 区 分			
7)	工 事 量		1 8)	共通仮設費対象額			
8)	工 期	140日間	1 9)	現場管理費対象額			
		(当初)	2 0)	一般管理費等対象額			
		(0回変更)	2 1)	処 分 費 等			
		自					
		至					
9)	地 区	千葉市					
1 0)	河川・路線						
1 1)	設計年月						

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：
-------	-------	----------	-------

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	防草対策工事（花8-2）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y007600000-004	処分費	(有)ユウ・コーポレーション	m 3	96					
Y001476000-001	防草シート チガヤシート相当		m2	1,380					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	防草対策工事（花8-2）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006702002	軽油		L	626.503					
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 高炉	m 3	90.654					
Z001450003	溶接金網（ G 3 5 5 1 ）	径 3 . 2 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	1,210					
Z004156005	樹脂発泡体目地板	厚 1 0 mm 1 5 倍	m 2	41.058					
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1					
Z949103001	カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103002	全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103003	有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	防草対策工事（花8-2）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z949103004	鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103005	六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103006	ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103007	総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103008	アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103009	ポリ塩化ビフェニ - ル（ P C B ）	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103020	チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103021	シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103022	チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	防草対策工事（花8-2）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z949103024	セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103025	フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103026	ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103028	1 - 4 - ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1					

集計リスト（市場単価）

[illegible]

集計リスト（その他）

[illegible]