

歩掛一覧表

防草対策工事(花8-2)

建設局土木部花見川・稲毛土木事務所維持建設課

① 目地シート工 I

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人	0.1	
普通作業員		人	1.2	
目地シート(加熱タイプ)	W=15cm×L=10m,3層構造, t=3.6mm,シート重ね5cm	巻	10.00	
プライマー		L	5.00	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	—	—	

※見積り歩掛が無い場合は表中に「該当なし」と表示して添付します。

※見積り先から公表について了承が得られない場合は該当欄に「-」を表示します。