

参 考 資 料

工事名 千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 7. 11. 1

基準適用月

R 7. 10

担当課

花見川・稲毛土木事務所維持建設課

<p>設 計 説 明</p>	<p>【千種町 8 号線】「概算数量発注方式」 工事延長L=175m 舗装幅員W=9.7m ~ 10.3m 舗装面積A=890m² 表層 改質 型再生密粒度(スグ) As20mm t=50mm A=890m² 基層 再生粗粒度(スグ) As20mm t=50mm A=890m² 【千種町 9 号線】「概算数量発注方式」 工事延長L=180m 舗装幅員W=4.7m ~ 10m 舗装面積A=850m² 表層 改質 型再生密粒度(スグ) As20mm t=50mm A=850m² 【磯辺畑町線】「概算数量発注方式」 工事延長L=253m 施工面積A=1500m² 防草シート A=1500m²</p>
<p>備 考</p>	<p>施工箇所が点在する工事の積算方法</p>

設計内訳書

工事番号		工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持					式	1					
舗装工					式	1					
切削オーバーレイ工(千種町8号線)					式	1					
切削オーバーレイ【夜間】				7cmを超え12cm以下 一層 再生粗粒度 (スラグ)As20mm	m2	890					単-1号 週休補正有
表層【夜間】				改質 型再生密粒度(スラグ)As20mm t=50mm	m2	890					単-2号 週休補正有
不陸整正【夜間】				再生粒度調整碎石RM-30 平均t=30mm	m2	890					単-3号 週休補正有
殻運搬(路面切削)【夜間】				アスファルト	m3	89					単-4号 週休補正有
殻処分				アスファルト殻	m3	89					単-5号
切削オーバーレイ工(千種町9号線)					式	1					
切削オーバーレイ【夜間】				7cm以下 一層 改質 型再生密粒度(スラグ)As20mm	m2	830					単-6号 週休補正有
路面切削【夜間】				小型切削機0.35m級	m2	20					単-7号
表層【夜間】				改質 型再生密粒度(スラグ)As20mm t=50mm	m2	20					単-8号 週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路維持	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(路面切削)【夜間】			アスファルト	m3	43					単-9号 週休補正有	
殻処分			アスファルト殻	m3	43					単-10号	
排水構造物工				式	1						
集水桝・マンホール工(千種町8号線)				式	1						
人孔蓋高さ調整【夜間】				箇所	2					単-11号 週休補正有	
人孔蓋交換・高さ調整【夜間】			T-25	箇所	1					単-12号 週休補正有	
現場発生品運搬【夜間】			人孔蓋	式	1					単-13号 週休補正有	
スクラップ			㌘´-H1	式	1					単-14号	
集水桝・マンホール工(千種町9号線)				式	1						
人孔蓋交換・高さ調整【夜間】			T-25	箇所	3					単-15号 週休補正有	
現場発生品運搬【夜間】			人孔蓋	式	1					単-16号 週休補正有	
スクラップ			㌘´-H1	式	1					単-17号	

設計内訳書

工事番号		工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路維持	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工				式	1						
区画線工(千種町8号線)				式	1						
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白	m	380					単-18号 週休補正有	
溶融式区画線			溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白	m	70					単-19号 週休補正有	
区画線工(千種町9号線)				式	1						
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白	m	420					単-20号 週休補正有	
溶融式区画線			溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白	m	60					単-21号 週休補正有	
溶融式区画線			溶融式手動 ㄗ'ﾌ'ﾗ 45c m 厚1.5mm 白	m	3					単-22号 週休補正有	
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換 算 厚1m .5mm 白		19					単-23号 週休補正有	
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員【夜間】			夜間 B	人日	32					単-24号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						
建設機械運搬費				台	2					単-25号	
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成費			図面作成・数量計算	枚	2					単-26号	
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						
設計金額				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	磯辺畑町線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路維持	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持				式	1						
除草工				式	1						
道路除草工				式	1						
防草シート設置				m2	1,500					単-1号 週休補正有	
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員			昼間 B	人日	18					単-2号 週休補正有	
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成費			図面作成・数量計算	枚	1					単-3号	

設計内訳書

工事番号		工事名	磯辺畑町線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						

単 - 1号

1次単価表

切削オーバーレイ【夜間】		7cmを超え12cm以下 一層 再生粗粒度 (スラグ)		A	m2					
				単位		数量		1	単価	
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート		m2		1				WB430210 単 - 27号
計										
単価										

単 - 2号

1次単価表

表層【夜間】		改質 型再生密粒度(スラグ)As20mm t=50mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1			CB410260 単 - 28号			
計									
単価									

単 - 3号

1次単価表

不陸整正【夜間】		再生粒度調整碎石RM-30 平均t=30mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m2	1						CB410010 単 - 29号	
計										
単価										

単 - 4号

1次単価表

殻運搬(路面切削)【夜間】		アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)	有り 5.5km以下 全ての費用	m3	1			CB430020	単 - 30号	
計								
単価								

单 - 5号

单 - 5号

単 - 6号

1次単価表

切削オーバーレイ【夜間】		7cm以下 一層 改質 型再生密粒度(ス ラグ)As2		m2	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1						WB430210 単 - 32号	
計										
単価										

単 - 7号

1次単価表

路面切削【夜間】		小型切削機0.35m級		単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
小型切削機		0.35m2 夜間		m2	1						WYB00003
計											
単価											

単 - 8号

1次単価表

表層【夜間】		改質 型再生密粒度(スラグ)As20mm t=50mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	m2	1			CB410260 単 - 33号			
計									
単価									

単 - 9号

1次単価表

殻運搬(路面切削)【夜間】		アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)	有り 5.5km以下 全ての費用	m3	1			CB430020	単 - 34号	
計								
単価								

单 - 10号

[illegible]

単 - 11号

1次単価表

人孔蓋高さ調整【夜間】		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準(1.0)	組	1			DGD10810	
						単 - 36号	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック撤去工	調整コンクリートブロックを使用しない	組	1			WYB00004	
						単 - 37号	
無収縮高流動性超早強セメント	12.5kg入	袋	1			Z902065012	
受枠変形防止金具セット		セット	1			Z902067010	
計							
単価							

単 - 12号

1次単価表

人孔蓋交換・高さ調整【夜間】		T-25	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準(1.0)	組	1			DGD10810 単 - 38号		
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック撤去工	調整コンクリートブロックを使用しない	組	1			WYB00005 単 - 39号		
無収縮高流動性超早強セメント	12.5kg入	袋	1			Z902065012		
受枠変形防止金具セット		セット	1			Z902067010		
マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)	径600mm T-25 ダクタイル鋳鉄製	組	1			Z970002001		
マンホール鉄蓋用転落防止装置	600mm ロック付き	個	1			Z970002010		
計								
単価								

単 - 13号

1次単価表

現場発生品運搬【夜間】		人孔蓋		単位	式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
現場発生品及び支給品運搬	ｸｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	0.091					CB010410 単 - 40号		
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ｸｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.091					CB010420 単 - 41号		
計										
単価										

単 - 14号

1次単価表

スクラップ		ヘビ- H1	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ	ヘビ- H 1	t	-0.091			Z006730001		
計								
単価								

単 - 15号

1次単価表

人孔蓋交換・高さ調整【夜間】		T-25	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準(1.0)	組	1			DGD10810 単 - 42号		
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック撤去工	調整コンクリートブロックを使用しない	組	1			WYB00007 単 - 43号		
無収縮高流動性超早強セメント	12.5kg入	袋	1			Z902065012		
受枠変形防止金具セット		セット	1			Z902067010		
マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)	径600mm T-25 ダクタイル鋳鉄製	組	1			Z970002001		
マンホール鉄蓋用転落防止装置	600mm ロック付き	個	1			Z970002010		
計								
単価								

単 - 16号

1次単価表

現場発生品運搬【夜間】		人孔蓋		単位	式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
現場発生品及び支給品運搬	ｸｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	0.273					CB010410 単 - 44号		
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ｸｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.273					CB010420 単 - 45号		
計										
単価										

単 - 17号

1次単価表

スクラップ		ヘビ- H1		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ- H 1		t		-0.273			Z006730001	
計										
単価										

単 - 18号

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 46号	
計										
単価										

単 - 19号

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 47号	
計										
単価										

単 - 20号

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 48号	
計										
単価										

単 - 21号

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 49号	
計										
単価										

単 - 22号

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用		m		1				WB821210 単 - 50号
計										
単価										

単 - 23号

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換 算 厚1.5		m	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		m	1					WB821210 単 - 51号
計										
単価										

単 - 24号

1次単価表

交通誘導警備員【夜間】		夜間 B		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1						WB010212
											単 - 52号
計											
単価											

単 - 25号

1次単価表

建設機械運搬費		単位		台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 無 無	台	1						WB010010 単 - 53号
計									
単価									

単 - 26号

1次単価表

工事計画図書作成費		図面作成・数量計算		単位	枚	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
工事計画図書作成費		図面作成・数量計算		枚		1				WYB00001
計										
単価										

単 - 27号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125 割増有		
特殊作業員		人				R0101 割増有		
普通作業員		人				R0102 割増有		
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン 2 0	t	12.573			Z904101002		
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002		
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 一層	日				WK430050 単 - 54号		
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 一層	日				WK430060 単 - 55号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 一層	日				WK430070 単 - 56号		
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層	日				WK430080 単 - 57号		
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層	日				WK430090 単 - 58号		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		

単 - 27号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート		単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cmを超え12cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		プライムコート								

単 - 28号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 割増有	
運転手（特殊）		%					R0114 割増有	
特殊作業員		%					R0101 割増有	
土木一般世話役		%					R0125 割増有	
材料構成比率		%						
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン 2 0	%					Z904104004	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002	
軽油		%					Z006702002	
機械構成比率		%						

単 - 28号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%						L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm							
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）							
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳	全ての費用							

単 - 29号 CB410010

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正		有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114	
普通作業員		%					割増有 R0102	
特殊作業員		%					割増有 R0101	
土木一般世話役		%					割増有 R0125	
材料構成比率		%					割増有	
再生粒度調整砕石	RM - 3 0	%					Z002125002	
軽油		%					Z006702002	
機械構成比率		%						
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%					M000701021	

単 - 29号 CB410010

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正		有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004		
J01 補足材料の有無	有り							
J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満							
J03 補足材料	再生粒度調整碎石 RM-30							
J04 費用の内訳	全ての費用							

単 - 30号 CB430020

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 5.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 割増有			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 DID区間の有無	有り								
J03 運搬距離（ km ）（ DID区間有 ）	5.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単 - 31号 WB020052

2次単価表

処分費（t）			t	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	100					Z901145010
計								
単価								

単 - 32号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125 割増有		
特殊作業員		人				R0101 割増有		
普通作業員		人				R0102 割増有		
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン 2 0	t	12.573			Z904104004		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050 単 - 59号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060 単 - 60号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070 単 - 61号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080 単 - 62号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090 単 - 63号		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		

単 - 32号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート								

単 - 33号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 割増有		
運転手（特殊）		%				R0114 割増有		
特殊作業員		%				R0101 割増有		
土木一般世話役		%				R0125 割増有		
材料構成比率		%						
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン 2 0	%				Z904104004		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003		
軽油		%				Z006702002		
機械構成比率		%						

単 - 33号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%				L001210002		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002		
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm							
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

単 - 34号 CB430020

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 5.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 割増有			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（km）（DID区間有） J04 費用の内訳	有り 5.5km以下 全ての費用								

単 - 35号 WB020052

2次単価表

処分費（t）			t	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	100					Z901145010
計								
単価								

単 - 36号 DGD10810

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工		調整コンクリートブ`ロックを使用しない 標準（1.0）		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125 割増有		
特殊作業員		人						R0101 割増有		
普通作業員		人						R0102 割増有		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t吊	日						L001120001		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブ`ロックを使用しない 標準（1.0）									

単 - 37号 WYB00004

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック撤去工		調整コンクリートブロックを使用しない		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人							R0125 割増有	
特殊作業員		人							R0101 割増有	
普通作業員		人							R0102 割増有	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日							L001120001	
諸雑費 (まるめ)		式	1						ZS3000004	
計										
単価										

単 - 38号 DGD10810

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工		調整コンクリートブ`ロックを使用しない 標準（1.0）		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125 割増有		
特殊作業員		人						R0101 割増有		
普通作業員		人						R0102 割増有		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t吊	日						L001120001		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブ`ロックを使用しない 標準（1.0）									

単 - 39号 WYB00005

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック撤去工		調整コンクリートブロックを使用しない		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125 割増有		
特殊作業員		人						R0101 割増有		
普通作業員		人						R0102 割増有		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t吊	日						L001120001		
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004		
計										
単価										

単 - 40号 CB010410

2次単価表（施工パッケージ）

現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				割増有 R0101			
材料構成比率		%				割増有			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010			
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有	3.0km以下								

単 - 41号 CB010420

2次単価表（施工パッケージ）

現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				割増有 R0101			
材料構成比率		%				割増有			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010			
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								

単 - 42号 DGD10810

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工		調整コンクリートブ` ロックを使用しない 標準 (1.0)		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125 割増有		
特殊作業員		人						R0101 割増有		
普通作業員		人						R0102 割増有		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t吊	日						L001120001		
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブ` ロックを使用しない 標準 (1.0)									

単 - 43号 WYB00007

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック撤去工		調整コンクリートブロックを使用しない		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125 割増有		
特殊作業員		人						R0101 割増有		
普通作業員		人						R0102 割増有		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t吊	日						L001120001		
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004		
計										
単価										

単 - 44号 CB010410

2次単価表（施工パッケージ）

現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				割増有 R0101			
材料構成比率		%				割増有			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010			
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有	3.0km以下								

単 - 45号 CB010420

2次単価表（施工パッケージ）

現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				割増有 R0101			
材料構成比率		%				割増有			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010			
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								

単 - 46号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	40			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

- 52 -

単 - 47号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	44			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 47号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量		単価	金額	摘要
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 48号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	40			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 48号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 49号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	44			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 49号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量		単価	金額	摘要
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 50号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001		
軽油		L	89			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 50号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 51号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001		
軽油		L	120			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 51号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 52号 WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					割増有 ZS3000004	
計									
単価									

単 - 53号 WB010010

2次単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 無 無		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1					Z006811001		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m									
J02 片道運搬距離（実数入力）	20 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

単 - 54号 WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	240					割増有 Z006702002		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 23 c m	供用日						M001131014		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層									

単 - 55号 WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	43					割増有 Z006702002		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層									

単 - 56号 WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	67			割増有		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日				Z006702002		M001003045
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

単 - 57号 WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	29					割増有 Z006702002		
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日						M000810002		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層									

単 - 58号 WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	23					割増有 Z006702002		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日						M000820006		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 一層									

単 - 59号 WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	215			割増有		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				Z006702002		
諸雑費（まるめ）		式	1			M001131014		
計						ZS3000004		
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

単 - 60号 WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	39					割増有 Z006702002		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 61号 WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	59			割増有		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日				Z006702002		M001003045
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

単 - 62号 WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	29					割増有 Z006702002		
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日						M000810002		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 63号 WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	22					割増有	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t		供用日						M000820006	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 1号

1次単価表

防草シート設置											
				単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格			単位	数量		単価	金額		摘要
防草シート設置工(露出)		現場条件	法面部	制約無	昼間	m2	1				Q810702019
防草シート		チガヤシート相当			m2	1.2					WYB00002
計											
単価											

単 - 2号

1次単価表

交通誘導警備員		昼間 B		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1						WB010212 単 - 4号
計											
単価											

単 - 3号

1次単価表

工事計画図書作成費		図面作成・数量計算		単位	枚	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
工事計画図書作成費		図面作成・数量計算		枚		1				WYB00001
計										
単価										

単 - 4号 WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名花見川・稲毛土木事務所維持建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

合併設計書一覧（施工箇所点在）

主たる工種：舗装工事

変更回数：0回

	2025-03776 千種町8号線外舗装改良工 事(花7-1)	2025-03776-01 磯辺畑町線					全体工事
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

工 事 数 量 総 括 表

令和 7年度

事 業 名	市道舗装改良事業
工 事 名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)
工事場所	千葉市花見川区千種町地内外
工事期間	令和 8年 6月19日迄

担 当 課	花見川・稲毛土木事務所維持建設課
-------	------------------

工事数量総括表

工事番号		工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
舗装工				式		1		
切削オーバーレイ工(千種町8号線)				式		1		
切削オーバーレイ【夜間】			7cmを超え12cm以下 一層 再生粗粒度 (スラグ)As20mm	m2		890		概算
表層【夜間】			改質 型再生密粒度(スラグ)As20mm t=50mm	m2		890		概算
不陸整正【夜間】			再生粒度調整碎石RM-30 平均t=30mm	m2		890		概算
殻運搬(路面切削)【夜間】			アスファルト	式		1		概算
殻処分			アスファルト殻	式		1		概算
切削オーバーレイ工(千種町9号線)				式		1		
切削オーバーレイ【夜間】			7cm以下 一層 改質 型再生密粒度(スラグ)As20mm	m2		830		概算
路面切削【夜間】			小型切削機0.35m級	m2		20		概算
表層【夜間】			改質 型再生密粒度(スラグ)As20mm t=50mm	m2		20		概算
殻運搬(路面切削)【夜間】			アスファルト	式		1		概算

工事数量総括表

工事番号		工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			アスファルト殻	式		1		概算
排水構造物工				式		1		
集水桝・マンホール工(千種町8号線)				式		1		
人孔蓋高さ調整【夜間】				箇所		2		概算
人孔蓋交換・高さ調整【夜間】			T-25	箇所		1		概算
現場発生品運搬【夜間】			人孔蓋	式		1		概算
スクラップ			㈬' -H1	式		1		概算
集水桝・マンホール工(千種町9号線)				式		1		
人孔蓋交換・高さ調整【夜間】			T-25	箇所		3		概算
現場発生品運搬【夜間】			人孔蓋	式		1		概算
スクラップ			㈬' -H1	式		1		概算
区画線工				式		1		
区画線工(千種町8号線)				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白	m		380		概算
溶融式区画線			溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白	m		70		概算
区画線工(千種町9号線)				式		1		
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白	m		420		概算
溶融式区画線			溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白	m		60		概算
溶融式区画線			溶融式手動 セ`ﾌ`ﾗ 45cm 厚1.5mm 白	m		3		概算
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換 算 厚1.5mm 白	m		19		概算
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員【夜間】			夜間 B	人日		32		概算
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
運搬費				式		1			
建設機械運搬費				式		1			
技術管理費				式		1			
工事計画図書作成費			図面作成・数量計算	枚		2			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
設計金額				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	磯辺畑町線			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路維持				式		1			
除草工				式		1			
道路除草工				式		1			
防草シート設置				m2		1,500		概算	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員			昼間 B	人日		18		概算	
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
技術管理費				式		1			
工事計画図書作成費			図面作成・数量計算	枚		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	磯辺畑町線				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			

鏡（集計リスト）

1．工事名

工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)
工事地名	千葉市花見川区千種町地内外

2．工事内容

1) 発注年月		1 2) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 所 属 名	花見川・稲毛土木事務所維持建設課	1 3) 単価適用年月	2025年11月	1日	
3) 工事番号		1 4) 基準適用年月	2025年10月		
4) 契約区分		1 5) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負代金額			
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 調 整 区 分			
7) 工 事 量		1 8) 共通仮設費対象額			
8) 工 期	0日間	1 9) 現場管理費対象額			
	(当初)	2 0) 一般管理費等対象額			
	(0回変更)	2 1) 処 分 費 等			
	至 2026年 6月19日				
	至 年 月 日				
9) 地 区	千葉市				
1 0) 河川・路線					
1 1) 設計年月					

3．工事概要

4．予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)	当 初	工事区分	道路維持・修繕		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z904101002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン 2 0	t	111.899			
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	2,241.513			
Z006702002	軽油		L	1,296.942			
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）	15%	式	1			
Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン 2 0	t	114.45			
ZZ0000001	その他（材料）		式	1			
Z002125002	再生粒度調整碎石	R M - 3 0	m 3	35.03			
Z901145010	A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	310.2			

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)	当 初	工事区分	道路維持・修繕			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン 2 0	t	104.355				
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	365.486				
Z902065012	無収縮高流動性超早強珪砂	12.5kg入	袋	6				
Z902067010	受枠変形防止金具セット		セット	6				
Z970002001	マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径 6 0 0 mm T - 2 5 ダクタイル鋳鉄製	組	4				
Z970002010	マンホール鉄蓋用転落防止装置	6 0 0 mm ロック付き	個	4				
Z006730001	スクラップ	ヘビー H 1	t	-0.363				
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白	k g	548.191				
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm	k g	24.038				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	24.039					
Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	2					

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)	当 初	工事区分	道路維持・修繕			
				集計区分	市場単価			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	799.995				
Q001036025	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	129.997				
Q001036058	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	2.998				
Q001036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	22.799				
Q810702019	防草シート設置工(露出)	現場条件 法面部 制約無 昼間	m2	1,500				

集計リスト（その他）

[illegible]

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	千種町8号線外舗装改良工事(花7-1)			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	小型切削機	0.35m2 夜間	m2	20					
	工事計画図書作成費	図面作成・数量計算	枚	2					
	防草シート	チガヤシート相当	m2	1,800					
	工事計画図書作成費	図面作成・数量計算	枚	1					