

参 考 資 料

工事名 幕張 3 2 7 号線外舗装改良工事（花 8－1）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 8. 6. 1

基準適用月

R 7. 10

担当課 花見川・稲毛土木事務所維持建設課

設 計 説 明	【幕張 3 2 7 号線】「概算数量発注方式」 工事延長L=263m 幅員W=6.7～7.1m 舗装面積A=1,810m²(概算) 舗装工 表層（中温化再生密粒度(スラグ)As13mm t=40mm) A=1,810m²（概算） 【犢橋町 4 2 号線、犢橋町千種町線】「概算数量発注方式」 工事延長L=206m 幅員W=4.0～6.2m 舗装面積A=1070m²(概算) 舗装工 表層（中温化再生密粒度(スラグ)As13mm t=40mm) A=447m²(概算) 表層（中温化再生密粒度(スラグ)As13mm t=50mm) A=624m²(概算)
備考	施工箇所が点在する工事の積算方法

設計内訳書

工事番号		工事名	幕張3 2 7 号線外舗装改良工事（花8－1）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
					工事区分	道路維持	施工地域	大都市2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持				式	1					
舗装工				式	1					
切削オーバーレイ工				式	1					
切削オーバーレイ			中温化再生密粒度(スラグ)As13mm t=40mm	m2	1,800					単-1号 週休補正有
路面切削			小型切削機 0.35m級	m2	10					単-2号
表層(車道・路肩部)			中温化再生密粒度(スラグ)As13mm t=40mm	m2	10					単-3号 週休補正有
殻運搬(路面切削)			アスファルト殻	m3	72					単-4号 週休補正有
殻処分			アスファルト殻	m3	72					単-5号
排水構造物工				式	1					
集水桝・マンホール工				式	1					
人孔蓋高さ調整				箇所	4					単-6号 週休補正有
区画線工				式	1					

設計内訳書

工事番号		工事名	幕張3 2 7号線外舗装改良工事（花8－1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路維持	施工地域	大都市2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工				式	1						
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白	m	250					単-7号 週休補正有	
溶融式区画線			溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 白	m	75					単-8号 週休補正有	
溶融式区画線			溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 無し 白	m	85					単-9号 週休補正有	
溶融式区画線			溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白	m	29					単-10号 週休補正有	
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換 算 厚1mm .5mm 白	m	100					単-11号 週休補正有	
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員			B	人日	20					単-12号 週休補正有	
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	幕張3 2 7 号線外舗装改良工事（花8－1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費				式	1						
建設機械運搬費				台	2					単-13号	
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成費			図面作成、数量計算	枚	1					単-14号	
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						
設計金額				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	犢橋町 4 2 号線、犢橋町千種町線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有 1－1
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持				式	1						
舗装工				式	1						
舗装打換え工				式	1						
舗装版切断			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	62						単-1号 週休補正有
濁水運搬				式	1						単-2号 週休補正有
濁水处理				式	1						単-3号
舗装版破碎(急速施工)			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 40mm	m2	447						単-4号 週休補正有
舗装版破碎(急速施工)			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 50mm	m2	624						単-5号 週休補正有
不陸整正(急速施工)			再生粒度調整碎石RM-30 平均t=30mm	m2	1,070						単-6号 週休補正有
表層			中温化再生密粒度（スラグ）As13mm t=40mm2m		447						単-7号 週休補正有
表層			中温化再生密粒度（スラグ）As13mm t=50mm2m		624						単-8号 週休補正有
殻運搬			舗装版破碎	m3	49						単-9号 週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	犢橋町 4 2 号線、犢橋町千種町線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有 1－1
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
穀処分			ｱｽﾌｧﾙﾄ穀	m3	49						単-10号
排水構造物工				式	1						
集水枡・マンホール工				式	1						
人孔蓋高さ調整				箇所	5						単-11号 週休補正有
区画線工				式	1						
区画線工				式	1						
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白	m	38						単-12号 週休補正有
溶融式区画線			溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m	110						単-13号 週休補正有
溶融式区画線			溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 無 し 白	m	26						単-14号 週休補正有
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換 算 厚1m .5mm 白	m	82						単-15号 週休補正有
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換 算 厚1m .5mm 黄	m	20						単-16号 週休補正有
仮設工				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	犢橋町 4 2 号線、犢橋町千種町線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有 1－1
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員			A	人日	12						単-17号 週休補正有
交通誘導警備員			B	人日	12						単-18号 週休補正有
直接工事費				式	1						
共通仮設費				式	1						
共通仮設費				式	1						
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成費			図面作成・数量計算	枚	1						単-19号
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						

単一1号

1次単価表

切削オーバーレイ		中温化再生密粒度(スラグ)As13mm t=40mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 プライムコート	m2	1			WB430210 単一 15号			
計									
単価									

単一2号

1次単価表

路面切削		小型切削機 0.35m級		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
小型切削機		0.35m級 昼間		m2		1			ZYX0000003	
計										
単価										

単－3号

1次単価表

表層(車道・路肩部)		中温化再生密粒度(スラグ)As13mm t=40mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		m2	1					CB410260 単一 16号
計										
単価										

単－4号

1次単価表

殻運搬(路面切削)		アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
殻運搬（路面切削）		有り 7.5km以下 全ての費用		m3	1					CB430020 単一 17号
計										
単価										

单一5号

1次単価表

[illegible]

単一6号

1次単価表

人孔蓋高さ調整		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格						金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)	組		1				DGD10810 単一 18号
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック撤去工	調整コンクリートブロックを使用しない	組		1				WYB00001 単一 19号
無収縮高流動性超早強モルタル	12.5kg入	袋		1				Z902065012
受枠変形防止金具セット		セット		1				Z902067010
計								
単価								

単－7号

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210 単－ 20号	
計										
単価										

単－8号

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210 単－ 21号	
計										
単価										

単－9号

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210 単－ 22号	
計										
単価										

単一10号

1次単価表

融融式区画線		融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 融融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用		m		1			WB821210 単一 23号	
計										
単価										

単－11号

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換 算 厚1.5		m	数量	1	単価		
名称		規格		単位				金額	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換 算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 m			1			WB821210 単－ 24号	
計									
単価									

単－12号

1次単価表

交通誘導警備員		B		単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 単一 25号				
計										
単価										

単－13号

1次単価表

建設機械運搬費		単位		台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 無 無	台	1					WB010010 単－ 26号	
計									
単価									

単－14号

1次単価表

工事計画図書作成費		図面作成、数量計算		単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
工事計画図書作成費	図面作成・数量計算	枚	1						ZYX0000002	
計										
単価										

単一15号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 プライムコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人					R0125	
特殊作業員		人					R0101	
普通作業員		人					R0102	
中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン（1 3）	t	10.058				Z934101004	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126				Z004130002	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日					WK430050 単一 27号	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日					WK430060 単一 28号	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日					WK430070 単一 29号	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日					WK430080 単一 30号	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日					WK430090 単一 31号	
諸雑費（率+まるめ）		式	1				ZS8000004	

単一15号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 プライムコート		単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
計										
単価										
J01 平均切削深さ	7cm以下									
J02 即日舗設層数	一層									
J03 すりつけの区分	無									
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	40 mm									
J06 アスファルト材料（一層目）	各種									
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3									
J10 瀝青材料種類（一層目）	プライムコート									

単一16号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z934101004			
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%				Z004130002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

単一16号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%						L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量1 3～1 4 t	%						L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量1 0～1 2 t	%						L001050002
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm							
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）							
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳	全ての費用							

単一17号 CB430020

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 7.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級	%				M000301005			
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離 (km) (DID区間有) J04 費用の内訳	有り 7.5km以下 全ての費用								

単一18号 DGD10810

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工		調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125		
特殊作業員		人						R0101		
普通作業員		人						R0102		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日						L001120001		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)									

単一19号 WYB00001

2次単価表

蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック撤去工		調整コンクリートブロックを使用しない		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125		
特殊作業員		人						R0101		
普通作業員		人						R0102		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日						L001120001		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										

単一20号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001		
軽油		L	40			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%							

単一20号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単一21号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000			Q001036004		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	760			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	33			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	33			Z004354001		
軽油		L	43			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 20cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%							

単一21号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単一22号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	1,000			Q001036028		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	760			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	33			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	33			Z004354001		
軽油		L	49			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 20cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%							

単一22号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単一23号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			Z004350001		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	kg	75			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001		
軽油		L	89			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%							

単一23号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単一24号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200			Q001036073		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001		
軽油		L	120			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単一24号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単一25号 WB010212

2次単価表

交通誘導警備員B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

単一26号 WB010010

2次単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 無 無		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1					Z006811001		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m									
J02 片道運搬距離（実数入力）	20 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

単一27号 WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	215			Z006702002		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

単一28号 WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	39					Z006702002		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5m3	供用日						M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単一29号 WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	59					Z006702002		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日						M001003045		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単一30号 WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	29					Z006702002		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日						M000810002		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単一31号 WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	22					Z006702002	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t		供用日						M000820006	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単一1号

1次単価表

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		金額		摘要		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1					CB430510 単一 20号		
計										
単価										

単－2号

1次単価表

濁水運搬		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	1					WB610170 単－ 21号	
計									
単価									

単－3号

1次単価表

濁水処理				単位	式	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量		単価		金額	摘要	
濁水処理	千葉丸辰道路(株)	リットル		105					ZYX0000008	
計										
単価										

単－4号

1次単価表

舗装版破碎(急速施工)		アスファルト舗装版 40mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m2	1						WB430610 単一 22号	
計										
単価										

単－5号

1次単価表

舗装版破碎(急速施工)		7スファルト舗装版 50mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m2	1						WB430610 単一 23号	
計										
単価										

単一6号

1次単価表

不陸整正(急速施工)		再生粒度調整碎石RM-30 平均t=30mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）	1000m2以上 舗装版のみの打換え 無		m2	1					WB430630 単一 24号	
材料費（m3）			m3	0.038					WB020013 単一 25号	
計										
単価										

单一7号

1次単価表

[illegible]

单一8号

单一8号

单一9号

1次単価表

[illegible]

单一10号

1次単価表

[illegible]

単－11号

1次単価表

人孔蓋高さ調整		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格						金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)	組		1				DGD10810 単－ 29号
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック撤去工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)	組		1				WYB00001 単－ 30号
無収縮高流動性超早強モルタル	12.5kg入	袋		1				Z902065012
受枠変形防止金具セット		セット		1				Z902067010
計								
単価								

単－12号

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単－ 31号			
計									
単価									

単－13号

1次単価表

融融式区画線		融融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 融融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単－ 32号			
計									
単価									

単－14号

1次単価表

融融式区画線		融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 融融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単－ 33号			
計									
単価									

単－15号

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換 算 厚1.5		m	数量	1	単価		
名称		規格		単位				金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		m	1				WB821210 単－ 34号
計		アスファルト舗装 全ての費用							
単価									

単－16号

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換 算 厚1.5		m	数量	1	単価		
名称		規格		単位				金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換 算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 m			1				WB821210 単－ 35号
計									
単価									

单一17号

1次単価表

[illegible]

単－18号

1次単価表

交通誘導警備員		B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
交通誘導警備員B				人日	1					WB010212 単－ 37号
計										
単価										

単－19号

1次単価表

工事計画図書作成費		図面作成・数量計算		単位	枚	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
工事計画図書作成費		図面作成・数量計算		枚		1				ZYX0000003
計										
単価										

単一20号 CB430510

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

単一21号 WB610170

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 11.2km以下		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要			
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間					K0302002			
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 38号	ZS3000004		
計										
単価										
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 11.2km以下									

単一22号 WB430610

2次単価表

直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無		単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量	100		単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人							R0125	
特殊作業員		人							R0101	
普通作業員		人							R0102	
バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日							WK430110	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						単一 39号 ZS8000004	
計										
単価										
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え									
J02 掘削深さ	40cm以下									
J03 すりつけ作業の有無	無									

単一23号 WB430610

2次単価表

直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無		単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人					R0125			
特殊作業員		人					R0101			
普通作業員		人					R0102			
バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日					WK430110			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				単一 40号 ZS8000004			
計										
単価										
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え									
J02 掘削深さ	40cm以下									
J03 すりつけ作業の有無	無									

単一24号 WB430630

2次単価表

不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）		1000m2以上 舗装版のみの打換え 無		単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人							R0125	
特殊作業員		人							R0101	
普通作業員		人							R0102	
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日							WK430540 単一 41号	
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日							WK430150 単一 42号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日							WK430550 単一 43号	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004	
計										
単価										
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 すりつけ作業の有無	1000m2以上 舗装版のみの打換え 無									

単一25号 WB020013

2次単価表

材料費 (m3)		単位		m3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
再生粒度調整碎石	RM－3 0	m 3	1						Z002125002	
計										
単価										

単一26号 WB430650

2次単価表

舗装の敷均し転圧		1000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m	単位	m2	数量	100	単価	
3 1層 40mm 無								
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人					R0125	
特殊作業員		人					R0101	
普通作業員		人					R0102	
中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン（1 3）	t	10.058				Z934101004	
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日					WK430150	
							単一 44号	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日					WK430550	
							単一 45号	
アスファルトフィニッシャ運転（ホイール型）	舗装版のみの打換え	日					WK430170	
							単一 46号	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				ZS8000004	
計								
単価								
J01 総施工量	1000m2以上							
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え							
J03 舗装材の種類	各種							

[illegible]

単一27号 WB430650

2次単価表

舗装の敷均し転圧		1000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m	単位	m2	数量	100	単価	
3 1層 50mm 無								
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人					R0125	
特殊作業員		人					R0101	
普通作業員		人					R0102	
中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン（1 3）	t	12.573				Z934101004	
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日					WK430150	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日					単一 47号	
アスファルトフィニッシャ運転（ホイール型）	舗装版のみの打換え	日					WK430550	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1				単一 48号	
							WK430170	
計							単一 49号	
単価							ZS8000004	
J01 総施工量	1000m2以上							
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え							
J03 舗装材の種類	各種							

単一27号 WB430650

2次単価表

舗装の敷均し転圧		1000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m 3 1層 50mm 無		単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
J04 舗装材の締固め後密度（実数入力）		2.35 t/m3								
J05 層数（実数入力）		1 層								
J06 舗装厚さ（実数入力）		50 mm								
J07 すりつけ作業の有無		無								

単一28号 CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級	%				M000301005			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り								
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.0km以下 全ての費用								

単一29号 DGD10810

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工		調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125		
特殊作業員		人						R0101		
普通作業員		人						R0102		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日						L001120001		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)									

単一30号 WYB00001

2次単価表

蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック撤去工		調整コンクリートブロックを使用しない 標準（1.0）		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人							R0125	
特殊作業員		人							R0101	
普通作業員		人							R0102	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日							L001120001	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004	
計										
単価										

単一31号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001		
軽油		L	40			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%							

単一31号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単一32号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000			Q001036004		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	760			Z004350009		
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	kg	33			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	33			Z004354001		
軽油		L	43			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 20cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単一32号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単一33号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			Z004350001		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	kg	75			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001		
軽油		L	89			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単一33号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単一34号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		684			Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		30			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		kg		30			Z004354001
軽油				L		120			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

単一34号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単一35号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200			Q001036073		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001		
軽油		L	120			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単一35号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

- 81 -

- 82 -

単一38号 K0302002

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 し ない		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	3.9					Z006702002		
トラック [普通型]	2 t 積	時間						M000302002		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 機械使用条件	補正なし									
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない									
J03 機械損耗部品補正	普通									
J04 供用日当り運転時間	0 時間									
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない									
J06 異常補正	0 無									
J07 基礎価格補正	しない									
J09 運転日当り運転時間	0 時間									

単一39号 WK430110

3次単価表

バックホウ運転		舗装版のみの打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人						R0114
軽油				L		24				Z006702002
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5m3（平積0. 3 5m3）		日						L001010003
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004
計										
単価										
J01 打換え区分		舗装版のみの打換え								

単一40号 WK430110

3次単価表

バックホウ運転		舗装版のみの打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	24					Z006702002		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5m 3（平積0. 3 5m 3）	日						L001010003		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え									

単一41号 WK430540

3次単価表

小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	7					Z006702002		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準）山積0.09～0.11m3	供用日						M000201046		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え									

単一42号 WK430150

3次単価表

タイヤローラ運転		舗装版のみの打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	34					Z006702002		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	日						L001060003		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え									

単一43号 WK430550

3次単価表

振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	18					Z006702002	
振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t		日						L001070011	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え									

単一44号 WK430150

3次単価表

タイヤローラ運転		舗装版のみの打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人					R0114	
軽油				L		34			Z006702002	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		日					L001060003	
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004	
計										
単価										
J01 打換え区分		舗装版のみの打換え								

単一45号 WK430550

3次単価表

振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	18					Z006702002	
振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t		日						L001070011	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え									

単一46号 WK430170

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転（ ホイール型）		舗装版のみの打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	38					Z006702002		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2．3～6．0m	日						L001210002		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え									

単一47号 WK430150

3次単価表

タイヤローラ運転		舗装版のみの打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人						R0114
軽油				L		34				Z006702002
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		日						L001060003
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004
計										
単価										
J01 打換え区分		舗装版のみの打換え								

単一48号 WK430550

3次単価表

振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	18					Z006702002	
振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t		日						L001070011	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え									

単一49号 WK430170

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転（ ホイール型）		舗装版のみの打換え		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	38					Z006702002		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2． 3～6． 0m	日						L001210002		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え									

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名花見川・稲毛土木事務所維持建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

合併設計書一覧（施工箇所点在）

主たる工種： 舗装工事

変更回数： 0回

	2026-02004 幕張 3 2 7 号線外舗装改良 工事（花 8－1）	2026-02004-01 犢橋町 4 2 号線、犢橋町千 種町線					全体工事
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名	市道舗装改良事業
工 事 名	幕張 3 2 7 号線外舗装改良工事（花 8 － 1）
工事場所	千葉市花見川区幕張町 1 丁目地内外
工事期間	120日間

担 当 課	花見川・稲毛土木事務所維持建設課
-------	------------------

工事数量総括表

工事番号		工事名	幕張 3 2 7 号線外舗装改良工事（花 8－1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
舗装工				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ			中温化再生密粒度(スラグ)As13mm t=40mm	m2		1,800		概算
路面切削			小型切削機 0.35m級	m2		10		概算
表層(車道・路肩部)			中温化再生密粒度(スラグ)As13mm t=40mm	m2		10		概算
殻運搬(路面切削)			アスファルト殻	式		1		概算#
殻処分			アスファルト殻	式		1		概算#
排水構造物工				式		1		
集水枥・マンホール工				式		1		
人孔蓋高さ調整				箇所		4		概算
区画線工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	幕張 3 2 7 号線外舗装改良工事（花 8－1）			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白	m		250		概算
溶融式区画線			溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 白	m		75		概算
溶融式区画線			溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 無し 白	m		85		概算
溶融式区画線			溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し し 白	m		29		概算
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換 算 厚1.5mm 白	m		100		概算
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			B	人日		1		概算
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	幕張3 2 7号線外舗装改良工事（花8－1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		#
技術管理費				式		1		
工事計画図書作成費			図面作成、数量計算	枚		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
設計金額				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	犢橋町 4 2 号線、犢橋町千種町線	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式		1		概算#
濁水運搬				式		1		概算
濁水处理				式		1		概算
舗装版破碎(急速施工)			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 40mm	m2		447		概算
舗装版破碎(急速施工)			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 50mm	m2		624		概算
不陸整正(急速施工)			再生粒度調整碎石RM-30 平均t=30mm	m2		1,070		概算
表層			中温化再生密粒度（スラグ）As13mm t=40mm	m2		447		概算
表層			中温化再生密粒度（スラグ）As13mm t=50mm	m2		624		概算
殻運搬			舗装版破碎	式		1		概算#

工事数量総括表

工事番号		工事名	犢橋町 4 2 号線、犢橋町千種町線				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻処分			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	式		1		概算#	
排水構造物工				式		1			
集水柵・マンホール工				式		1			
人孔蓋高さ調整				箇所		5		概算	
区画線工				式		1			
区画線工				式		1			
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白	m		38		概算	
溶融式区画線			溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m		110		概算	
溶融式区画線			溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白	m		26		概算	
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換 算 厚1.5mm 白	m		82		概算	
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換 算 厚1.5mm 黄	m		20		概算	
仮設工				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	犢橋町 4 2 号線、犢橋町千種町線	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			A	人日		12		概算
交通誘導警備員			B	人日		12		概算
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
技術管理費				式		1		
工事計画図書作成費			図面作成・数量計算	枚		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	幕張327号線外舗装改良工事（花8－1）
工事地名	千葉市花見川区幕張町1丁目地内外

2. 工事内容

1) 発注年月		12) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 所 属 名	花見川・稲毛土木事務所維持建設課	13) 単価適用年月	2026年	6月	1日
3) 工事番号		14) 基準適用年月	2025年	10月	
4) 契約区分		15) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	16) 前請負代金額			
6) 主 工 種	舗装工事	17) 調 整 区 分			
7) 工 事 量		18) 共通仮設費対象額			
8) 工 期	120日間	19) 現場管理費対象額			
	(当初)	20) 一般管理費等対象額			
	(0回変更)	21) 処 分 費 等			
	至				
9) 地 区	千葉市				
10) 河川・路線					
11) 設計年月					

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	幕張 3 2 7 号線外舗装改良工事（花 8－1）	当 初	工事区分	道路維持・修繕			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z934101004	中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン（1 3）	t	304.458				
Z004130002	アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	L	2,280.585				
Z006702002	軽油		L	1,666.245				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）	16%	式	1				
Z934101004	中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン（1 3）	t	1.006				
ZZ0000001	その他（材料）		式	1				
Z901145020	A S 廃材処分費	処分地区：葛南	t	169.2				
Z902065012	無収縮高流動性超早強型セメント	12.5kg入	袋	9				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	幕張 3 2 7 号線外舗装改良工事（花 8－1）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z902067010	受枠変形防止金具セット		セット	9					
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	503.74					
Z004352001	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	26.277					
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	26.286					
Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	2					
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）	径1 8 インチ	枚	0.142					
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	7.921					
Z002125002	再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	m 3	40.66					
Z901145010	A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	115.149					

集計リスト (材料)

[illegible]

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	幕張327号線外舗装改良工事（花8－1）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	市場単価		
コード	名称	規格			単位	数量	単価	金額	摘要
Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無	実線15cm	制約無	m	287.996			
Q001036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無	実線20cm	制約無	m	184.997			
Q001036028	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無	破線20cm	制約無	m	84.999			
Q001036058	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無	ゼブラ45cm	制約無	m	54.997			
Q001036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無	矢印・記号・文字	制約無	m	242.397			

集計リスト（その他）

[illegible]