

歩掛一覧表

幕張327号線外舗装改良工事(花8-1)

建設局土木部花見川・稲毛土木事務所維持建設課

① 蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック撤去工[調整コンクリートブロックを使用しない]

1組当り

名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人	0.06	
特殊作業員		人	0.06	
普通作業員		人	0.13	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4. 9t吊	日	0.06	
諸雑費(まるめ)		式	1	

※見積り歩掛が無い場合は表中に「該当なし」と表示して添付します。

※見積り先から公表について了承が得られない場合は該当欄に「-」を表示します。