

参 考 資 料

工事名 作新台40号線外道路改良工事（花8－1）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 8. 6. 1

基準適用月

R 7. 10

担当課 花見川・稲毛土木事務所維持建設課

設 計 説 明	【作新台40号線】 工事延長L=101m 排水延長L=191m 長尺U型側溝(省スペース型250×250) L=105m 長尺U型側溝(省スペース型250×400～800) L=68m 長尺U型側溝(防音型250×250) L=1m ボックス型ヒューム管(Φ250) L=19m 集水桝□400 N=4箇所 集水桝□500 N=2箇所 表層 再生密粒度As13 t=40mm A=377m² 【検見川町小中台町線】「概算数量発注方式」 工事延長L=36m 排水延長L=36m 長尺U型側溝(省スペース型250×250) L=26m 横断側溝U250×290(ボルト固定式) L=10m 表層 再生密粒度As13 t=40mm A=23m² 透水性開粒度As13 t=40mm A=20m²
備考	施工箇所が点在する工事の積算方法

設計内訳書

工事番号		工事名	作新台4 0 号線外道路改良工事（花8－1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	道路維持		施工地域
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持				式	1						
排水構造物工				式	1						
作業土工				式	1						
床掘り			路盤	m3	60						単-1号 週休補正有
土砂等運搬			路盤	m3	60						単-2号 週休補正有
残土等処分			路盤	m3	60						単-3号
床掘り			土砂	m3	70						単-4号 週休補正有
埋戻し			土砂	m3	20						単-5号 週休補正有
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50						単-6号 週休補正有
残土等処分			発生土	m3	50						単-7号
側溝工				式	1						
プラスチック型側溝			250×250(省スペース)	m	105						単-8号 週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	作新台４０号線外道路改良工事（花８－１）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	道路維持		施工地域
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プラスチック型側溝			250×400(省スペース)	m	20					単-9号 週休補正有	
プラスチック型側溝			250×500(省スペース)	m	6					単-10号 週休補正有	
プラスチック型側溝			250×600(省スペース)	m	7					単-11号 週休補正有	
プラスチック型側溝			250×700(省スペース)	m	10					単-12号 週休補正有	
プラスチック型側溝			250×800(省スペース)	m	25					単-13号 週休補正有	
プラスチック型側溝			JIS型250×250(防音型)	m	1					単-14号 週休補正有	
ボックス型ヒューム管			CSB I 型 Φ250	m	19					単-15号 週休補正有	
調整コンクリート			18-8-25(高炉)	m3	2					単-16号 週休補正有	
間詰コンクリート			C0(t=100mm)RC-40(t=100mm)	m2	8					単-17号 週休補正有	
集水枥・マンホール工				式	1						
現場打ち集水枥			□400×348 T=25	箇所	4					単-18号 週休補正有	
現場打ち集水枥			□500×744 T=25	箇所	2					単-19号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	作新台４０号線外道路改良工事（花８－１）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	道路維持		施工地域
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
人孔蓋高さ調整				箇所	1					単-20号 週休補正有	
舗装打換え工				式	1						
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	m	49					単-21号 週休補正有	
舗装版切断			コンクリート舗装版 15cm以下	m	49					単-22号 週休補正有	
濁水運搬				式	1					単-23号 週休補正有	
濁水处理				式	1					単-24号	
舗装版破碎(小規模)			アスファルト	m2	285					単-25号 週休補正有	
舗装版破碎(小規模)			コンクリート	m2	5					単-26号 週休補正有	
殻運搬			舗装版破碎	m3	11					単-27号 週休補正有	
殻処分			アスファルト殻	m3	11					単-28号	
殻運搬			舗装版破碎	m3	1					単-29号 週休補正有	
殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-30号	

設計内訳書

工事番号		工事名	作新台４０号線外道路改良工事（花８－１）				当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	道路維持		施工地域
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤			再生クラッシャー RC-40 120mm	m2	377					単-31号　週休補正有	
上層路盤			再生粒度調整碎石 RM-30 90mm	m2	377					単-32号　週休補正有	
路盤工			再生粒度調整碎石 RM-30 100mm	m2	7					単-33号　週休補正有	
表層			再生密粒度アスコン(13) t=40mm	m2	377					単-34号　週休補正有	
構造物撤去工				式	1						
構造物取壊し工				式	1						
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物 機械施工	m3	5					単-35号　週休補正有	
殻運搬			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3	5					単-36号　週休補正有	
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3	5					単-37号	
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員			昼間 B	人日	100					単-38号　週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	作新台40号線外道路改良工事（花8－1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有1－2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
技術管理費				式	1						
地質調査費				式	1						内-1号
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	作新台40号線外道路改良工事（花8－1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有1－2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
設計金額				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	検見川町小中台町線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有1－2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持				式	1						
排水構造物工				式	1						
作業土工				式	1						
床掘り			路盤	m3	5						単-1号 週休補正有
土砂等運搬			路盤	m3	5						単-2号 週休補正有
残土等処分			路盤	m3	5						単-3号
床掘り			土砂	m3	4						単-4号 週休補正有
埋戻し			土砂	m3	1						単-5号 週休補正有
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3						単-6号 週休補正有
残土等処分			土砂	m3	3						単-7号
側溝工				式	1						
プラスチック型側溝			250×250（省スペース）	m	26						単-8号 週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	検見川町小中台町線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有 1 - 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横断側溝			250×290(ボルト固定式)	m	10					単-9号 週休補正有	
間詰コンクリート				m2	2					単-10号 週休補正有	
舗装打換え工				式	1						
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	m	62					単-11号 週休補正有	
濁水運搬				式	1					単-12号 週休補正有	
濁水处理				式	1					単-13号	
舗装版破碎(小規模)			アスファルト	m2	23					単-14号 週休補正有	
殻運搬			舗装版破碎	m3	1					単-15号 週休補正有	
殻処分			アスファルト殻	m3	1					単-16号	
下層路盤			再生クラッシュラン RC-40 120mm	m2	14					単-17号 週休補正有	
上層路盤			再生粒度調整碎石 RM-30 120mm	m2	14					単-18号 週休補正有	
表層			再生密粒度アスコン(13) t=40mm	m2	23					単-19号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	検見川町小中台町線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有 1－2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工				式	1						
床掘り(掘削)			土砂	m3	3					単-20号 週休補正有	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3					単-21号 週休補正有	
残土等処分				m3	3					単-22号	
舗装打換え工				式	1						
下層路盤			再生クラッシャー RC-40 100mm	m2	20					単-23号 週休補正有	
表層			透水性開粒度As13mm t=40mm	m2	20					単-24号 週休補正有	
防護柵工				式	1						
路側防護柵工				式	1						
ガードパイプ			Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無し	m	5					単-25号 週休補正有	
視線誘導標			防護柵取付	本	4					単-26号 週休補正有	
道路付属施設工				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	検見川町小中台町線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有 1－2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工				式	1						
視線誘導標			土中建込 反射体径Φ300 支柱径 Φ60.5	本	1					単-27号 週休補正有	
縁石工				式	1						
縁石工				式	1						
歩車道境界ブロック(一般部)			B種(180/205×250×600)	m	8					単-28号 週休補正有	
歩車道境界ブロック (擦付部)			FS-B/MD-B0(斜)155/205×250×L600	m	0.6					単-29号 週休補正有	
歩車道境界ブロック (切下部)			MD-B0 (MD-B1・改) 200/205×100×L600	m	2					単-30号 週休補正有	
地先境界ブロック			A種(120×120×600)	m	10					単-31号 週休補正有	
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員				人日	24					単-32号 週休補正有	
直接工事費				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	検見川町小中台町線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有 1－2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成費			図面作成・数量計算	枚	1						単-33号
地質調査費				式	1						内-1号
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						

一式当たり内訳書

第1号内訳書		地質調査費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土壌・底質・産業廃棄物	溶出2 全項目	式	1					ZYX0000003	
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103001	
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103002	
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103003	
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103004	
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103005	
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103006	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	地質調査費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103007
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103008
ポリ塩化ビフェニール（P C B）	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103009
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103020
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103021
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103022
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103024

一式当たり内訳書

第1号内訳書		地質調査費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103025	
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103026	
1－4－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103028	
合 計									

一式当たり内訳書

第1号内訳書		地質調査費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土壌・底質・産業廃棄物	溶出2 全項目	式	1					ZYX0000003	
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103001	
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103002	
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103003	
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103004	
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103005	
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103006	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		地質調査費					単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103007
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103008
ポリ塩化ビフェニール（P C B）	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103009
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103020
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103021
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103022
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103024

一式当たり内訳書

第1号内訳書		地質調査費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フッ素		地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103025
ホウ素		地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103026
1－4－ジオキサン		地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103028
合 計									

単一1号

1次単価表

床掘り		路盤		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m3		1			CB210030 単一 39号	
計										
単価										

単一2号

1次単価表

土砂等運搬		路盤	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 7.0km以下	m3	1			CB210110	単一 40号	
計								
単価								

単－3号

1次単価表

残土等処分		路盤		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				t		2			WB020052 単－ 41号	
計										
単価										

単－4号

1次単価表

床掘り		土砂		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m3		1			CB210030 単－ 42号	
計										
単価										

单—5号

1次単価表

[illegible]

単一6号

1次単価表

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下		m3		1			CB210110 単一 44号	
計										
単価										

単－7号

1次単価表

残土等処分		発生土		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				m3		1.2			CB210560 単－ 45号	
計										
単価										

単－8号

1次単価表

プラスチックU型側溝		250×250(省スペース)		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.36m3/10m		m		10				WB821410 単－ 46号
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		19.4				WB821430 単－ 47号
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		0.5				WB821430 単－ 48号
計										
単価										

単一9号

1次単価表

プラスチックU型側溝		250×400(省スペース)		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.36m3/10m		m		10			WB821410 単一 49号	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		19.4			WB821430 単一 50号	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		0.5			WB821430 単一 51号	
計										
単価										

単一10号

1次単価表

プラスチックU型側溝		250×500(省スペース)		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.36m3/10m		m		10				WB821410 単一 52号
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		19.4				WB821430 単一 53号
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		0.5				WB821430 単一 54号
計										
単価										

単一11号

1次単価表

プラスチックU型側溝		250×600(省スペース)		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 100kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.36m3/10m		m		10				WB821410 単一 55号
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		19.4				WB821430 単一 56号
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		0.5				WB821430 単一 57号
計										
単価										

単一12号

1次単価表

プラスチックU型側溝		250×700(省スペース)		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.36m3/10m		m		10			WB821410 単一 58号	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		19.4			WB821430 単一 59号	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		0.5			WB821430 単一 60号	
計										
単価										

単一13号

1次単価表

プラスチックU型側溝		250×800(省スペース)		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.36m3/10m	m	10			WB821410 単一 61号				
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	枚	19.4			WB821430 単一 62号				
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0.5			WB821430 単一 63号				
計										
単価										

単一14号

1次単価表

プラスチックU型側溝		JIS型250×250(防音型)		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.36m3/10m		m		10			WB821410 単一 64号	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		19.4			WB821430 単一 65号	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		0.5			WB821430 単一 66号	
計										
単価										

単一15号

1次単価表

ボックス型ヒューム管		CSB I 型 Φ250		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		金額		摘要		
鉄筋コンクリート台付管	据付 250mm 2.4m/個 全ての費用	m	1					CB222850 単一 67号		
モルタル練	高炉 全ての費用	m3	0.007					CB240060 単一 68号		
計										
単価										

単一16号

1次単価表

調整コンクリート		18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用	m3	1			CB240010 単一 69号		
計								
単価								

単一17号

1次単価表

間詰コンクリート		C0(t=100mm)RC-40(t=100mm)		単位	m2	数量	10	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		m3	1					CB240010 単一 70号
再生クラッシャーラン		RC－40		m3	1					Z002122003
計										
単価										

単－18号

1次単価表

現場打ち集水桧		□400×348 T=25		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.16					CB240010 単一 71号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1.84					CB240210 単一 72号		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m2	0.49					CB221110 単一 73号		
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1					WB821430 単一 74号		
トラ体 [®] ット集水桧用クサリ	Aタイプ 2本加工付	組	1					Z904017010		
計										
単価										

単－19号

1次単価表

現場打ち集水桧		□500×744 T=25		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.35					CB240010 単一 75号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	4.21					CB240210 単一 76号		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m2	0.64					CB221110 単一 77号		
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1					WB821430 単一 78号		
トラ体 [®] ット集水桧用クサリ	Aタイプ 2本加工付	組	1					Z904017010		
計										
単価										

単－20号

1次単価表

人孔蓋高さ調整		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)	組	1					DGD10810 単一 79号
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック撤去工	調整コンクリートブロックを使用しない	組	1					WYB00001 単一 80号
無収縮高流動性超早強モルタル	12.5kg入	袋	1					Z902065012
受枠変形防止金具セット		セット	1					Z902067010
計								
単価								

单一21号

[illegible]

単一22号

1次単価表

舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1				CB430510 単一 82号
計										
単価										

単－23号

1次単価表

濁水運搬		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
トラック2tによる公園外への運搬	有 8.4km以下	台	1					WB610170 単－ 83号	
計									
単価									

単－24号

1次単価表

濁水処理		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
濁水処理	千葉丸辰道路(株)	リットル	167					ZYX0000002	
計									
単価									

单一25号

[illegible]

单一26号

[illegible]

単一27号

1次単価表

殻運搬		舗装版破碎		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5km以下 全ての費用		m3		1			CB227010 単一 86号	
計										
単価										

单一28号

[illegible]

単－29号

1次単価表

殻運搬		舗装版破碎		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5km以下 全ての費用		m3	1					CB227010 単－ 88号
計										
単価										

单一30号

[illegible]

単－31号

1次単価表

下層路盤		再生クラッシュラン RC-40 120mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1			CB410031			
						単－ 90号			
計									
単価									

単－32号

1次単価表

上層路盤		再生粒度調整碎石 RM-30 90mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		90mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		m2		1			CB410041 単－ 91号	
計										
単価										

单一33号

[illegible]

单一34号

[illegible]

単－35号

1次単価表

コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1						WB824010 単一 94号	
計										
単価										

单一36号

[illegible]

单一37号

1次単価表

[illegible]

単－38号

1次単価表

交通誘導警備員		昼間 B		単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
交通誘導警備員B				人日	1					WB010212 単－ 97号
計										
単価										

単一39号 CB210030

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

単一40号 CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	7.0km以下								

[illegible]

単一42号 CB210030

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

単一43号 CB210410

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096			
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%				M000806001			

単一43号 CB210410

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法	上記以外（小規模）								
J02 土質	土砂								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単一44号 CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 60.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級		%					M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 60.0km以下							

単一45号 CB210560

2次単価表（施工パッケージ）

残土等処分		単位		m3	数量		1		単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価											
材料構成比率				%							
処分費		山喜興業(株)		%						Y007600000-003	

単一46号 WB821410

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.36m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003	
長尺U型側溝(省スペース型)		U250250×250×L2000	本	5			Z902034252	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.432			Z002122003	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004	
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）							
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm							
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎碎石施工の有無	有り							
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0							
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.36 m3/10m							

- 48 -

単一48号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・銅製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001		
銅製グレーチング 側溝用(省スペース型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具 2個付T-25 250用 L500用 495×260×44	枚	100			Z902005205		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単一49号 WB821410

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.36m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003		
長尺U型側溝(省スペース型)	U250250×400×L2000	本	5			Z902034254		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	0.432			Z002122003		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）							
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm							
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎碎石施工の有無	有り							
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0							
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.36 m3/10m							

単一50号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・銅製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001		
コンクリート側溝蓋(省スペース型)	250 車道用262×497×80	枚	100			Z902005201		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS30000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単一51号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・銅製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001		
銅製グレーチング 側溝用(省スペース型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具 2個付T-25 250用 L500用 495×260×44	枚	100			Z902005205		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単一52号 WB821410

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.36m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003	
長尺U型側溝(省スペース型)		U250250×500×L2000	本	5			Z902034255	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.432			Z002122003	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004	
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）							
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm							
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎碎石施工の有無	有り							
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0							
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.36 m3/10m							

単一53号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量		100		金額		摘要
蓋版コンクリート・銅製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100						Q001367001
コンクリート側溝蓋(省スペース型)	250 車道用262×497×80	枚	100						Z902005201
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004
計									
単価									
J01 作業区分	据付け								
J02 夜間作業の有無	無し								
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無	無し								
J07 施工箇所における補正	無し								

単一54号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・銅製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001		
銅製グレーチング 側溝用(省スペース型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具 2個付T-25 250用 L500用 495×260×44	枚	100			Z902005205		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単一55号 WB821410

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.36m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003	
長尺U型側溝(省スペース型)		U250250×600×L2000	本	5			Z902034256	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.432			Z002122003	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004	
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）							
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm							
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎碎石施工の有無	有り							
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0							
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.36 m3/10m							

単一56号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価			
名称		規格		単位	数量		100	単価	金額		摘要
蓋版コンクリート・銅製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001
コンクリート側溝蓋(省スペース型)		250 車道用262×497×80		枚	100						Z902005201
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

単一57号 WB821430

2次単価表

蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367001
鋼製グレーチング 側溝用(省スペース型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具 2個付T-25 250用 L500用 495×260×44	枚	100				Z902005205
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

単一58号 WB821410

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.36m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003	
長尺U型側溝(省スペース型)		U250250×700×L2000	本	5			Z902034257	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.432			Z002122003	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004	
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）							
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm							
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎碎石施工の有無	有り							
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0							
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.36 m3/10m							

単一59号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・銅製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001		
コンクリート側溝蓋(省スペース型)	250 車道用262×497×80	枚	100			Z902005201		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単一60号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・銅製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001		
銅製グレーチング 側溝用(省スペース型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具 2個付T-25 250用 L500用 495×260×44	枚	100			Z902005205		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単一61号 WB821410

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.36m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003	
長尺U型側溝(省スペース型)		U250250×800×L2000	本	5			Z902034258	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.432			Z002122003	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004	
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）							
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm							
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎碎石施工の有無	有り							
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0							
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.36 m3/10m							

単一62号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価			
名称		規格		単位	数量		100	単価	金額		摘要
蓋版コンクリート・銅製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001
コンクリート側溝蓋(省スペース型)		250 車道用262×497×80		枚	100						Z902005201
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

単一63号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
蓋版コンクリート・銅製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001
銅製グレーチング 側溝用(省スペース型 車道用)		落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具 2個付T-25 250用 L500用 495×260×44		枚	100					Z902005205
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

単一64号 WB821410

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.36m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003
長尺U型側溝(防音型)		3種 U250 JIS型250×250×L2000		本	5					Z902034251
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.432					Z002122003
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.36 m3/10m								

単一65号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・銅製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001		
鉄筋コンクリート側溝蓋	250 3種 JIS型362×90×500	枚	100			Z904009040		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単一66号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001		
鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具 2個付T-25 250用 L500用 485×360×44	枚	100			Z902006053		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単一67号 CB222850

2次単価表（施工パッケージ）

鉄筋コンクリート台付管		据付 250mm 2.4m/個 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）		人							R0114	
普通作業員		人							R0102	
土木一般世話役		人							R0125	
特殊作業員		人							R0101	
鉄筋コンクリート台付管		個							Y000357000-	
軽油		L							Z006702002	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	供用日							M000202062	
J01 作業区分	据付									
J02 管径	250mm									
J03 1個当りの管長さ（実数入力）	2.4 m/個									
J06 費用の内訳	全ての費用									

単一68号 CB240060

2次単価表（施工パッケージ）

モルタル練		高炉 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%				Z002002008			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002			
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用								

単一69号 CB240010

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	養生無し								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

単一70号 CB240010

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	養生無し								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

単一71号 CB240010

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
特殊作業員		%						R0101
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25 高炉	%						Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物							
J02 打設工法	人力打設							
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類	一般養生							
J07 現場内小運搬の有無	無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

単一72号 CB240210

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133	
普通作業員				%					R0102	
土木一般世話役				%					R0125	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

単一73号 CB2211110

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	RC－40	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	%						L001010007

[illegible]

単一74号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・銅製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002		
三点支持式柵用铸铁蓋	騒音防止型(受枠共)T-25 内径400×400	組	100			Z902007120		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS30000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単一75号 CB240010

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102		
土木一般世話役		%				R0125		
特殊作業員		%				R0101		
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001		
J01 構造物種別	小型構造物							
J02 打設工法	人力打設							
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類	一般養生							
J07 現場内小運搬の有無	無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

単一76号 CB240210

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133	
普通作業員				%					R0102	
土木一般世話役				%					R0125	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

単一77号 CB2211110

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	RC－40	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	%						L001010007

- 80 -

単一78号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・銅製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002		
三点支持式柵用铸铁蓋	騒音防止型(受枠共)T-25 内径500×500	組	100			Z902007130		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単一79号 DGD10810

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工		調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125		
特殊作業員		人						R0101		
普通作業員		人						R0102		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日						L001120001		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)									

単一80号 WYB00001

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック撤去工		調整コンクリートブロックを使用しない		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125		
特殊作業員		人						R0101		
普通作業員		人						R0102		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日						L001120001		
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004		
計										
単価										

単一81号 CB430510

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013			
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

単一82号 CB430510

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ （ブレード）	径18インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013			
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用								

単－83号 WB610170

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 8.4km以下		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要			
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間					K0302002			
諸雑費（まるめ）		式	1				単－ 98号	ZS3000004		
計										
単価										
J01 DID区間の有無	有									
J02 運搬距離	8.4km以下									

単一84号 CB210720

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114	
材料構成比率		%								
軽油		%							Z006702002	
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%							M000201034	
J01 費用の内訳	全ての費用									

単一85号 CB210720

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114	
材料構成比率		%								
軽油		%							Z006702002	
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%							M000201034	
J01 費用の内訳	全ての費用									

単一86号 CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級		%					M000301001
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		4.5km以下 全ての費用							

[illegible]

単一88号 CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級		%					M000301001
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		4.5km以下 全ての費用							

[illegible]

単一90号 CB410031

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC－40	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%				M000201100			

単一90号 CB410031

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011			
J01 全仕上り厚（実数入力）	120 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単一91号 CB410041

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（歩道部）		90mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
特殊作業員		%						R0101
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%						Z002125002
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0. 0 9 m 3	%						M000201100

単一91号 CB410041

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（歩道部）		90mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4 t	%					L001070011	
J01 全仕上り厚（実数入力）	90 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生粒度調整碎石 RM-30							
J04 費用の内訳	全ての費用							

単一92号 CB410041

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
特殊作業員		%						R0101
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%						Z002125002
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0. 0 9 m 3	%						M000201100

単一92号 CB410041

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011			
J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生粒度調整碎石 RM-30								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単一93号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102	
運転手（特殊）		%							R0114	
特殊作業員		%							R0101	
土木一般世話役		%							R0125	
材料構成比率		%								
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%							Z004101004	
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	%							Z004130002	
軽油		%							Z006702002	
機械構成比率		%								

単一93号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%				L001210002			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%				L001060004			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%				L001050002			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

単一94号 WB824010

2次単価表

構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611007			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

単一95号 CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級		%					M000301005
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分	機械積込								
J03 DID区間の有無	有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

[illegible]

単一97号 WB010212

2次単価表

交通誘導警備員B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

単一98号 K0302002

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人				R0115		
軽油		L	3.9			Z006702002		
トラック [普通型]	2 t 積	時間				M000302002		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

单一1号

单一1号

単一2号

1次単価表

土砂等運搬		路盤	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下	m3	1			CB210110 単一 35号		
計								
単価								

単－3号

1次単価表

残土等処分		路盤		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				t		2			WB020052 単－ 36号	
計										
単価										

単－4号

1次単価表

床掘り		土砂		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m3		1			CB210030 単－ 37号	
計										
単価										

单一5号

[illegible]

単一6号

1次単価表

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下		m3	1					CB210110 単一 39号
計										
単価										

単－7号

1次単価表

残土等処分		土砂		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				m3		1.2			CB210560 単－ 40号	
計										
単価										

単－8号

1次単価表

プラスチックU型側溝		250×250（省スペース）		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.36m3/10m		m		10				WB821410 単－ 41号
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		19.4				WB821430 単－ 42号
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		0.5				WB821430 単－ 43号
計										
単価										

単－9号

1次単価表

横断側溝		250×290(ボルト固定式)		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.47m3/10m		m		10			WB821410 単－ 44号	
計										
単価										

単一10号

1次単価表

間詰		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		m3		1				CB240010 単一 45号	
再生クラッシャーラン		RC－4 0		m 3		1				Z002122003	
計											
単価											

単－11号

1次単価表

舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1		単価		
名称		規格		単位		数量	1		単価	金額	摘要
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1					CB430510 単一 46号
計											
単価											

単－12号

1次単価表

濁水運搬		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
トラック2tによる公園外への運搬	有 14.4km以下	台	1					WB610170 単－ 47号	
計									
単価									

単－13号

1次単価表

濁水処理		単位		式	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
濁水処理		千葉丸辰道路(株)		リットル	105					ZYX0000001
計										
単価										

単一14号

1次単価表

舗装版破碎(小規模)		アスファルト		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m2	1						CB210720 単一 48号	
計										
単価										

单一15号

1次単価表

[illegible]

单一16号

1次単価表

[illegible]

单一17号

1次単価表

[illegible]

単－18号

1次単価表

上層路盤		再生粒度調整碎石 RM-30 120mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（歩道部）	120mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m2	1			CB410041 単－ 52号			
計									
単価									

单一19号

1次単価表

[illegible]

単－20号

1次単価表

床掘り(掘削)		土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	m3	1			CB210100	単－ 54号	
計								
単価								

単一21号

1次単価表

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下		m3	1					CB210110 単一 55号
計										
単価										

単－22号

1次単価表

残土等処分		単位		m3	数量		1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
残土等処分				m3	1.2						CB210560 単－ 56号
計											
単価											

单一23号

[illegible]

单一24号

1次単価表

[illegible]

单一25号

1次単価表

[illegible]

単－26号

1次単価表

視線誘導標	防護柵取付	単位	本	数量	1	単価			
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 防塵型（反射体 径φ100以下） 10本未満 無 無	本	1					WB812310 単一 60号	
計									
単価									

単一27号

1次単価表

視線誘導標		土中建込 反射体径Φ300 支柱径 Φ60.5		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無		本		1			WB812310 単一 61号	
計										
単価										

単－28号

1次単価表

歩車道境界ブロック(一般部)		B種(180/205×250×600)		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 再生クラッシュ RC-40 18-8-25（高炉） 有り	m	1						CB422510 単— 62号	
計										
単価										

单一29号

1次単価表

[illegible]

単一30号

1次単価表

歩車道境界ブロック（切下部）		MD-B0（MD-B1・改） 200/205×100×L600		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシュ RC-40 18-8-25（高炉） 有り	m	1			CB422510 単一 64号			
計									
単価									

単一31号

1次単価表

地先境界ブロック		A種(120×120×600)		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		金額		摘要		
地先境界ブロック	設置 A種 (120×120×600) 再生クラッシュ RC-40 無し	m	1					CB422520 単一 65号		
計										
単価										

単一32号

1次単価表

交通誘導警備員		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B		人日	1					WB010212 単一 66号	
計									
単価									

単－33号

1次単価表

工事計画図書作成費		図面作成・数量計算		単位	枚	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
工事計画図書作成費		図面作成・数量計算		枚		1				ZYX0000002
計										
単価										

単一34号 CB210030

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

単一35号 CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	7.0km以下								

[illegible]

単一37号 CB210030

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

単一38号 CB210410

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096			
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%				M000806001			

単一38号 CB210410

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

単一39号 CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 60.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%				R0115		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002		
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002		
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 60.0km以下							

単一40号 CB210560

2次単価表（施工パッケージ）

残土等処分		単位		m3	数量		1		単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価											
材料構成比率				%							
処分費		山喜興業(株)		%						Y007600000-001	

単一41号 WB821410

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.36m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003		
長尺U型側溝(省スペース型)	U250250×250×L2000	本	5			Z902034252		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	0.432			Z002122003		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）							
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm							
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎碎石施工の有無	有り							
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0							
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.36 m3/10m							

単一42号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・銅製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001		
コンクリート側溝蓋(省スペース型)	250 車道用262×497×80	枚	100			Z902005201		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単一43号 WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・銅製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001		
銅製グレーチング 側溝用(省スペース型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具 2個付T-25 250用 L500用 495×260×44	枚	100			Z902005205		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

単一44号 WB821410

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003		
横断側溝ボルト固定式（蓋付）	T-25250×290×L2000 並目グレーチング ボルトキャップ含む	本	5			Z902035360		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	0.564			Z002122003		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）							
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm							
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎碎石施工の有無	有り							
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0							
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.47 m3/10m							

単一45号 CB240010

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	養生無し								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

単一46号 CB430510

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

単一47号 WB610170

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 14.4km以下		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要			
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間					K0302002			
諸雑費（まるめ）		式	1				単一 67号 ZS3000004			
計										
単価										
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 14.4km以下									

単一48号 CB210720

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114	
材料構成比率		%								
軽油		%							Z006702002	
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%							M000201034	
J01 費用の内訳	全ての費用									

単一49号 CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 6.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級		%					M000301001
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		6.5km以下 全ての費用							

[illegible]

単一51号 CB410031

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC－40	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%				M000201100			

単一51号 CB410031

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011			
J01 全仕上り厚（実数入力）	120 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単一52号 CB410041

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（歩道部）		120mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114
特殊作業員			%					R0101
普通作業員			%					R0102
土木一般世話役			%					R0125
材料構成比率			%					
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0		%					Z002125002
軽油			%					Z006702002
機械構成比率			%					
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0. 0 9 m 3		%					M000201100

単一52号 CB410041

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（歩道部）		120mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011			
J01 全仕上り厚（実数入力）	120 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生粒度調整碎石 RM-30								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単一53号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%				R0101				
普通作業員		%				R0102				
土木一般世話役		%				R0125				
材料構成比率		%								
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004				
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001				
軽油		%				Z006702002				
機械構成比率		%								

単一53号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒 度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費 用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001				
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001				
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

単一54号 CB210100

2次単価表（施工パッケージ）

掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202015
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

単一55号 CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 60.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 60.0km以下								

単一56号 CB210560

2次単価表（施工パッケージ）

残土等処分		単位		m3	数量		1		単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価											
材料構成比率				%							
処分費		山喜興業(株)		%						Y007600000-001	

単一57号 CB410031

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC－40	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%				M000201100			

単一57号 CB410031

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011			
J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単一58号 CB410660

2次単価表（施工パッケージ）

透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 開粒度アスコン（13）		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%				Z004100001			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	%				M000804001			

単一58号 CB410660

2次単価表（施工パッケージ）

透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 開粒度7スコ (13)		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価		摘要
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60kg		%						M000807001
J01 平均幅員		1.4m未満								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J04 材料		開粒度7スコ (13)								

単一59号 WB810600

2次単価表

防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - C p - 2 E 塗装	m	1			Q001182008			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 施工区分	土中建込								
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品								
J03 施工規模	20m未満								
J04 夜間補正	無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 曲線部補正	無								
J07 加算額	加算額無し								

単一60号 WB812310

2次単価表

道路付属物設置工（視線誘導標設置）		防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 防塵型（反射体 径φ100以下） 10本未満 無 無		単位	本	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式		本		1				Q001306001
視線誘導標設置工 加算額 防塵型		（プロペラ型） φ100以下		面		2				Q001316001
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004
計										
単価										
J01 施工区分		防護柵取付								
J02 材料費区分		手間＋材料費								
J03 反射体の種類		両面								
J04 規格・仕様		反射体径φ100以下 バンド式								
J05 加算額		防塵型（反射体 径φ100以下）								
J06 施工規模		10本未満								
J07 夜間作業の補正		無								
J08 時間制約を受ける場合の補正		無								

単一61号 WB812310

2次単価表

道路付属物設置工（視線誘導標設置）		土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無		単位	本	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1					Q001300010		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 施工区分	土中建込									
J02 材料費区分	手間＋材料費									
J03 反射体の種類	片面									
J04 規格・仕様	反射体径φ300 支柱径φ60.5									
J05 加算額	標準									
J06 施工規模	10本未満									
J07 夜間作業の補正	無									
J08 時間制約を受ける場合の補正	無									

単一62号 CB422510

2次単価表（施工パッケージ）

歩車道境界ブロック		設置 B種（180/205×250×600） 再生クラッシャーラン RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
型わく工		%				R0133			
材料構成比率		%							
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600（B）	%				Z002352002			
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
軽油		%				Z006702002			
再生クラッシャーラン	RC－40	%				Z002122003			

単一62号 CB422510

2次単価表（施工パッケージ）

歩車道境界ブロック		設置 B種（180/205×250×600） 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%				L001011005			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007			
J01 作業区分	設置								
J02 ブロック規格	B種（180/205×250×600）								
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J06 養生工の有無	有り								

単一63号 CB422510

2次単価表（施工パッケージ）

歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
型わく工		%				R0133			
材料構成比率		%							
歩車道境界ブロック	FS-B/MD-B0(斜)155/205×250×L600	%				Z901006240			
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			

単一63号 CB422510

2次単価表（施工パッケージ）

歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007			
J01 作業区分	設置								
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.64 個/m								
J04 基礎碎石規格	再生クラッシャー RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J06 養生工の有無	有り								

単一64号 CB422510

2次単価表（施工パッケージ）

歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
型わく工		%				R0133			
材料構成比率		%							
歩車道境界ブロック	MD-B0（MD-B1・改）200/205×100×L600	%				Z906330003			
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			

単一64号 CB422510

2次単価表（施工パッケージ）

歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007	
J01 作業区分	設置								
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.64 個/m								
J04 基礎碎石規格	再生クラッシャー RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J06 養生工の有無	有り								

単一65号 CB422520

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC-40 無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
地先境界ブロック	120×120×600（A）	%				Z002354001			
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

単一65号 CB422520

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 A種（120×120×600） 再生クラッシュラン RC-40 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価		摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		A種（120×120×600）								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

単一66号 WB010212

2次単価表

交通誘導警備員B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

単一67号 K0302002

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	3.9					Z006702002		
トラック [普通型]	2 t 積	時間						M000302002		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 機械使用条件	補正なし									
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない									
J03 機械損耗部品補正	普通									
J04 供用日当り運転時間	0 時間									
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない									
J06 異常補正	0 無									
J07 基礎価格補正	しない									
J09 運転日当り運転時間	0 時間									

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名花見川・稲毛土木事務所維持建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

合併設計書一覧（施工箇所点在）

主たる工種： 道路改良工事

変更回数： 0回

	2026-01080 作新台40号線外道路改良 工事（花8－1）	2026-01080-01 検見川町小中台町線					全体工事
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名	市道舗装新設事業
工 事 名	作新台 4 0 号線外道路改良工事（花 8 － 1）
工事場所	千葉市花見川区作新台 7 丁目地内外
工事期間	140日間

担 当 課	花見川・稲毛土木事務所維持建設課
-------	------------------

工事数量総括表

工事番号		工事名	作新台40号線外道路改良工事（花8－1）				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路維持				式		1			
排水構造物工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り			路盤	式		1		#	
土砂等運搬			路盤	式		1		#	
残土等処分			路盤	式		1		#	
床掘り			土砂	式		1		#	
埋戻し			土砂	式		1		#	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		#	
残土等処分			発生土	式		1		#	
側溝工				式		1			
プラスチックU型側溝			250×250(省スペース)	m		105			

工事数量総括表

工事番号		工事名	作新台４０号線外道路改良工事（花８－１）				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
プラスチック側溝			250×400(省スペース)	m		20			
プラスチック側溝			250×500(省スペース)	m		6			
プラスチック側溝			250×600(省スペース)	m		7			
プラスチック側溝			250×700(省スペース)	m		10			
プラスチック側溝			250×800(省スペース)	m		25			
プラスチック側溝			JIS型250×250(防音型)	m		1			
ボックス型ヒューム管			CSB　Ⅰ型　Φ250	m		19			
調整コンクリート			18-8-25(高炉)	m3		2			
間詰コンクリート			C0(t=100mm)RC-40(t=100mm)	m2		8			
集水桝・マンホール工				式		1			
現場打ち集水桝			□400×348　T=25	箇所		4			
現場打ち集水桝			□500×744　T=25	箇所		2			

工事数量総括表

工事番号		工事名	作新台4 0 号線外道路改良工事（花8－1）				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
人孔蓋高さ調整				箇所		1			
舗装打換え工				式		1			
舗装版切断			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式		1		#	
舗装版切断			ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	式		1		#	
濁水運搬				式		1			
濁水処理				式		1			
舗装版破碎(小規模)			ｱｽﾌｧﾙﾄ	式		1		#	
舗装版破碎(小規模)			ｺﾝｸﾘｰﾄ	式		1		#	
殻運搬			舗装版破碎	式		1		#	
殻処分			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	式		1		#	
殻運搬			舗装版破碎	式		1		#	
殻処分			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	式		1		#	

工事数量総括表

工事番号		工事名	作新台４０号線外道路改良工事（花８－１）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤			再生クラッシャー RC-40 120mm	m2		377		
上層路盤			再生粒度調整碎石 RM-30 90mm	m2		377		
路盤工			再生粒度調整碎石 RM-30 100mm	m2		7		
表層			再生密粒度アスコン(13) t=40mm	m2		377		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物 機械施工	式		1		#
殻運搬			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	式		1		#
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	式		1		#
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			昼間 B	人日		100		

工事数量総括表

工事番号		工事名	作新台4 0号線外道路改良工事（花8－1）				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
技術管理費				式		1			
地質調査費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			

工事数量総括表

[illegible]

工事数量総括表

工事番号		工事名	検見川町小中台町線				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路維持				式		1			
排水構造物工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り			路盤	式		1		概算#	
土砂等運搬			路盤	式		1		概算#	
残土等処分			路盤	式		1		概算#	
床掘り			土砂	式		1		概算#	
埋戻し			土砂	式		1		概算#	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		概算#	
残土等処分			土砂	式		1		概算#	
側溝工				式		1			
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝			250×250（省スペース）	m		26		概算	

工事数量総括表

工事番号		工事名	検見川町小中台町線			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
横断側溝			250×290(ボルト固定式)	m		10		概算
間詰コンクリート				m2		2		概算
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		概算#
濁水運搬				式		1		概算
濁水処理				式		1		概算
舗装版破碎(小規模)			アスファルト	m2		23		概算
殻運搬			舗装版破碎	m3		1		概算
殻処分			アスファルト殻	m3		1		概算
下層路盤			再生クラッシュラン RC-40 120mm	m2		14		概算
上層路盤			再生粒度調整碎石 RM-30 120mm	m2		14		概算
表層			再生密粒度アスコン(13) t=40mm	m2		23		概算

工事数量総括表

工事番号		工事名	検見川町小中台町線		当初	事業区分		道路維持・修繕	
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
作業土工				式		1			
床掘り(掘削)			土砂	式		1		概算#	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		概算#	
残土等処分				式		1		概算#	
舗装打換え工				式		1			
下層路盤			再生クラッシャー RC-40 100mm	m2		20		概算	
表層			透水性開粒度As13mm t=40mm	m2		20		概算	
防護柵工				式		1			
路側防護柵工				式		1			
ガードパイプ			Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無し	m		5		概算	
視線誘導標			防護柵取付	本		4		概算	
道路付属施設工				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	検見川町小中台町線		当初	事業区分		道路維持・修繕	
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路付属物工				式		1			
視線誘導標			土中建込 反射体径Φ300 支柱径Φ60.5	本		1		概算	
縁石工				式		1			
縁石工				式		1			
歩車道境界ブロック(一般部)			B種(180/205×250×600)	m		8		概算	
歩車道境界ブロック (擦付部)			FS-B/MD-B0(斜)155/205×250×L600	m		0.6		概算	
歩車道境界ブロック (切下部)			MD-B0 (MD-B1・改) 200/205×100×L600	m		2		概算	
地先境界ブロック			A種(120×120×600)	m		10		概算	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				人日		24		概算	
直接工事費				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	検見川町小中台町線				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
技術管理費				式		1			
工事計画図書作成費			図面作成・数量計算	枚		1			
地質調査費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	作新台40号線外道路改良工事（花8－1）
工事地名	千葉市花見川区作新台7丁目地内外

2. 工事内容

1) 発注年月		12) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 所属名	花見川・稲毛土木事務所維持建設課	13) 単価適用年月	2026年	6月	1日
3) 工事番号		14) 基準適用年月	2025年	10月	
4) 契約区分		15) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	16) 前請負代金額			
6) 主工種	道路改良工事	17) 調整区分			
7) 工事量		18) 共通仮設費対象額			
8) 工期	140日間	19) 現場管理費対象額			
	(当初)	20) 一般管理費等対象額			
	(0回変更)	21) 処分費等			
9) 地区	千葉市				
10) 河川・路線					
11) 設計年月					

3. 工事概要

--

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	作新台４０号線外道路改良工事（花８－１）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y007600000-003	処分費	山喜興業(株)		67.2					
Y000357000-	鉄筋コンクリート台付管			0					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	作新台４０号線外道路改良工事（花８－１）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006702002	軽油		L	1,217.218					
Z901143010	路盤廃材処分費	処分地区：千葉	t	130					
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	29.993					
Z902034252	長尺U型側溝(省スペース型)	U250250×250×L2000	本	65.5					
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC－４０	m3	11.469					
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
Z902005201	コンクリート側溝蓋(省スペース型)	250 車道用262×497×80	枚	386.058					
Z902005205	鋼製グレーチング 側溝用(省スペース型車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付T-25 250用	枚	9.95					
Z902034254	長尺U型側溝(省スペース型)	U250250×400×L2000	本	10					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	作新台４０号線外道路改良工事（花８－１）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z902034255	長尺U型側溝(省スペース型)	U250250×500×L2000	本	3					
Z902034256	長尺U型側溝(省スペース型)	U250250×600×L2000	本	3.5					
Z902034257	長尺U型側溝(省スペース型)	U250250×700×L2000	本	5					
Z902034258	長尺U型側溝(省スペース型)	U250250×800×L2000	本	12.5					
Z902034251	長尺U型側溝(防音型)	3種 U250 JIS型250×250×L2000	本	0.5					
Z904009040	鉄筋コンクリート側溝蓋	250 3種 JIS型362×90×500	枚	1.939					
Z902006053	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付T-25 250用	枚	0.05					
Z006702002	軽油			19					
Z002002008	セメント（高炉B）	25kg袋入	t	0.07					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	作新台４０号線外道路改良工事（花８－１）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	0.139					
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 高炉	m3	5.07					
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
Z902007120	三点支持式柵用铸铁蓋	騒音防止型(受枠共)T-25 内径400×400	組	4					
Z904017010	トラバット集水柵用カサ	Aタイプ 2本加工付	組	6					
Z902007130	三点支持式柵用铸铁蓋	騒音防止型(受枠共)T-25 内径500×500	組	2					
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1					
Z902065012	無収縮高流動性超早強モルタル	12.5kg入	袋	1					
Z902067010	受枠変形防止金具セット		セット	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	作新台４０号線外道路改良工事（花８－１）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径１８インチ	枚	0.549					
Z901145020	A S 廃材処分費	処分地区：葛南	t	25.85					
Z901146020	無筋Ｃｏ処分費	処分地区：葛南	t	2.35					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C－４０	m 3	59.553					
Z002125002	再生粒度調整碎石	R M－３０	m 3	43.072					
Z002125002	再生粒度調整碎石	R M－３０	m 3	0.888					
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	40.259					
Z004130002	アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	L	503.369					
Z901149020	有筋２次処分費	処分地区：葛南	t	12.5					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	作新台４０号線外道路改良工事（花８－１）			当 初	工事区分	道路維持・修繕	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z949103001	カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	2				
Z949103002	全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	2				
Z949103003	有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	2				
Z949103004	鉛	地質分析（溶出試験）	検体	2				
Z949103005	六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	2				
Z949103006	ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	2				
Z949103007	総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	2				
Z949103008	アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	2				
Z949103009	ポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢ）	地質分析（溶出試験）	検体	2				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	作新台４０号線外道路改良工事（花８－１）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z949103020	チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	2					
Z949103021	シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	2					
Z949103022	チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	2					
Z949103024	セレン	地質分析（溶出試験）	検体	2					
Z949103025	フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	2					
Z949103026	ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	2					
Z949103028	１－４－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	2					
Z902035360	横断側溝ボルト固定式（蓋付）	T-25250×290×L2000 並目グレーチング ボルトキャップ含む	本	5					
Z901145010	A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.349					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	作新台４０号線外道路改良工事（花８－１）			当 初	工事区分	道路維持・修繕	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z002125002	再生粒度調整碎石	RM－３０	m3	2.132				
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC－４０	m3	2.538				
Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	1.847				
Z002352002	歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600（B）	個	13.197				
Z901006240	歩車道境界ブロック	FS-B/MD-B0(斜)155/205×250×L600	個	0.985				
Z906330003	歩車道境界ブロック	MD-B0（MD-B1・改）200/205×100×L600	個	3.284				
Z002354001	地先境界ブロック	120×120×600（A）	個	16.491				

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	作新台４０号線外道路改良工事（花８－１）	当 初	工事区分	道路維持・修繕			
				集計区分	市場単価			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q001365003	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	209.999				
Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	397.978				
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	5.999				
Q001611007	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	5				
Q001182008	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - C p - 2 E 塗装	m	5				
Q001306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	3.999				
Q001316001	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	（プロペラ型） φ 1 0 0 以下	面	8				
Q001300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	0.999				

集計リスト（市場単価）

[illegible]

集計リスト（その他）

[illegible]