

参 考 資 料

工事名 長沼原町 1 号線外舗装改良工事（稲 7 - 1 ）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 8. 1. 4

基準適用月

R 7. 10

担当課

花見川・稲毛土木事務所維持建設課

<p>設 計 説 明</p>	<p>「概算数量発注方式」</p> <p>【長沼原町 1 号線】</p> <p>工事延長L=383m 舗装幅員W=6.2 ~ 9.4m</p> <p>舗装面積A=2,510m²</p> <p>表層（中温化改質 型再生密粒度(ｽｸﾞ) As20 t=50mm）</p> <p style="text-align: center;">A=2,510m²(概算)</p> <p>薄層ｶｰ舗装(樹脂系すべり止め舗装(RPN-301))A=50m²（概算）</p> <p>【長沼原町 5 7 号線】</p> <p>工事延長L=212m 舗装幅員W=6.0 ~ 7.0m</p> <p>舗装面積A=660m²</p> <p>表層（再生密粒度(ｽｸﾞ) As13 t=50mm）A=660m²（概算）</p>
<p>備考</p>	

設計内訳書

工事番号	工事名	長沼原町1号線外舗装改良工事（稲7-1）				当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
							工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有1-1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持			式	1						
舗装工（長沼原町1号線）			式	1						
切削オーバーレイ工			式	1						
切削オーバーレイ【夜間】		中温化改質 型再生密 粒度As20(スラグ) t=5m2 0mm		2,490					単-1号 週休補正有	
路面切削【夜間】		小型切削機0.35m級 夜間	m2	20					単-2号	
表層【夜間】		中温化改質 型再生密 粒度As20(スラグ) t=5m2 0mm		20					単-3号 週休補正有	
殻運搬(路面切削)【夜間】		アスファルト殻	m3	126					単-4号 週休補正有	
殻処分【夜間】		アスファルト殻	m3	126					単-5号	
区画線工（長沼原町1号線）			式	1						
区画線工			式	1						
溶融式区画線【夜間】		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白	m	710					単-6号 週休補正有	
溶融式区画線【夜間】		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m	350					単-7号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	長沼原町1号線外舗装改良工事（稲7-1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
							工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有1-1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線【夜間】		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し 白	m	40					単-8号 週休補正有	
溶融式区画線【夜間】		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換 算 厚1mm .5mm 無し	m	20					単-9号 週休補正有	
排水構造物工			式	1						
集水桝・マンホール工			式	1						
人孔蓋高さ調整【夜間】			箇所	8					単-10号 週休補正有	
仮設工（長沼原町1号線）			式	1						
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員【夜間】		夜間B	人日	35					単-11号 週休補正有	
舗装工（長沼原町57号線）			式	1						
切削オーバーレイ工			式	1						
切削オーバーレイ		再生密粒度As13(ｽﾗｸﾞ) t=50mm	m2	653					単-12号 週休補正有	
路面切削		小型切削機0.35m級 昼間	m2	7					単-13号	

設計内訳書

工事番号	工事名	長沼原町1号線外舗装改良工事（稲7-1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
							工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有1-1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層		再生密粒度As13(スガ) t=50mm	m2	7					単-14号 週休補正有	
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	33					単-15号 週休補正有	
殻処分		アスファルト殻	m3	33					単-16号	
薄層加-舗装工			式	1						
薄層加-舗装		緑 樹脂系すべり止め 舗装(RPN-301)	m2	50					単-17号 週休補正有	
区画線工（長沼原町57号線）			式	1						
区画線工			式	1						
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白	m	290					単-18号 週休補正有	
溶融式区画線		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し 白	m	33					単-19号 週休補正有	
溶融式区画線		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白	m	12					単-20号 週休補正有	
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換 算 厚1mm .5mm 無し	m	32					単-21号 週休補正有	
溶融噴射式カラー塗装		赤 W=30cm	m	190					単-22号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	長沼原町1号線外舗装改良工事（稲7-1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有1-1
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去			削取り式 15cm換算	m	61					単-23号 週休補正有	
排水構造物工				式	1						
集水桝・マンホール工				式	1						
人孔蓋高さ調整				箇所	2					単-24号 週休補正有	
仮設工（長沼原町5-7号線）				式	1						
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員			B	人日	9					単-25号 週休補正有	
直接工事費				式	1						
共通仮設費				式	1						
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						
建設機械運搬費				台	2					単-26号	

設計内訳書

工事番号		工事名	長沼原町1号線外舗装改良工事（稲7 - 1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有1 - 1
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成費			図面作成、数量計算	枚	1						単-27号
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						
設計金額				式	1						

1次単価表

切削オーバーレイ【夜間】		中温化改質 型再生密粒度As20(スラック) t=50mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1			WB430210 単 - 28号			
計									
単価									

1次単価表

路面切削【夜間】		小型切削機0.35m級 夜間		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
小型切削【夜間】		小型切削機0.35m級 夜間		m2		1				WYB00001
計										
単価										

1次単価表

表層【夜間】		中温化改質 型再生密粒度As20(ｽﾗ ｸﾞ) t=50m		単位		数量		1		単価			
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用		m2		1						CB410260 単 - 29号	
計													
単価													

1次単価表

殻運搬(路面切削)【夜間】		アスファルト殻		単位	m3	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）		有り 2.5km以下 全ての費用		m3	1						CB430020 単 - 30号
計											
単価											

1次単価表

処分分【夜間】		アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
処分費（t）				t		2.35				WB020052 単 - 31号
計										
単価										

1次単価表

溶融式区画線【夜間】		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 32号			
計									
単価									

1次単価表

溶融式区画線【夜間】		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 33号			
計									
単価									

1次単価表

溶融式区画線【夜間】		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 34号			
計									
単価									

1次単価表

溶融式区画線【夜間】		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換 算 厚1.5		m	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1				WB821210 単 - 35号
計									
単価									

1次単価表

人孔蓋高さ調整【夜間】		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準(1.0)	組	1			DGD10810	
蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック撤去工	調整コンクリートブロックを使用しない	組	1			単 - 36号	
						WYB00005	
無収縮高流動性超早強セメント	12.5kg入	袋	1			単 - 37号	
						Z902065012	
受枠変形防止金具セット		セット	1			Z902067010	
計							
単価							

1次単価表

交通誘導警備員【夜間】		夜間B		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1						WB010212
											単 - 38号
計											
単価											

1次単価表

切削オーバーレイ		再生密粒度As13(スラグ) t=50mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート	m2	1			WB430210 単 - 39号			
計									
単価									

1次単価表

路面切削		小型切削機0.35m級 昼間		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
小型切削		小型切削機0.35m級 昼間		m2		1				WYB00002
計										
単価										

1次単価表

表層		再生密粒度As13(スラグ) t=50mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		m2	1					CB410260 単 - 40号
計										
単価										

1次単価表

殻運搬(路面切削)		アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬(路面切削)	有り 2.5km以下 全ての費用	m3	1			CB430020			
						単 - 41号			
計									
単価									

1次単価表

殻処分		アスファルト殻		単位	m3	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（t）				t	2.35						WB020052 単 - 42号
計											
単価											

1次単価表

薄層加-舗装		緑 樹脂系すべり止め舗装(RPN-301)		単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
樹脂系すべり止め舗装工		車道（ETCレーン含む） RPN - 301 100m2未満 無 無 無 無 有 1.0m超え（標準）		m2	1						WB812020 単 - 43号
計											
単価											

1次単価表

融融式区画線		融融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 融融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 44号			
計									
単価									

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 45号			
計									
単価									

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 46号			
計									
単価									

1次単価表

融融式区画線		融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換 算 厚1.5		m	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
区画線設置		無し 融融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		m	1					WB821210 単 - 47号
計										
単価										

1次単価表

溶融噴射式カラー塗装		赤 W=30cm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示 W=300mm 片側1mあたり0.3m2施工規模166m以上333m未満	m	1			Z911001017			
計									
単価									

1次単価表

区画線消去		削取り式 15cm換算		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		m		1			WB821220 単 - 48号	
計										
単価										

1次単価表

人孔蓋高さ調整		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格						金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準(1.0)	組		1				DGD10810 単 - 49号
蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック撤去工	調整コンクリートブロックを使用しない	組		1				WYB00006 単 - 50号
無収縮高流動性超早強セメント	12.5kg入	袋		1				Z902065012
受枠変形防止金具セット		セット		1				Z902067010
計								
単価								

1次単価表

交通誘導警備員		B		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1						WB010212 単 - 51号
計											
単価											

1次単価表

建設機械運搬費		単位		台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 無 無	台	1					WB010010 単 - 52号	
計									
単価									

1次単価表

工事計画図書作成費		図面作成、数量計算		単位	枚	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
工事計画図書作成費		図面作成、数量計算		枚		1				WYB00004
計										
単価										

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125 割増有		
特殊作業員		人				R0101 割増有		
普通作業員		人				R0102 割増有		
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	t	12.573			Z934104004		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050 単 - 53号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060 単 - 54号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070 単 - 55号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080 単 - 56号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090 単 - 57号		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		

2次単価表

切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							
J01 平均切削深さ	7cm以下						
J02 即日舗設層数	一層						
J03 すりつけの区分	無						
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm						
J06 アスファルト材料（一層目）	各種						
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3						
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート						

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				割増有 R0114			
特殊作業員		%				割増有 R0101			
土木一般世話役		%				割増有 R0125			
材料構成比率		%				割増有			
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	%				Z934104004			
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%						L001210002		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002		
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 2.5km以下 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%						R0115 割増有
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%						M000301005
J01 DID区間の有無	有り							
J03 運搬距離（km）（DID区間有）	2.5km以下							
J04 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表

処分費 (t)		単位		t	数量		100		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
A S 廃材処分費		処分地区：千葉		t	100						Z901145010
計											
単価											

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000				Q001036079
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		570				Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		25				Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		25				Z004354001
軽油				L		40				Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

--	--

[illegible]

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 実線20cm 制約無		m		1,000			Q001036082
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g		760			Z004350009
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		33			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		33			Z004354001
軽油				L		43			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		有り							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 20cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

--	--

[illegible]

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 実線45cm 制約無		m		1,000				Q001036088
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		1,700				Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		75				Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		75				Z004354001
軽油				L		73				Z006702002
諸雑費（率+まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

--	--

[illegible]

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200				Q001036151
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		684				Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		30				Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		30				Z004354001
軽油				L		120				Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工		調整コンクリートブロックを使用しない 標準(1.0)	単位	組	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125	割増有	
特殊作業員		人				R0101	割増有	
普通作業員		人				R0102	割増有	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001		
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブロックを使用しない 標準(1.0)							

2次単価表

蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック撤去工		調整コンクリートブロックを使用しない		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量			単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人							R0125 割増有	
特殊作業員		人							R0101 割増有	
普通作業員		人							R0102 割増有	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日							L001120001	
諸雑費 (まるめ)		式	1						ZS3000004	
計										
単価										

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					割増有 ZS3000004	
計									
単価									

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	12.573			Z904101004		
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050 単 - 58号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060 単 - 59号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070 単 - 60号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080 単 - 61号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090 単 - 62号		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		

2次単価表

切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							
J01 平均切削深さ	7cm以下						
J02 即日舗設層数	一層						
J03 すりつけの区分	無						
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm						
J06 アスファルト材料（一層目）	各種						
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3						
J10 瀝青材料種類（一層目）	プライムコート						

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%				Z904101004			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%						L001210002		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002		
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 2.5km以下 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%						R0115
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%						M000301005
J01 DID区間の有無	有り							
J03 運搬距離（km）（DID区間有）	2.5km以下							
J04 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表

処分費（t）			t	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	100					Z901145010
計								
単価								

2次単価表

樹脂系すべり止め舗装工		車道（ETCレーン含む） RPN - 301 100m2未満 無 無 無 無 有 1.0m超え（標準）	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1	m 2	1			Q001598027		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工区分	車道（ETCレーン含む）							
J02 規格・仕様	RPN - 301							
J03 施工規模	100m2未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業の補正	無							
J06 既設アスファルト舗装面の施工	無							
J07 コンクリート舗装面の施工	無							
J08 トップコートの有無	有							
J09 施工幅員	1.0m超え（標準）							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m		1,000			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		570			Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		kg		25			Z004354001
軽油				L		40			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 15cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線45cm 制約無し		m		1,000			Q001036010
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		1,700			Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		75			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		75			Z004354001
軽油				L		73			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 45cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			Q001036031		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,130			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001		
軽油		L	73			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m		1,200			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg		684			Z004350001
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg		30			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		kg		30			Z004354001
軽油				L		120			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約無		m		1,000			Q001038001
軽油				L		62			Z006702002
ガソリン		レギュラー		L		35			Z006704001
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		削取り式							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 費用の内訳		全ての費用							

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工		調整コンクリートブロックを使用しない 標準(1.0)	単位	組	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001		
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブロックを使用しない 標準(1.0)							

2次単価表

蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック撤去工		調整コンクリートブロックを使用しない		単位	組	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人							R0125	
特殊作業員		人							R0101	
普通作業員		人							R0102	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日							L001120001	
諸雑費 (まるめ)		式	1						ZS3000004	
計										
単価										

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

2次単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 無 無		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価		金額	摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1						Z006811001	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004	
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m									
J02 片道運搬距離（実数入力）	20 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	215			割増有		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				Z006702002		
諸雑費（まるめ）		式	1			M001131014		
計						ZS3000004		
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	39					割増有 Z006702002		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

3次単価表

名称		単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手（特殊）		人						R0114
軽油		L		59				割増有 Z006702002
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日						M001003045
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	29			割増有		
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				Z006702002		
諸雑費（まるめ）		式	1			M000810002		
計						ZS3000004		
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（特殊）		人				R0114				
軽油		L	22			割増有 Z006702002				
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004				
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	215			Z006702002		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人				R0115		
軽油		L	39			Z006702002		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日				M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

3次単価表

名称		単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手（特殊）		人						R0114
軽油		L		59				Z006702002
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日						M001003045
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	29			Z006702002		
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				M000810002		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	22					Z006702002		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日						M000820006		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事） 直接工事費		
4	単独（追加工事） 共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 花見川・稲毛土木事務所維持建設課
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

工 事 数 量 総 括 表

令和 7年度

事 業 名 市道舗装改良事業

工 事 名 長沼原町 1 号線外舗装改良工事（稲 7 - 1 ）

工事場所 千葉市稲毛区長沼原町地内

工事期間 120日間

担 当 課

花見川・稲毛土木事務所維持建設課

工事数量総括表

工事番号		工事名	長沼原町 1 号線外舗装改良工事（ 稲 7 - 1 ）			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
舗装工（長沼原町 1 号線）				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ【夜間】			中温化改質 型再生密粒度As20(スラッグ) t=50mm	m2		2,490		概算
路面切削【夜間】			小型切削機0.35m級 夜間	m2		1		概算
表層【夜間】			中温化改質 型再生密粒度As20(スラッグ) t=50mm	m2		20		概算
殻運搬(路面切削)【夜間】			アスファルト殻	式		1		概算
殻処分【夜間】			アスファルト殻	式		1		概算
区画線工（長沼原町 1 号線）				式		1		
区画線工				式		1		
熔融式区画線【夜間】			熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白	m		710		概算
熔融式区画線【夜間】			熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m		350		概算
熔融式区画線【夜間】			熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し 白	m		40		概算

工事数量総括表

工事番号		工事名	長沼原町 1 号線外舗装改良工事（ 稲 7 - 1 ）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
溶融式区画線【夜間】			溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換 算 厚1.5mm 無	m		20		概算	
排水構造物工				式		1			
集水桝・マンホール工				式		1			
人孔蓋高さ調整【夜間】				箇所		8		概算	
仮設工（長沼原町 1 号線）				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員【夜間】			夜間B	人日		1		概算	
舗装工（長沼原町 5 7 号線）				式		1			
切削オーバーレイ工				式		1			
切削オーバーレイ			再生密粒度As13(スラグ) t=50mm	m2		653		概算	
路面切削			小型切削機0.35m級 昼間	m2		1		概算	
表層			再生密粒度As13(スラグ) t=50mm	m2		7		概算	
殻運搬(路面切削)			アスファルト殻	式		1		概算	

工事数量総括表

工事番号		工事名	長沼原町 1 号線外舗装改良工事（ 稲 7 - 1 ）		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			アスファルト殻	式		1		概算
薄層加-舗装工				式		1		
薄層加-舗装			緑 樹脂系すべり止め舗装(RPN-30 1)	m2		50		概算
区画線工（長沼原町 5 7 号線）				式		1		
区画線工				式		1		
熔融式区画線			熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白	m		290		概算
熔融式区画線			熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し 白	m		33		概算
熔融式区画線			熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白	m		12		概算
熔融式区画線			熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換 算 厚1.5mm 無し	m		32		概算
熔融噴射式カラー塗装			赤 W=30cm	m		190		概算
区画線消去			削取り式 15cm換算	m		61		概算
排水構造物工				式		1		
集水桝・マンホール工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	長沼原町 1 号線外舗装改良工事（ 稲 7 - 1 ）				当初	事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
人孔蓋高さ調整				箇所		2		概算		
仮設工（長沼原町 5 7 号線）				式		1				
交通管理工				式		1				
交通誘導警備員			B	人日		1		概算		
直接工事費				式		1				
共通仮設費				式		1				
共通仮設費				式		1				
運搬費				式		1				
建設機械運搬費				式		1				
技術管理費				式		1				
工事計画図書作成費			図面作成、数量計算	枚		1				
共通仮設費（率計上）				式		1				
純工事費				式		1				

工事数量総括表

工事番号		工事名	長沼原町 1 号線外舗装改良工事（ 稲 7 - 1 ）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
設計金額				式		1			

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	長沼原町1号線外舗装改良工事（稲7 - 1）
工事地名	千葉市稲毛区長沼原町地内

2. 工事内容

1) 発注年月		12) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 所 属 名	花見川・稲毛土木事務所維持建設課	13) 単価適用年月	2026年	1月	4日
3) 工事番号		14) 基準適用年月	2025年	10月	
4) 契約区分		15) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	16) 前請負代金額			
6) 主 工 種	舗装工事	17) 調 整 区 分			
7) 工 事 量		18) 共通仮設費対象額			
8) 工 期	120日間	19) 現場管理費対象額			
	(当初)	20) 一般管理費等対象額			
	(0回変更)	21) 処 分 費 等			
	至				
	至				
9) 地 区	千葉市				
10) 河川・路線					
11) 設計年月					

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	長沼原町 1 号線外舗装改良工事（稲 7 - 1）	当 初	工事区分	道路維持・修繕			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物 （溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	t	313.067				
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	1,079.288				
Z006702002	軽油		L	1,751.54				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）	16%	式	1				
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物 （溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	t	2.515				
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
Z901145010	A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	373.65				
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	k g	743.212				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	長沼原町 1 号線外舗装改良工事（稲 7 - 1）	当 初	工事区分	道路維持・修繕		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm	k g	44.177			
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	44.179			
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 黄 鉛・フリ	k g	266			
Z902065012	無収縮高流動性超早強珪砂	12.5kg入	袋	10			
Z902067010	受枠変形防止金具セット		セット	10			
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	82.101			
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	831.576			
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	0.88			
Z911001017	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示 W=300mm 片側1mあたり0.3m2施工規模166m以上333m未満	m	190			

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	長沼原町 1 号線外舗装改良工事（稲 7 - 1）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	2.13					
Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	2					

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	長沼原町1号線外舗装改良工事（稲7 - 1）	当 初	工事区分	道路維持・修繕			
				集計区分	市場単価			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q001036079	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m					
				709.999				
Q001036082	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無	m					
				350				
Q001036088	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無	m					
				39.999				
Q001036151	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m					
				23.999				
Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1	m 2					
				50				
Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m					
				289.997				
Q001036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m					
				32.999				
Q001036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m					
				11.999				
Q001036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m					
				38.399				

集計リスト（市場単価）

[illegible]

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	長沼原町1号線外舗装改良工事（稲7 - 1）			当 初	工事区分	道路維持・修繕	
						集計区分	その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型切削【夜間】	小型切削機0.35m級 夜間	m2	20				
	小型切削	小型切削機0.35m級 昼間	m2	7				
	工事計画図書作成費	図面作成、数量計算	枚	1				

集計リスト（その他）

[illegible]