

## 工 事 数 量 総 括 表

令和 7年度

事 業 名           交通安全施設整備事業

工 事 名           (主)千葉大網線歩道改良工事(緑7 - 1)

工事場所           千葉市緑区鎌取町地内外

工事期間           令和 8年 3月11日迄

担 当 課

緑土木事務所維持建設課

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	(主)千葉大綱線歩道改良工事(緑7 - 1)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
道路土工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土砂	式		1		【概算】
床掘り			路盤	式		1		【概算】
運搬・処分			土砂	式		1		【概算】
運搬・処分			路盤	式		1		【概算】
舗装工				式		1		
舗装撤去工				式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版	式		1		【概算】
舗装版破碎			アスファルト舗装版	式		1		【概算】
運搬・処分			アスファルト殻(歩道部)	式		1		【概算】
運搬・処分			濁水	式		1		【概算】

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	(主)千葉大綱線歩道改良工事(緑7-1)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装工				式		1		
フィルター層			砂(フィルター材)t=50mm	m2		45		【概算】
路盤			再生クラッシャーラン RC-40 t=100mm	m2		45		【概算】
表層			透水性開粒度As13 t=40mm	m2		45		【概算】
マンホール蓋高さ調整				式		1		【概算】
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		
側溝蓋据付工				箇所		7		【概算】
運搬・処分			コンクリート殻(有筋2次)	式		1		【概算】
民地境界処理				式		1		【概算】
運搬・処分			アスファルト殻(民地境界)	式		1		【概算】
運搬・処分			コンクリート殻(無筋C o)	式		1		【概算】
縁石工				式		1		

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	(主)千葉大綱線歩道改良工事(緑7 - 1)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
縁石工				式		1		
歩車道境界ﾌﾞｯｸ			MT-B11	箇所		7		【概算】
歩車道境界ﾌﾞｯｸ			MT-B12	箇所		7		【概算】
歩車道境界ﾌﾞｯｸ			MT-B13	箇所		7		【概算】
歩車道境界ﾌﾞｯｸ撤去				式		1		【概算】
運搬・処分			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋2次)	式		1		【概算】
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			A	式		1		【概算】
交通誘導警備員			B	式		1		【概算】
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	(主)千葉大網線歩道改良工事(緑7 - 1)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
技術管理費				式		1		
工事計画図書作成費				式		1		
地質調査費				式		1		
共通仮設費(率計上)				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
設計金額				式		1		