

参 考 資 料

工事名 安全施設等設置工事（若 8 - 1）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日
基準適用月

R 8. 5. 1
R 7. 10

担当課

若葉土木事務所維持建設課

設計説明	<p>小型標識工</p> <p>注意喚起標識 N=2基</p> <p>大型標識工</p> <p>案内標識（板面交換） N=1基</p> <p>道路付属物工</p> <p>車止めポスト N=2本</p> <p>道路反射鏡（ 600W 直柱 ）N=1基</p> <p>道路反射鏡（ 800S 直柱 ）N=1基</p>
備考	

設計内訳書

工事番号		工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路維持工事
								工事区分	道路維持	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持				式	1						
道路土工				式	1						
掘削工				式	1						
床掘り（路盤）			土砂 現場制約あり	m3	0.1					単-1号 週休補正有	
床掘り（土砂）			土砂 現場制約あり	m3	0.8					単-2号 週休補正有	
コンクリート構造物取壊し				m3	0.2					単-3号 週休補正有	
埋戻し				m3	0.3					単-4号 週休補正有	
標識工				式	1						
小型標識工				式	1						
注意喚起標識			単柱式 径76.3 4.3m	基	2					単-5号 週休補正有	
大型標識工				式	1						
案内標識			F型 標識板撤去・設置	基	1					単-6号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路維持工事
								工事区分	道路維持	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工				式	1						
道路付属物工				式	1						
車止めポスト			114.3mm 1060mm	本	2					単-7号 週休補正有	
道路反射鏡			600W 直柱	本	1					単-8号 週休補正有	
道路反射鏡			800S 直柱	本	1					単-9号 週休補正有	
構造物撤去工				式	1						
構造物取壊し工				式	1						
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	m	8					単-10号 週休補正有	
舗装版破碎			アスファルト舗装版	m2	0.9					単-11号 週休補正有	
運搬処理工				式	1						
殻運搬・処分			密粒度As殻	m3	0.03					単-12号 週休補正有	
殻運搬・処分			開粒度As殻	m3	0.01					単-13号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路維持工事
							工事区分	道路維持	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬・処分		路盤廃材	m3	0.1					単-14号 週休補正有	
殻運搬・処分		Co殻	m3	0.2					単-15号 週休補正有	
建設発生土処分			m3	0.5					単-16号 週休補正有	
濁水運搬・処分			式	1					単-17号 週休補正有	
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員			人日	6					単-18号 週休補正有	
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費			式	1						
技術管理費			式	1						
地質調査費			式	1					内-1号	

設計内訳書

工事番号		工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路維持工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						
設計金額				式	1						

一式当たり内訳書

第1号内訳書	地質調査費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出 2 全13項目	式	1					ZYX0000008
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103001
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103005
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103002
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103007
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103008
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103024

一式当たり内訳書

第1号内訳書	地質調査費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103004
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103006
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103025
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103026
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103021
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103022
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103020

一式当たり内訳書

第1号内訳書	地質調査費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリ塩化ビフェニ - ル (P C B)	地質分析 (溶出試験)	検体	1					Z949103009
有機燐	地質分析 (溶出試験)	検体	1					Z949103003
1 - 4 - ジオキサン	地質分析 (溶出試験)	検体	1					Z949103028
合 計								

1次単価表

床掘り（路盤）		土砂 現場制約あり		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
床掘り		土砂 現場制約あり		m3	1					CB210030 単 - 19号
計										
単価										

1次単価表

床掘り（土砂）		土砂 現場制約あり		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
床掘り		土砂 現場制約あり		m3		1				CB210030 単 - 20号
計										
単価										

1次単価表

コンクリート構造物取壊し		単位		m3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1						WB824010 単 - 21号	
計										
単価										

1次単価表

埋戻し			単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	m3	1					CB210410 単 - 22号	
計									
単価									

1次単価表

注意喚起標識		単柱式 径76.3 4.3m		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式（基礎含む） 76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	1			WB812110 単 - 23号			
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2未満 カプセルプリズム・カプセル レンズ 10m2未満 無 無 無	m 2	0.54			WB812140 単 - 24号			
計									
単価									

1次単価表

案内標識	F型 標識板撤去・設置	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識）（路側式・片持式・門型式）	2.0m2以上 10m2未満 無 無	m2		8.4			WB812220 単 - 25号
標識板設置（案内標識 [路線番号除く] ）	新設 2.0m2以上 カプセルプリズム・カプセルレンズ 10m2未満 無 無 無	m 2		8.4			WB812140 単 - 26号
計							
単価							

1次単価表

車止めポスト		114.3mm 1060mm	単位	本	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止めポスト設置	全ての費用	本	10			CB420910	単 - 27号	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m2	1			CB221110	単 - 28号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.4			CB240010	単 - 29号	
計								
単価								

1次単価表

道路反射鏡		600W 直柱	単位	本	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
反射鏡（直柱）	600W 鏡・支柱・補助金具等含む	基	10			Z901099630		
道路反射鏡用注意板	高輝度 1 2 0 × 3 8 0	枚	10			Z901099212		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m2	2.5			CB221110		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	18			CB240210		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）一般養生 無し 全ての費用	m3	2.21			CB240010		
計								
単価								

1次単価表

道路反射鏡		800S 直柱		単位	本	数量		10	単価	
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
反射鏡（直柱）		800S 鏡・支柱・補助金具等含む		基		10				Z901099650
道路反射鏡用注意板		高輝度 1 2 0 × 3 8 0		枚		10				Z901099212
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		m2		2.5				CB221110 単 - 33号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）一般養生 無し 全ての費用		m3		2.21				CB240010 単 - 34号
計										
単価										

1次単価表

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1				CB430510 単 - 35号
計										
単価										

1次単価表

舗装版破碎		アスファルト舗装版		単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		m2	1						CB210720 単 - 36号
計											
単価											

1次単価表

殻運搬・処分		密粒度As殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し 9.0km以下 全ての費用	m3	1			CB227010 単 - 37号			
A S 廃材処分費	処分地区：山武	t	2.35			Z901145130			
計									
単価									

1次単価表

殻運搬・処分		開粒度As殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し 9.0km以下 全ての費用	m3	1			CB227010 単 - 38号			
A S 廃材処分費	処分地区：山武	t	2.1			Z901145130			
計									
単価									

1次単価表

殻運搬・処分		路盤廃材	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 10.0km以下	m3	1			CB210110		
路盤廃材処分費	処分地区：山武	t	2			単 - 39号 Z901150130		
計								
単価								

1次単価表

殻運搬・処分		Co殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m3	1					CB227010		
無筋C o 処分費	処分地区：山武	t	2.35					Z901146130		
計										
単価										

1次単価表

建設発生土処分		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 35.0km以下	m3	1					CB210110
建設発生土処分費	山喜興業(株)	ほぐしm3	1.2					単 - 41号 ZYX0000001
計								
単価								

1次単価表

濁水運搬・処分		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
トラック2tによる公園外への運搬	有 19.4km以下	台	1					WB610170	
濁水処分費	太陽建設㈱	kg	15					単 - 42号 ZYX0000005	
計									
単価									

1次単価表

交通誘導警備員		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1					WB010212 単 - 43号	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり								

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位		構成比率		標準単価	単価
標準単価									摘要
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		現場制約あり							

2次単価表

構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	必要								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模）土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096			
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001			

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法	上記以外（小規模）								
J02 土質	土砂								
J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表

標識柱・基礎設置（路側式）		単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ + 塗装 76.3	基		1			Q001200006
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 柱の規格	単柱式（基礎含む） 76.3						
J02 施工規模加算	2基以下						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 曲げ支柱加算	無						
J06 柱の材料費の計上	有						
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装（白色）						

2次単価表

標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2.0m2未満 カプセルプリズム・カプセルレンズ 10m2未満 無 無 無		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（案内標識〔番号除く〕）新設	カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含	m 2	1			Q001206001			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 作業内容	新設								
J02 標識板の規格	2.0m2未満								
J03 反射シートの種類	カプセルプリズム・カプセルレンズ								
J04 施工規模加算	10m2未満								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 夜間作業の補正	無								
J07 標識板の裏面塗装	無								

2次単価表

標識板撤去（案内標識）（路側式・片持式・門型式）		2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2 . 0 m 2 以上	m 2	1			Q001228006		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 標識板の規格	2.0m2以上							
J02 施工規模加算	10m2未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業の補正	無							

2次単価表

標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2.0m2以上 カプセルプリズム・カプセルレンズ 10m2未満 無 無 無		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（案内標識〔番号除く〕）新設	カプセルプリズム・レンズ2m2以上金具含	m 2	1			Q001206011			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 作業内容	新設								
J02 標識板の規格	2.0m2以上								
J03 反射シートの種類	カプセルプリズム・カプセルレンズ								
J04 施工規模加算	10m2未満								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 夜間作業の補正	無								
J07 標識板の裏面塗装	無								

2次単価表（施工パッケージ）

車止めポスト設置		全ての費用		単位	本	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%						R0102		
材料構成比率		%								
車止め	114.3×4.5 H = 1060、頭部デリネーター付	%						Z922004028		
J01 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッパン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッパン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%					Z006540009
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%					M001161013
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034			
J01 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%				M000301001			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	9.0km以下 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%				M000301001			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	9.0km以下 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%							R0115
材料構成比率		%							
軽油		%							Z006702002
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%							M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	10.0km以下								

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率				%			
運転手（一般）				%			R0115
材料構成比率				%			
軽油				%			Z006702002
機械構成比率				%			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級		%			M000301005
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし		機械積込				
J02 積込工法区分			無し				
J03 DID区間の有無							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	8.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 35.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 35.0km以下								

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 19.4km以下		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002				
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 44号 ZS3000004				
計										
単価										
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 19.4km以下									

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					R0115
軽油			L	3.9				Z006702002
トラック [普通型]	2 t 積		時間					M000302002
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事） 直接工事費		
4	単独（追加工事） 共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 若葉土木事務所維持建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名 安全施設等整備事業

工 事 名 安全施設等設置工事（若 8 - 1 ）

工事場所 千葉市若葉区東寺山町地内外

工事期間 120日間

担 当 課

若葉土木事務所維持建設課

工事数量総括表

工事番号		工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
床掘り（路盤）			土砂 現場制約あり	式		1		#
床掘り（土砂）			土砂 現場制約あり	式		1		#
コンクリート構造物取壊し				式		1		#
埋戻し				式		1		#
標識工				式		1		
小型標識工				式		1		
注意喚起標識			単柱式 径76.3 4.3m	基		2		
大型標識工				式		1		
案内標識			F型 標識板撤去・設置	基		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）		当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路付属施設工				式		1		
道路付属物工				式		1		
車止めポスト			114.3mm 1060mm	本		2		
道路反射鏡			600W 直柱	本		1		
道路反射鏡			800S 直柱	本		1		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		#
舗装版破碎			アスファルト舗装版	式		1		#
運搬処理工				式		1		
殻運搬・処分			密粒度As殻	式		1		#
殻運搬・処分			開粒度As殻	式		1		#

工事数量総括表

工事番号		工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）				当初	事業区分	道路新設・改築	
								工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
殻運搬・処分			路盤廃材	式		1		#		
殻運搬・処分			Co殻	式		1		#		
建設発生土処分				式		1		#		
濁水運搬・処分				式		1				
仮設工				式		1				
交通管理工				式		1				
交通誘導警備員				式		1		#		
直接工事費				式		1				
共通仮設費				式		1				
共通仮設費				式		1				
技術管理費				式		1				
地質調査費				式		1				

工事数量総括表

工事番号		工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）				当初	事業区分	道路新設・改築
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
設計金額				式		1			

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）
工事地名	千葉市若葉区東寺山町地内外

2. 工事内容

1) 発注年月		1 2) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 所 属 名	若葉土木事務所維持建設課	1 3) 単価適用年月	2026年	5月	1日
3) 工事番号		1 4) 基準適用年月	2025年	10月	
4) 契約区分		1 5) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負代金額			
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 調 整 区 分			
7) 工 事 量		1 8) 共通仮設費対象額			
8) 工 期	120日間	1 9) 現場管理費対象額			
	(当初)	2 0) 一般管理費等対象額			
	(0回変更)	2 1) 処 分 費 等			
	至				
9) 地 区	千葉市				
1 0) 河川・路線					
1 1) 設計年月					

3. 工事概要

--

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
Z006702002	軽油		L	9.661				
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	1.083				
Z922004028	車止め	114.3×4.5 H=1060、頭部デリネーター付	本	2				
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.082				
ZZ0000001	その他（材料）		式	1				
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 高炉	m 3	0.553				
Z901099630	反射鏡（直柱）	600W 鏡・支柱・補助金具等含む	基	1				
Z901099212	道路反射鏡用注意板	高輝度 120×380	枚	2				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z901099650	反射鏡（直柱）	800S 鏡・支柱・補助金具等含む	基	1				
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	枚	0.018				
Z901145130	A S 廃材処分費	処分地区：山武	t	0.09				
Z901150130	路盤廃材処分費	処分地区：山武	t	0.2				
Z901146130	無筋 C o 処分費	処分地区：山武	t	0.469				
Z949103001	カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1				
Z949103005	六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1				
Z949103002	全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1				
Z949103007	総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z949103008	アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103024	セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103004	鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103006	ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103025	フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103026	ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103021	シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103022	チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103020	チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z949103009	ポリ塩化ビフェニ - ル（ P C B ）	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103003	有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1					
Z949103028	1 - 4 - ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1					

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	市場単価			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q001611001	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	0.199				
Q001200006	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 7 6 . 3	基	2				
Q001206001	標識板設置（案内標識 [番号除] ） 新設	カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含	m 2	1.08				
Q001228006	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2 . 0 m 2 以上	m 2	8.399				
Q001206011	標識板設置（案内標識 [番号除] ） 新設	カプセルプリズム・レンズ2m2以上金具含	m 2	8.4				

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	安全施設等設置工事（若 8 - 1）			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					