

参 考 資 料

工事名 (主)千葉臼井印西線外3舗装改良工事(若8-1)

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 8. 5. 1

基準適用月

R 7. 10

担当課

若葉土木事務所維持建設課

<p>設 計 説 明</p>	<p>【概算数量発注方式】</p> <p>(1工区)工事延長L=244m 幅員W=8.0～9.5m 舗装面積A=2404m² 表層工(中温化改質 型再生密粒度(スグ[※])As20t=50mm)A=2404m² 薄層カラー舗装工(赤白 RPN-401) A=284m² 区画線工 一式</p> <p>(2工区)工事延長L=40m 幅員W=6.6～6.8m 舗装面積A=265m² 表層工(中温化再生密粒度(スグ[※])As13 t=50mm)A=265m² 区画線工 一式</p> <p>(3工区)工事延長L=243m 幅員W=5.4～7.4m 舗装面積A=1371m² 表層工(中温化改質 型再生密粒度(スグ[※])As20t=50mm)A=1371m² 区画線工 一式</p> <p>(4工区)工事延長L=108m 幅員W=9.2～12.1m 舗装面積A=1132m² 表層工(中温化改質 型再生密粒度(スグ[※])As20t=50mm)A=1132m² 区画線工 一式</p>
<p>備 考</p>	<p>施工箇所が点在する工事の積算方法</p>

設計内訳書

工事番号	工事名	(主) 千葉臼井印西線外3舗装改良工事(若8-1)				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
							工事区分	道路修繕(1工区)	施工地域	大都市2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕(1工区)			式	1						
舗装工			式	1						
切削ホバ・レイ工			式	1						
表層(切削ホバ・レイ) 夜間		中温化改質 型再生密 粒度(ｽｸﾞ) As20	m2	2,390					単-1号 週休補正有	
表層(端部) 夜間		中温化改質 型再生密 粒度(ｽｸﾞ) As20	m2	14					単-2号 週休補正有	
路面切削(端部) 夜間			m2	14					単-3号	
殻運搬処分(路面切削) 夜間		As	m3	120					単-4号 週休補正有	
殻運搬処分(端部) 夜間		As	m3	0.7					単-5号 週休補正有	
薄層加-舗装工			式	1						
薄層加-舗装 夜間		赤白 RPN-401	m2	284					単-6号 週休補正有	
区画線工			式	1						
区画線工			式	1						

設計内訳書

工事番号	工事名	(主) 千葉臼井印西線外 3 舗装改良工事 (若 8 - 1)				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
							工事区分	道路修繕 (1工区)	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 昼間		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	610					単-7号 週休補正有	
溶融式区画線 昼間		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m	220					単-8号 週休補正有	
溶融式区画線 昼間		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白	m	7					単-9号 週休補正有	
溶融式区画線 昼間		溶融式手動 ゼブラ 45 cm 厚1.5mm 無し 白	m	230					単-10号 週休補正有	
溶融式区画線 昼間		溶融式手動 矢印・文 字 15cm換算 厚1.5mm 無し 白	m	81					単-11号 週休補正有	
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員 昼間		A	人日	2					単-12号 週休補正有	
交通誘導警備員 夜間		A	人日	6					単-13号 週休補正有	
交通誘導警備員 昼間		B	人日	4					単-14号 週休補正有	
交通誘導警備員 夜間		B	人日	12					単-15号 週休補正有	
道路修繕 (2工区)			式	1						

設計内訳書

工事番号	工事名	(主) 千葉臼井印西線外 3 舗装改良工事 (若 8 - 1)				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
							工事区分	道路修繕 (2工区)	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工			式	1						
切削ホバ・レイ工			式	1						
表層 (切削ホバ・レイ) 昼間		再生密粒度 As13	m2	262					単-16号 週休補正有	
表層 (端部) 昼間		再生密粒度 As13	m2	3					単-17号 週休補正有	
路面切削 (端部) 昼間			m2	3					単-18号	
殻運搬処分 (路面切削) 昼間		As	m3	13					単-19号 週休補正有	
殻運搬処分 (端部) 昼間		As	m3	0.2					単-20号 週休補正有	
区画線工			式	1						
区画線工			式	1						
熔融式区画線 昼間		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	80					単-21号 週休補正有	
熔融式区画線 昼間		熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m	40					単-22号 週休補正有	
熔融式区画線 昼間		熔融式手動 ゼブラ 45 cm 厚1.5mm 無し 白	m	3					単-23号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	(主) 千葉臼井印西線外 3 舗装改良工事 (若 8 - 1)				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
							工事区分	道路修繕 (2工区)	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員 昼間		B	人日	6					単-24号 週休補正有	
道路修繕 (3工区)			式	1						
舗装工			式	1						
切削オーバーレイ工			式	1						
表層 (切削オーバーレイ) 夜間		中温化改質 型再生密 粒度 (ｽｸﾞ) As20	m2	1,360					単-25号 週休補正有	
表層 (端部) 夜間		中温化改質 型再生密 粒度 (ｽｸﾞ) As20	m2	11					単-26号 週休補正有	
路面切削 (端部) 夜間			m2	11					単-27号	
殻運搬処分 (路面切削) 夜間		As	m3	68					単-28号 週休補正有	
殻運搬処分 (端部) 夜間		As	m3	0.6					単-29号 週休補正有	
区画線工			式	1						

設計内訳書

工事番号	工事名	(主) 千葉臼井印西線外 3 舗装改良工事 (若 8 - 1)				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
							工事区分	道路修繕 (3工区)	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工			式	1						
溶融式区画線 昼間		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	440					単-30号 週休補正有	
溶融式区画線 昼間		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白	m	23					単-31号 週休補正有	
溶融式区画線 昼間		溶融式手動 ゼブラ 45 cm 厚1.5mm 無し 白	m	93					単-32号 週休補正有	
溶融式区画線 昼間		溶融式手動 矢印・文 字 15cm換算 厚1.5mm 無し 白	m	23					単-33号 週休補正有	
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員 昼間		B	人日	1					単-34号 週休補正有	
交通誘導警備員 夜間		B	人日	4					単-35号 週休補正有	
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費			式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	(主)千葉臼井印西線外3舗装改良工事(若8-1)				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費				式	1						
建設機械運搬費				台	6						単-36号
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成費				式	1						内-1号
共通仮設費(率計上)				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						
設計金額				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	【 4 工区】磯辺茂呂町線	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
					工事区分	道路修繕(4工区)	施工地域	大都市 2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕(4工区)				式	1					
舗装工				式	1					
切削ホバ・レイ工				式	1					
表層（切削ホバ・レイ） 昼間			中温化改質 型再生密 粒度（ｽｸﾞ）As20	m2	1,110					単-1号 週休補正有
表層（端部） 昼間			中温化改質 型再生密 粒度（ｽｸﾞ）As20	m2	22					単-2号 週休補正有
路面切削（端部） 昼間				m2	22					単-3号
殻運搬処分(路面切削) 昼間			As	m3	56					単-4号 週休補正有
殻運搬処分（端部） 昼間			As	m3	1					単-5号 週休補正有
区画線工				式	1					
区画線工				式	1					
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	230					単-6号 週休補正有
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 ｵﾌﾞﾗ 45c m 厚1.5mm 無し	m	60					単-7号 週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	【 4 工区 】磯辺茂呂町線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕(4工区)	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 矢印・文 字 15cm換算 厚1.5mm 無し 黄	m	40					単-8号 週休補正有	
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員 昼間			B	人日	9					単-9号 週休補正有	
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						
建設機械運搬費				台	2					単-10号	
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成費				式	1					内-1号	
共通仮設費（率計上）				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	【 4 工区 】磯辺茂呂町線				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事計画図書作成費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260515 20260501
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事計画図書作成費			枚	2				WYB00002
合 計								

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事計画図書作成費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260515 20260501
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事計画図書作成費			枚	1				WYB00002
合 計								

単 - 1号

1次単価表

表層（切削オーバーレイ） 夜間		中温化改質 型再生密粒度（スラグ） As20		単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m2	1						WB430210 単 - 37号
計											
単価											

単 - 2号

1次単価表

表層（端部） 夜間		中温化改質 型再生密 粒度（ｽﾗｸﾞ） As20		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用		m2	1					CB410260 単 - 38号
計										
単価										

単 - 3号

1次単価表

路面切削（端部） 夜間		単位		m2	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
小型切削機	0.35m級 積込装置付き 夜間	m2	1						WYB00001	
計										
単価										

単 - 4号

1次単価表

殻運搬処分(路面切削) 夜間		As	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬（路面切削）	有り 2.5km以下 全ての費用	m3	1			CB430020		
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			単 - 39号 Z901145010		
計								
単価								

単 - 5号

1次単価表

殻運搬処分（端部） 夜間		As	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬	小規模 バック山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.0km以下	m3	1						CB210110 単 - 40号
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35						Z901145010
計									
単価									

単 - 6号

1次単価表

薄層加舗装 夜間		赤白 RPN-401		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
樹脂系すべり止め舗装工		車道（ETCレーン含む） RPN - 401 100m2以上 （標準） 無 有 無 無 有 1.0m超え（標準）		m2	1					WB812020 単 - 41号
計										
単価										

単 - 7号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 42号	
計										
単価										

単 - 8号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 43号			
計									
単価									

単 - 9号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 44号	
計										
単価										

単 - 10号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト m 舗装 全ての費用				1			WB821210 単 - 45号	
計										
単価										

単 - 11号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 矢印・文字 15cm換算 厚1.5mm 無		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 46号	
計										
単価										

单 - 12号

1次单価表

[illegible]

単 - 13号

1次単価表

交通誘導警備員 夜間		A		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人日	1						WB010211 単 - 48号
計											
単価											

単 - 14号

1次単価表

交通誘導警備員 昼間		B	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		人日	1						WB010212 単 - 49号
計									
単価									

単 - 15号

1次単価表

交通誘導警備員 夜間		B		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1						WB010212 単 - 50号
計											
単価											

単 - 16号

1次単価表

表層（切削オーバーレイ） 昼間		再生密粒度 As13		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13)) タックコート		m2	1					WB430210 単 - 51号
計										
単価										

単 - 17号

1次単価表

表層（端部） 昼間		再生密粒度 As13		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タ コト PK-4 全ての費用		m2		1			CB410260 単 - 52号	
計										
単価										

単 - 18号

1次単価表

路面切削（端部） 昼間		単位		m2	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
小型切削機	0.35m級 積込装置付き 昼間	m2	1						WYB00006	
計										
単価										

単 - 19号

1次単価表

殻運搬処分(路面切削) 昼間		As	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）	有り 2.5km以下 全ての費用	m3	1						CB430020
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35						単 - 53号 Z901145010
計									
単価									

単 - 20号

1次単価表

殻運搬処分（端部） 昼間		As	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模 バック山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.0km以下	m3	1			CB210110		
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			単 - 54号 Z901145010		
計								
単価								

単 - 21号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 55号	
計										
単価										

単 - 22号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 56号	
計										
単価										

単 - 23号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト m 舗装 全ての費用				1			WB821210 単 - 57号	
計										
単価										

単 - 24号

1次単価表

交通誘導警備員 昼間		B	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		人日	1						WB010212 単 - 58号
計									
単価									

単 - 25号

1次単価表

表層（切削オーバーレイ） 夜間		中温化改質 型再生密粒度（スラグ） As20		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1			WB430210 単 - 59号			
計									
単価									

単 - 26号

1次単価表

表層（端部） 夜間		中温化改質 型再生密 粒度（ｽﾗｸﾞ） As20		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m2	1			CB410260 単 - 60号			
計									
単価									

単 - 27号

1次単価表

路面切削（端部） 夜間		単位		m2	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
小型切削機	0.35m級 積込装置付き 夜間	m2	1						WYB00007	
計										
単価										

単 - 28号

1次単価表

殻運搬処分(路面切削) 夜間		As	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬（路面切削）	有り 2.5km以下 全ての費用	m3	1			CB430020		
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			単 - 61号 Z901145010		
計								
単価								

単 - 29号

1次単価表

殻運搬処分（端部） 夜間		As	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.0km以下	m3	1			CB210110		
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			単 - 62号 Z901145010		
計								
単価								

単 - 30号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 63号	
計										
単価										

単 - 31号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 64号	
計										
単価										

単 - 32号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト m 舗装 全ての費用				1			WB821210 単 - 65号	
計										
単価										

単 - 33号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 矢印・文字 15cm換算 厚1.5mm 無		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 66号	
計										
単価										

単 - 34号

1次単価表

交通誘導警備員 昼間		B	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		人日	1						WB010212 単 - 67号
計									
単価									

单 - 35号

1次单価表

[illegible]

単 - 36号

1次単価表

建設機械運搬費		単位		台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 無 無	台	1						WB010010 単 - 69号
計									
単価									

単 - 37号

WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125	割増有	
特殊作業員		人				R0101	割増有	
普通作業員		人				R0102	割増有	
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	12.573			Z934104004		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050	単 - 70号	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060	単 - 71号	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070	単 - 72号	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080	単 - 73号	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090	単 - 74号	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		

単 - 37号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計								
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設層数	一層							
J03 すりつけの区分	無							
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm							
J06 アスファルト材料（一層目）	各種							
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3							
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート							

単 - 38号

CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%								R0102
運転手（特殊）		%								割増有 R0114
特殊作業員		%								割増有 R0101
土木一般世話役		%								R0125
材料構成比率		%								割増有
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（20）	%								Z934104004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%								Z004130003
軽油		%								Z006702002
機械構成比率		%								

単 - 38号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%				L001210002		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002		
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm							
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

単 - 39号 CB430020

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 2.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 割増有			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（ km ）（ DID区間有 ） J04 費用の内訳	有り 2.5km以下 全ての費用								

単 - 40号 CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 割増有			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 3.0km以下								

単 - 41号 WB812020

2次単価表

樹脂系すべり止め舗装工		車道（ETCレーン含む） RPN - 401 100m2以上 （標準） 無 有 無 無 有 1.0m超え（標準）		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 4 0 1	m 2	1			Q001598031			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 施工区分	車道（ETCレーン含む）								
J02 規格・仕様	RPN - 401								
J03 施工規模	100m2以上（標準）								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J05 夜間作業の補正	有								
J06 既設アスファルト舗装面の施工	無								
J07 コンクリート舗装面の施工	無								
J08 トップコートの有無	有								
J09 施工幅員	1.0m超え（標準）								

単 - 42号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	40			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

- 45 -

単 - 43号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000			Q001036004		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	760			Z004350009		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	33			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	33			Z004354001		
軽油		L	43			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 20cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 43号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 44号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			Q001036031		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,130			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001		
軽油		L	73			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

- 49 -

単 - 45号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白	k g	1,700			Z004350001		
ガラスピース	0．106～0．850mm	k g	75			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	75			Z004354001		
軽油		L	89			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 45号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 46号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001		
軽油		L	120			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 46号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

- 54 -

単 - 48号 WB010211

2次単価表

交通誘導警備員 A		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A		人	1					R0803	
諸雑費（まるめ）		式	1					割増有 ZS3000004	
計									
単価									

単 - 49号 WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

単 - 50号 WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					割増有 ZS3000004	
計									
単価									

単 - 51号

WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13)) タックコート	単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人					R0125	
特殊作業員		人					R0101	
普通作業員		人					R0102	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1 3)	t	12.573				Z004101004	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43				Z004130003	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日					WK430050 単 - 75号	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日					WK430060 単 - 76号	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日					WK430070 単 - 77号	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日					WK430080 単 - 78号	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日					WK430090 単 - 79号	
諸雑費(率+まるめ)		式	1				ZS8000004	

単 - 51号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13)	単位	m2	数量	100	単価	
) タックコート						
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計								
単価								
J01 平均切削深さ		7cm以下						
J02 即日舗設層数		一層						
J03 すりつけの区分		無						
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm						
J06 アスファルト材料（一層目）		再生密粒度アスコン(13)						
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート						

単 - 52号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102	
運転手（特殊）		%					R0114	
特殊作業員		%					R0101	
土木一般世話役		%					R0125	
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%					Z004130003	
軽油		%					Z006702002	
機械構成比率		%						

単 - 52号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%				L001210002		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002		
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm							
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

単 - 53号 CB430020

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 2.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 DID区間の有無	有り								
J03 運搬距離（ km ）（ DID区間有 ）	2.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単 - 54号

CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 3.0km以下								

単 - 55号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	40			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 55号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量		単価	金額	摘要
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 56号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格		単位	数量		単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無		m	1,000				Q001036004
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	760				Z004350009
ガラスビーズ	0.106～0.850mm		kg	33				Z004352001
接着用プライマー	区画線用		kg	33				Z004354001
軽油			L	43				Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 20cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

2次単価表

[illegible]

単 - 57号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,700			Z004350001		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	75			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	75			Z004354001		
軽油		L	89			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 57号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 58号 WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

単 - 59号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125 割増有		
特殊作業員		人				R0101 割増有		
普通作業員		人				R0102 割増有		
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	t	12.573			Z934104004		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050 単 - 80号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060 単 - 81号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070 単 - 82号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080 単 - 83号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090 単 - 84号		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		

単 - 59号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート								

単 - 60号

CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102	
運転手（特殊）		%							割増有 R0114	
特殊作業員		%							割増有 R0101	
土木一般世話役		%							割増有 R0125	
材料構成比率		%							割増有	
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（20）	%							Z934104004	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%							Z004130003	
軽油		%							Z006702002	
機械構成比率		%								

単 - 60号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%						L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm							
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

単 - 61号 CB430020

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 2.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 割増有			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（ km ）（ DID区間有 ） J04 費用の内訳	有り 2.5km以下 全ての費用								

単 - 62号 CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 割増有			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 3.0km以下								

単 - 63号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	40			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

2次単価表

[illegible]

単 - 64号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			Q001036031		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,130			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001		
軽油		L	73			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 64号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量		単価	金額	摘要
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 65号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,700			Z004350001		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	75			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	75			Z004354001		
軽油		L	89			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 65号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 66号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001		
軽油		L	120			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 66号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 67号 WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

単 - 68号 WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					割増有 ZS3000004	
計									
単価									

単 - 69号 WB010010

2次単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 無 無		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1					Z006811001		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m									
J02 片道運搬距離（実数入力）	20 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

単 - 70号 WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	215			割増有		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				Z006702002		
諸雑費（まるめ）		式	1			M001131014		
計						ZS3000004		
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

単 - 71号 WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	39					割増有 Z006702002		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 72号 WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	59			割増有		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日				Z006702002		M001003045
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

単 - 73号 WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	29					割増有 Z006702002		
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日						M000810002		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 74号 WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	22					割増有	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t		供用日						M000820006	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 75号 WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	215			Z006702002		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

単 - 76号 WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	39					Z006702002		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 77号 WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	59			Z006702002		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日				M001003045		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

単 - 78号 WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	29					Z006702002	
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		供用日						M000810002	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 79号 WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人				R0114			
軽油		L	22			Z006702002			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層								

単 - 80号 WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	215					割増有 Z006702002		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 23 c m	供用日						M001131014		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 81号 WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	39					割増有		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						Z006702002		
諸雑費（まるめ）		式	1					M001101020		
計								ZS3000004		
単価										
J01 平均切削深さ	7cm以下									
J02 即日舗設の層数	一層									

単 - 82号 WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	59			割増有		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日				Z006702002		M001003045
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

単 - 83号 WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	29					割増有 Z006702002		
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日						M000810002		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 84号 WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	22					割増有	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t		供用日						M000820006	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 1号

1次単価表

表層（切削オーバーレイ） 昼間		中温化改質 型再生密粒度（スラグ）As20		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m2		1			WB430210 単 - 11号	
計										
単価										

単 - 2号

1次単価表

表層（端部） 昼間		中温化改質 型再生密 粒度（ｽﾗｸﾞ）As20		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用		m2		1			CB410260 単 - 12号	
計										
単価										

単 - 3号

1次単価表

路面切削（端部） 昼間		単位		m2	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
小型切削機	0.35m級 積込装置付き	m2	1						WYB00001	
計										
単価										

単 - 4号

1次単価表

殻運搬処分(路面切削) 昼間		As	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬（路面切削）	有り 2.5km以下 全ての費用	m3	1			CB430020		
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			単 - 13号 Z901145010		
計								
単価								

単 - 5号

1次単価表

殻運搬処分（端部） 昼間		As	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模 バック材山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.0km以下	m3	1			CB210110		
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			単 - 14号 Z901145010		
計								
単価								

単 - 6号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 15号	
計										
単価										

単 - 7号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト m 舗装 全ての費用				1			WB821210 単 - 16号	
計										
単価										

単 - 8号

1次単価表

溶融式区画線 昼間		溶融式手動 矢印・文字 15cm換算 厚1.5mm 無		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装		m		1			WB821210 単 - 17号	
計										
単価										

単 - 9号

1次単価表

交通誘導警備員 昼間		B	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		人日	1						WB010212 単 - 18号
計									
単価									

単 - 10号

1次単価表

建設機械運搬費		単位		台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 無 無	台	1						WB010010 単 - 19号
計									
単価									

単 - 11号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	12.573			Z934104004		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050		単 - 20号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060		単 - 21号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070		単 - 22号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080		単 - 23号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090		単 - 24号
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		

単 - 11号 WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計								
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設層数	一層							
J03 すりつけの区分	無							
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm							
J06 アスファルト材料（一層目）	各種							
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3							
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート							

単 - 12号

CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
運転手（特殊）		%							R0114
特殊作業員		%							R0101
土木一般世話役		%							R0125
材料構成比率		%							
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（20）	%							Z934104004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%							Z004130003
軽油		%							Z006702002
機械構成比率		%							

単 - 12号 CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%						L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm							
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

単 - 13号 CB430020

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 2.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 DID区間の有無	有り								
J03 運搬距離（ km ）（ DID区間有 ）	2.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

単 - 14号 CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	3.0km以下								

単 - 15号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	40			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 15号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量		単価	金額	摘要
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 16号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白	k g	1,700			Z004350001		
ガラスピース	0．106～0．850mm	k g	75			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	75			Z004354001		
軽油		L	89			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 16号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 17号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001		
軽油		L	120			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 17号 WB821210

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 18号 WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

単 - 19号 WB010010

2次単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 無 無		単位	台	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）	20 km								
J03 その他の諸料金の有無	無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無								

単 - 20号 WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	215			Z006702002		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

単 - 21号 WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	39					Z006702002		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 22号 WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	59			Z006702002		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日				M001003045		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

単 - 23号 WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	29					Z006702002		
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日						M000810002		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 24号 WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	22					Z006702002	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t		供用日						M000820006	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名
若葉土木事務所維持建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

合併設計書一覧（施工箇所点在）

主たる工種：舗装工事

変更回数：0回

	2026-00834 （主）千葉臼井印西線外3 舗装改良工事（若8 - 1）	2026-00834-01 【4工区】磯辺茂呂町線					全体工事
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名 県道舗装改良事業

工 事 名 (主) 千葉臼井印西線外 3 舗装改良工事 (若 8 - 1)

工事場所 千葉市若葉区原町地内外 5

工事期間 令和 8年12月11日迄

担 当 課

若葉土木事務所維持建設課

工事数量総括表

工事番号		工事名	(主)千葉臼井印西線外3舗装改良工事(若8-1)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕(1工区)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕(1工区)				式		1		
舗装工				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
表層(切削オーバーレイ) 夜間			中温化改質 型再生密粒度(ｽﾌﾟﾙ) As20	m2		2,390		(概算)
表層(端部) 夜間			中温化改質 型再生密 粒度(ｽﾌﾟﾙ) As20	m2		14		(概算)
路面切削(端部) 夜間				式		1		#
殻運搬処分(路面切削) 夜間			As	式		1		#
殻運搬処分(端部) 夜間			As	式		1		#
薄層加舗装工				式		1		
薄層加舗装 夜間			赤白 RPN-401	m2		284		(概算)
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	(主)千葉臼井印西線外3舗装改良工事(若8-1)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕(1工区)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m		610		(概算)
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m		220		(概算)
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白	m		7		(概算)
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白	m		230		(概算)
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 矢印・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し 白	m		81		(概算)
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員 昼間			A	式		1		#
交通誘導警備員 夜間			A	式		1		#
交通誘導警備員 昼間			B	式		1		#
交通誘導警備員 夜間			B	式		1		#
道路修繕(2工区)				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	(主) 千葉臼井印西線外 3 舗装改良工事 (若 8 - 1)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕 (2工区)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装工				式		1		
切削ホバレー工				式		1		
表層 (切削ホバレー) 昼間			再生密粒度 As13	m2		262		(概算)
表層 (端部) 昼間			再生密粒度 As13	m2		3		(概算)
路面切削 (端部) 昼間				式		1		#
殻運搬処分 (路面切削) 昼間			As	式		1		#
殻運搬処分 (端部) 昼間			As	式		1		#
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m		80		(概算)
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m		40		(概算)
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白	m		3		(概算)

工事数量総括表

工事番号		工事名	(主)千葉臼井印西線外3舗装改良工事(若8-1)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕(2工区)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員 昼間			B	式		1		#
道路修繕(3工区)				式		1		
舗装工				式		1		
切削ホバール工				式		1		
表層(切削ホバール) 夜間			中温化改質 型再生密粒度(ｽｸﾞ) As20	m2		1,360		(概算)
表層(端部) 夜間			中温化改質 型再生密 粒度(ｽｸﾞ) As20	m2		11		(概算)
路面切削(端部) 夜間				式		1		#
殻運搬処分(路面切削) 夜間			As	式		1		#
殻運搬処分(端部) 夜間			As	式		1		#
区画線工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	(主) 千葉白井印西線外 3 舗装改良工事 (若 8 - 1)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕 (3工区)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m		440		(概算)
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白	m		23		(概算)
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白	m		93		(概算)
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 矢印・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し 白	m		23		(概算)
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員 昼間			B	式		1		#
交通誘導警備員 夜間			B	式		1		#
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	(主)千葉臼井印西線外3舗装改良工事(若8-1)	当初		事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		#
技術管理費				式		1		
工事計画図書作成費				式		1		
共通仮設費(率計上)				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
設計金額				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	【 4 工区 】磯辺茂呂町線			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕(4工区)
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕(4工区)				式		1		
舗装工				式		1		
切削ホバ・レイ工				式		1		
表層（切削ホバ・レイ） 昼間			中温化改質 型再生密粒度（ｽﾌﾟﾙ）As20	m2		1,110		（概算）
表層（端部） 昼間			中温化改質 型再生密 粒度（ｽﾌﾟﾙ）As20	m2		22		（概算）
路面切削（端部） 昼間				式		1		#
殻運搬処分(路面切削) 昼間			As	式		1		#
殻運搬処分（端部） 昼間			As	式		1		#
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m		230		（概算）
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 ｾﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 無し	m		60		（概算）

工事数量総括表

工事番号		工事名	【 4 工区 】磯辺茂呂町線		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕(4工区)	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線 昼間			溶融式手動 矢印・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し 黄	m		40		(概算)
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員 昼間			B	式		1		#
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		#
技術管理費				式		1		
工事計画図書作成費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

[illegible]

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	(主) 千葉臼井印西線外 3 舗装改良工事 (若 8 - 1)
工事地名	千葉市若葉区原町地内外 5

2. 工事内容

1) 発注年月		1 2) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 所 属 名	若葉土木事務所維持建設課	1 3) 単価適用年月	2026年	5月	1日
3) 工事番号		1 4) 基準適用年月	2025年	10月	
4) 契約区分		1 5) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負代金額			
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 調 整 区 分			
7) 工 事 量		1 8) 共通仮設費対象額			
8) 工 期	0日間	1 9) 現場管理費対象額			
	(当初)	2 0) 一般管理費等対象額			
	(0回変更)	2 1) 処 分 費 等			
	至				
	2026年12月11日				
	年 月 日				
9) 地 区	千葉市				
1 0) 河川・路線					
1 1) 設計年月					

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 節 :

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	(主) 千葉臼井印西線外 3 舗装改良工事 (若 8 - 1)			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物 (溶融スラグ入り)	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン (2 0)	t	611.047					
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	2,223.918					
Z006702002	軽油		L	2,859.676					
ZS3000004	諸雑費 (まるめ)		式	1					
ZS8000004	諸雑費 (率 + まるめ)	16%	式	1					
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物 (溶融スラグ入り)	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン (2 0)	t	5.91					
ZZ0000001	その他 (材料)		式	1					
Z901145010	A S 廃材処分費	処分地区 : 千葉	t	609.824					
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白	k g	1,536.417					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	(主) 千葉臼井印西線外 3 舗装改良工事 (若 8 - 1)			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm	k g						
				77.333					
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g						
				77.338					
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 黄 鉛・フリ	k g						
		ー		224.959					
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t						
				32.941					
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t						
				0.377					
Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台						
				8					

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	（主）千葉臼井印西線外 3 舗装改良工事（若 8 - 1）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	市場単価		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Q001598031	樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 4 0 1	m 2	284					
Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,359.993					
Q001036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	259.997					
Q001036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	29.998					
Q001036058	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	385.996					
Q001036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	172.799					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	(主) 千葉臼井印西線外 3 舗装改良工事 (若 8 - 1)			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	(主) 千葉臼井印西線外 3 舗装改良工事 (若 8 - 1)			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	小型切削機	0.35m級 積込装置付き 夜間	m2	14					
	小型切削機	0.35m級 積込装置付き 昼間	m2	3					
	小型切削機	0.35m級 積込装置付き 夜間	m2	11					
	工事計画図書作成費		枚	2					
	小型切削機	0.35m級 積込装置付き	m2	22					
	工事計画図書作成費		枚	1					