

# 参 考 資 料

工事名 国道126号舗装改良工事（若7 - 1）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 7. 11. 1

基準適用月

R 7. 10

担当課

若葉土木事務所維持建設課

<p>設 計 説 明</p>	<p>概算数量発注方式</p> <p>(1工区)工事延長L=354m 幅員W=6.1～9.4m舗装面積A=2707m<sup>2</sup></p> <p>舗装工</p> <p>表層工 中温化改質 型再生密粒度(ｽｸﾞ)As20 t=50mm A=2417m<sup>2</sup></p> <p>表層工(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) t=40mm A=290m<sup>2</sup></p> <p>不陸整正 補足材 RC-40 平均t=40mm A=290m<sup>2</sup></p> <p>区画線工 一式</p> <p>(2工区)工事延長L=213m 幅員W=3.7～10.0m 舗装面積A=1632m<sup>2</sup></p> <p>舗装工</p> <p>表層工 中温化改質 型再生密粒度(ｽｸﾞ)As20 t=50mm A=1632m<sup>2</sup></p> <p>区画線工 一式</p>
<p>備考</p>	<p>施工箇所が点在する工事の積算方法</p>

## 設計内訳書

工事番号	工事名	国道126号舗装改良工事（若7 - 1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
							工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有 1 - 1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕			式	1						
舗装工			式	1						
舗装打換え工			式	1						
舗装版切断 夜間 歩道部		アスファルト舗装版 15cm以下	m	4					単-1号 週休補正有	
舗装版破碎(小規模) 夜間 歩道部		アスファルト舗装版 4cm	m2	290					単-2号 週休補正有	
殻運搬・処分 夜間 歩道部			m3	12					単-3号 週休補正有	
濁水運搬・処分 夜間 歩道部			式	1					単-4号 週休補正有	
不陸整正 夜間 歩道部		補足材 RC-40 平均40mm	m2	290					単-5号 週休補正有	
端部止水テープ設置工 夜間 歩道部		t=5mm/25+25	m	720					単-6号 週休補正有	
表層 夜間 歩道部		再生細粒度アスコン(13) 40mm	m2	290					単-7号 週休補正有	
切削オーバーレイ工			式	1						
表層（切削オーバーレイ） 夜間		中温化改質 型再生密粒度(スラック)As20	m2	2,410					単-8号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	国道126号舗装改良工事（若7 - 1）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
					工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有 1 - 1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層 夜間			中温化改質 型再生密 粒度(ｽﾌﾟﾙ)As20	m2	7					単-9号 週休補正有
路面切削（小規模） 夜間				m2	7					単-10号
殻運搬処分(路面切削) 夜間			As	m3	121					単-11号 週休補正有
殻運搬処分(小規模) 夜間			As	m3	0.4					単-12号 週休補正有
区画線工				式	1					
区画線工				式	1					
熔融式区画線 夜間			熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白	m	710					単-13号 週休補正有
熔融式区画線 夜間			熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m	350					単-14号 週休補正有
熔融式区画線 夜間			熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白	m	20					単-15号 週休補正有
熔融式区画線 夜間			熔融式手動 ㄅﾌﾗ 45c m 厚1.5mm 無し 白	m	32					単-16号 週休補正有
熔融式区画線 夜間			熔融式手動 矢印・記 号・文字15cm換 算 無し 白	m	160					単-17号 週休補正有
仮設工				式	1					

設計内訳書

工事番号		工事名	国道126号舗装改良工事（若7 - 1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有 1 - 1
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員 夜間			A	人日	11						単-18号 週休補正有
交通誘導警備員 夜間			B	人日	27						単-19号 週休補正有
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						
建設機械運搬費				台	2						単-20号
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成費				式	1						内-1号
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	国道126号舗装改良工事（若7 - 1）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有 1 - 1
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						
設計金額				式	1						

## 設計内訳書

工事番号		工事名	国道126号（2工区）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有 1 - 1
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕				式	1						
舗装工				式	1						
切削ホバ・レイ工				式	1						
表層（切削ホバ・レイ） 夜間			中温化改質 型再生密 粒度(ｽﾌﾟﾙ)As20	m2	1,620						単-1号 週休補正有
表層 夜間			中温化改質 型再生密 粒度(ｽﾌﾟﾙ)As20	m2	12						単-2号 週休補正有
路面切削（小規模） 夜間				m2	12						単-3号
殻運搬処分(路面切削) 夜間			As	m3	81						単-4号 週休補正有
殻運搬処分(小規模) 夜間			As	m3	0.6						単-5号 週休補正有
区画線工				式	1						
区画線工				式	1						
熔融式区画線 夜間			熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白	m	350						単-6号 週休補正有
熔融式区画線 夜間			熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m	160						単-7号 週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	国道126号（2工区）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
								工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有 1 - 1
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 夜間			溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白	m	38					単-8号 週休補正有	
溶融式区画線 夜間			溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 無し 白	m	180					単-9号 週休補正有	
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員 夜間			A	人日	3					単-10号 週休補正有	
交通誘導警備員 夜間			B	人日	12					単-11号 週休補正有	
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						
建設機械運搬費				台	2					単-12号	
技術管理費				式	1						



設計内訳書

工事番号		工事名	国道126号（2工区）		当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
						工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有 1 - 1		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事計画図書作成費					式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）					式	1					
純工事費					式	1					
現場管理費					式	1					
工事原価					式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事計画図書作成費						単価適用年月 歩掛適用年月	20251111 20251101
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事計画図書作成費			枚	1				WYB00002
合 計								

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事計画図書作成費						単価適用年月 歩掛適用年月	20251113 20251101
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事計画図書作成費			枚	1				WYB00002
合 計								

単 - 1号

1次単価表

舗装版切断 夜間 歩道部		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1				CB430510 単 - 21号
計										
単価										

単 - 2号

1次単価表

舗装版破碎(小規模) 夜間 歩道部		アスファルト舗装版 4cm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用		m2	1					CB210720 単 - 22号
計										
単価										

単 - 3号

1次単価表

殻運搬・処分 夜間 歩道部		単位		m3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）有り 8.0km以下 全ての費用	m3	1						CB227010	
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.05						単 - 23号 Z901145010	
計										
単価										

単 - 4号

1次単価表

濁水運搬・処分 夜間 歩道部		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
トラック2tによる公園外への運搬	有 12.8km以下	台	1					WB610170	
濁水処分費	太陽建設(株) 最低保証金額	式	1					単 - 24号 WYB00005	
計									
単価									

単 - 5号

1次単価表

不陸整正 夜間 歩道部		補足材 RC-40 平均40mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
下層路盤（歩道部）		40mm 1層施工 再生クマツラン RC-40 全ての費用		m2	1					CB410031 単 - 25号
計										
単価										



単 - 6号

1次単価表

端部止水テープ設置工 夜間 歩道部		t=5mm/25+25	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型止水テープ	t=5mm/25+25	m	105			WYB00004		
速乾性プライマー		kg	0.79			WYB00006		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								

単 - 7号

1次単価表

表層 夜間 歩道部		再生細粒度アスコン(13) 40mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
表層（歩道部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒 度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費 用		m2	1					CB410261  単 - 26号
計										
単価										

単 - 8号

1次単価表

表層（切削オーバーレイ） 夜間		中温化改質 型再生密粒度(スラック)As20		単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m2	1						WB430210 単 - 27号
計											
単価											

単 - 9号

1次単価表

表層 夜間		中温化改質 型再生密粒度(ｽﾗ ｸﾞ )As20		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用		m2		1			CB410260 単 - 28号	
計										
単価										

単 - 10号

1次単価表

路面切削（小規模） 夜間		単位		m2	数量		1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
小型切削機		0.35級 積込装置付き 夜間		m2	1						WYB00001
計											
単価											

単 - 11号

1次単価表

殻運搬処分(路面切削) 夜間		As	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬（路面切削）	有り 8.5km以下 全ての費用	m3	1			CB430020		
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			単 - 29号 Z901145010		
計								
単価								

単 - 12号

1次単価表

殻運搬処分(小規模) 夜間		As	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	m3	1			CB210110 単 - 30号		
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			Z901145010		
計								
単価								

単 - 13号

1次単価表

溶融式区画線 夜間		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		m		1			WB821210  単 - 31号	
計										
単価										



単 - 14号

1次単価表

溶融式区画線 夜間		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210  単 - 32号	
計										
単価										

単 - 15号

1次単価表

溶融式区画線 夜間		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 33号	
計										
単価										

単 - 16号

1次単価表

溶融式区画線 夜間		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1				WB821210 単 - 34号
計										
単価										

単 - 17号

1次単価表

溶融式区画線 夜間		溶融式手動 矢印・記号・文字15cm換 算 無し		m	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換 算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 m アスファルト舗装 全ての費用			1					WB821210 単 - 35号
計										
単価										

单 - 18号

## 1次単価表

[illegible]

単 - 19号

1次単価表

交通誘導警備員 夜間		B	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		人日	1						WB010212 単 - 37号
計									
単価									

単 - 20号

1次単価表

建設機械運搬費		単位		台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 有 無	台	1						WYB00003 単 - 38号
計									
単価									

単 - 21号                      CB430510

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				割増有 R0125			
普通作業員		%				割増有 R0102			
材料構成比率		%				割増有			
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								



単 - 22号                      CB210720

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 割増有			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034			
J01 費用の内訳	全ての費用								

単 - 23号                      CB227010

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工）有り 8.0km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 割増有			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%				M000301001			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用								

単 - 24号                      WB610170

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 12.8km以下		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
トラック [ 普通型 ]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002				
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 39号 ZS3000004				
計										
単価										
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 12.8km以下									

単 - 25号                      CB410031

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		40mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				割増有 R0101			
普通作業員		%				割増有 R0102			
土木一般世話役		%				割増有 R0125			
材料構成比率		%				割増有			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）[ 後方超小 旋回型 ]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0 . 0 9 m 3	%				M000201100			

単 - 25号                      CB410031

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		40mm 1層施工 再生クマツヤン RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011
J01 全仕上り厚（実数入力）		40 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クマツヤン RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

単 - 26号                      CB410261

2次単価表（施工パッケージ）

表層（歩道部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 割増有			
普通作業員		%				R0102 割増有			
土木一般世話役		%				R0125 割増有			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101005			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

単 - 26号                      CB410261

2次単価表（施工パッケージ）

表層（歩道部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒 度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費 用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001		
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001		
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm							
J05 材料	再生細粒度アスコン（ 1 3 ）							
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳	全ての費用							

単 - 27号                      WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125 割増有		
特殊作業員		人				R0101 割増有		
普通作業員		人				R0102 割増有		
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	12.573			Z934104004		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050 単 - 40号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060 単 - 41号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070 単 - 42号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080 単 - 43号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090 単 - 44号		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		



単 - 27号                      WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート								

単 - 28号                      CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 割増有		
運転手（特殊）		%				R0114 割増有		
特殊作業員		%				R0101 割増有		
土木一般世話役		%				R0125 割増有		
材料構成比率		%						
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%				Z934104004		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003		
軽油		%				Z006702002		
機械構成比率		%						

単 - 28号                      CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
アスファルトフィニッシャ	[ ホイール型 ] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%				L001210002		
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004		
ロードローラ [ マカダム ]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002		
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm							
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

単 - 29号                      CB430020

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 8.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 割増有			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（km）（DID区間有） J04 費用の内訳	有り 8.5km以下 全ての費用								

単 - 30号                      CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 割増有
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		4 t 積級		%					M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 9.0km以下							

単 - 31号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036079		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	40			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 31号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白							
J12 プライマー規格		アスファルト舗装							
J13 費用の内訳		全ての費用							

単 - 32号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000			Q001036082		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	760			Z004350009		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	33			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	33			Z004354001		
軽油		L	43			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 20cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							



単 - 32号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 33号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			Q001036109		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,130			Z004350001		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	50			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001		
軽油		L	73			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 33号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 34号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036136		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,700			Z004350001		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	75			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	75			Z004354001		
軽油		L	89			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 34号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 35号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036151		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001		
軽油		L	120			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 35号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 36号                      WB010211

2次単価表

交通誘導警備員 A		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1					R0803	
諸雑費（まるめ）		式	1					割増有 ZS3000004	
計									
単価									



単 - 37号                      WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					割増有 ZS3000004	
計									
単価									

単 - 38号                      WYB00003

2次単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 有 無		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1					Z006811001		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										

単 - 39号                      K0302002

3次単価表

トラック [ 普通型 ]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 ( 一般 )		人				R0115		
軽油		L	3.9			割増有 Z006702002		
トラック [ 普通型 ]	2 t 積	時間				M000302002		
諸雑費 ( まるめ )		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

単 - 40号 WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	215			割増有		
路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				Z006702002		
諸雑費（まるめ）		式	1			M001131014		
計						ZS3000004		
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

単 - 41号                      WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	39					割増有		
路面清掃車 [ ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						Z006702002		
諸雑費（まるめ）		式	1					M001101020		
計								ZS3000004		
単価										
J01 平均切削深さ	7cm以下									
J02 即日舗設の層数	一層									

単 - 42号                      WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114	
軽油			L	59					割増有	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		供用日						M001003045	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ	7cm以下									
J02 即日舗設の層数	一層									

単 - 43号                      WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	29					割増有 Z006702002		
ロードローラ [ マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制 ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日						M000810002		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 44号                      WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	22					割増有 Z006702002		
タイヤローラ [ 普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制 ]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日						M000820006		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									



単 - 1号

1次単価表

表層（切削オーバーレイ） 夜間		中温化改質 型再生密粒度(スラック)As20		単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m2	1						WB430210 単 - 13号
計											
単価											

単 - 2号

1次単価表

表層 夜間		中温化改質 型再生密粒度(ｽﾗ ｸﾞ )As20		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用		m2		1			CB410260 単 - 14号	
計										
単価										

単 - 3号

1次単価表

路面切削（小規模） 夜間		単位		m2	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
小型切削機	0.35級 積込装置付き 夜間	m2	1						WYB00001	
計										
単価										

単 - 4号

1次単価表

殻運搬処分(路面切削) 夜間		As	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬（路面切削）	有り 12.5km以下 全ての費用	m3	1			CB430020		
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			単 - 15号		
						Z901145010		
計								
単価								

単 - 5号

1次単価表

殻運搬処分(小規模) 夜間		As	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m3	1			CB210110		
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			単 - 16号 Z901145010		
計								
単価								

単 - 6号

1次単価表

溶融式区画線 夜間		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 17号	
計										
単価										

単 - 7号

1次単価表

溶融式区画線 夜間		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210  単 - 18号	
計										
単価										

単 - 8号

1次単価表

溶融式区画線 夜間		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1			WB821210 単 - 19号	
計										
単価										



単 - 9号

1次単価表

溶融式区画線 夜間		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト m 舗装 全ての費用				1			WB821210 単 - 20号	
計										
単価										

単 - 10号

1次単価表

交通誘導警備員 夜間		A		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人日	1						WB010211 単 - 21号
計											
単価											

単 - 11号

1次単価表

交通誘導警備員 夜間		B	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		人日	1						WB010212 単 - 22号
計									
単価									

単 - 12号

1次単価表

建設機械運搬費		単位		台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 有 無	台	1					WYB00003 単 - 23号	
計									
単価									

単 - 13号                      WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125 割増有		
特殊作業員		人				R0101 割増有		
普通作業員		人				R0102 割増有		
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	12.573			Z934104004		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050 単 - 24号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060 単 - 25号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070 単 - 26号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080 単 - 27号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090 単 - 28号		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		

単 - 13号                      WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート								

単 - 14号                      CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 割増有		
運転手（特殊）		%				R0114 割増有		
特殊作業員		%				R0101 割増有		
土木一般世話役		%				R0125 割増有		
材料構成比率		%						
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%				Z934104004		
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003		
軽油		%				Z006702002		
機械構成比率		%						

単 - 14号                      CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ ホイール型 ] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%						L001210002
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004
ロードローラ [ マカダム ]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm							
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							



単 - 15号                      CB430020

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 12.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 割増有			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（km）（DID区間有） J04 費用の内訳	有り 12.5km以下 全ての費用								

単 - 16号                      CB210110

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%				R0115 割増有		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002		
機械構成比率		%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002		
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 12.0km以下							

単 - 17号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036079		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	40			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

- 73 -

単 - 18号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000			Q001036082		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	760			Z004350009		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	33			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	33			Z004354001		
軽油		L	43			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 20cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 18号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

単 - 19号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			Q001036109		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,130			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001		
軽油		L	73			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

単 - 19号      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								



単 - 20号                      WB821210

2次単価表

区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036136		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,700			Z004350001		
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	k g	75			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	75			Z004354001		
軽油		L	89			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

- 79 -

単 - 21号                      WB010211

2次単価表

交通誘導警備員 A		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A		人	1					R0803	
諸雑費（まるめ）		式	1					割増有 ZS3000004	
計									
単価									

単 - 22号                      WB010212

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		人	1						R0804
諸雑費（まるめ）		式	1						割増有 ZS3000004
計									
単価									

単 - 23号                      WYB00003

2次単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 20km 有 無		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		金額	摘要			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1					Z006811001		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										

単 - 24号 WK430050

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	215					割増有 Z006702002		
路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]	排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 23 c m	供用日						M001131014		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 25号                      WK430060

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（一般）		人						R0115		
軽油		L	39					割増有 Z006702002		
路面清掃車 [ ブラシ・四輪式・路面切削工事 用 ]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

単 - 26号 WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	59			割増有		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日				Z006702002		M001003045
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							



単 - 27号 WK430080

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		人						R0114		
軽油		L	29					割増有		
ロードローラ [ マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制 ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日						Z006702002		
諸雑費（まるめ）		式	1					M000810002		
計								ZS3000004		
単価										
J01 平均切削深さ	7cm以下									
J02 即日舗設の層数	一層									

単 - 28号                      WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		人							R0114	
軽油		L	22						割増有 Z006702002	
タイヤローラ [ 普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制 ]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日							M000820006	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層									

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		



## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名  
若葉土木事務所維持建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

合併設計書一覧（施工箇所点在）

主たる工種：舗装工事

変更回数：0回

	2025-04147 国道126号舗装改良工事（ 若7-1）	2025-04147-01 国道126号（2工区）					全体工事
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

## 工 事 数 量 総 括 表

令和 7年度

事 業 名 国道舗装改良事業

工 事 名 国道126号舗装改良工事（若7 - 1）

工事場所 千葉市若葉区加曽利町地内外 1

工事期間 令和 8年 8月 8日迄

担 当 課

若葉土木事務所維持建設課

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	国道126号舗装改良工事（若7 - 1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断 夜間 歩道部			アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		
舗装版破碎(小規模) 夜間 歩道部			アスファルト舗装版 4cm	式		1		
殻運搬・処分 夜間 歩道部				式		1		
濁水運搬・処分 夜間 歩道部				式		1		
不陸整正 夜間 歩道部			補足材 RC-40 平均40mm	m2		290		概算
端部止水テープ設置工 夜間 歩道部			t=5mm/25+25	m		720		概算
表層 夜間 歩道部			再生細粒度アスコン(13) 40mm	m2		290		概算
切削オーバーレイ工				式		1		
表層（切削オーバーレイ） 夜間			中温化改質 型再生密粒度(ｽﾌﾟﾙ)As20	m2		2,410		概算
表層 夜間			中温化改質 型再生密粒度(ｽﾌﾟﾙ)As20	m2		7		概算

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	国道126号舗装改良工事（若7 - 1）		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
路面切削（小規模） 夜間				式		1		
殻運搬処分(路面切削) 夜間			As	式		1		
殻運搬処分(小規模) 夜間			As	式		1		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線 夜間			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白	m		710		概算
溶融式区画線 夜間			溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m		350		概算
溶融式区画線 夜間			溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白	m		20		概算
溶融式区画線 夜間			溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白	m		32		概算
溶融式区画線 夜間			溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 換算 無し 白	m		160		概算
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員 夜間			A	式		1		



## 工事数量総括表

工事番号		工事名	国道126号舗装改良工事（若7 - 1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員 夜間			B	式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
技術管理費				式		1		
工事計画図書作成費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	国道126号舗装改良工事（若7 - 1）				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
設計金額				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	国道126号（2工区）			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
切削ホバレー工				式		1		
表層（切削ホバレー） 夜間			中温化改質 型再生密粒度(ｽﾌﾟﾙ)As20	m2		1,620		概算
表層 夜間			中温化改質 型再生密粒度(ｽﾌﾟﾙ)As20	m2		12		概算
路面切削（小規模） 夜間				式		1		
殻運搬処分(路面切削) 夜間			As	式		1		
殻運搬処分(小規模) 夜間			As	式		1		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
熔融式区画線 夜間			熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し 白	m		350		概算
熔融式区画線 夜間			熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 無し 黄	m		160		概算
熔融式区画線 夜間			熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し 白	m		38		概算

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	国道126号（2工区）		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線 夜間			溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し 白	m		180		概算
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員 夜間			A	式		1		
交通誘導警備員 夜間			B	式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
技術管理費				式		1		
工事計画図書作成費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	国道126号（2工区）				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	国道126号舗装改良工事（若7 - 1）
工事地名	千葉市若葉区加曽利町地内外 1

2. 工事内容

1 ) 発注年月		1 2 ) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増 50%
2 ) 所 属 名	若葉土木事務所維持建設課	1 3 ) 単価適用年月	2025年11月 1日	
3 ) 工事番号		1 4 ) 基準適用年月	2025年10月	
4 ) 契約区分		1 5 ) 前請負工事費		
5 ) 変更回数	0回	1 6 ) 前請負代金額		
6 ) 主 工 種	舗装工事	1 7 ) 調 整 区 分		
7 ) 工 事 量		1 8 ) 共通仮設費対象額		
8 ) 工 期	0日間 自	1 9 ) 現場管理費対象額		
	(当初) 至	2 0 ) 一般管理費等対象額		
	( 0回変更) 至	2 1 ) 処 分 費 等		
9 ) 地 区	千葉市			
1 0 ) 河川・路線				
1 1 ) 設計年月				

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

## 集計リスト（材料）

工事番号	工事名	国道126号舗装改良工事（若7 - 1）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	枚	0.009					
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	5.077					
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
Z006702002	軽油		L	2,858.185					
Z901145010	A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	501.649					
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	14.726					
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）	10%	式	1					
Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（ 1 3 ）	t	27.446					

## 集計リスト（材料）

工事番号	工事名	国道126号舗装改良工事（若7 - 1）		当 初		工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	364.72					
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	t	506.691					
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	1,741.054					
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	t	2.389					
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	k g	1,139.57					
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	k g	66.927					
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	66.921					
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 黄 鉛・フリ－	k g	387.6					
Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	4					



## 集計リスト（材料）

[illegible]

## 集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	国道126号舗装改良工事（若7 - 1）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	市場単価		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Q001036079	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,059.999					
Q001036082	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	509.998					
Q001036109	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	57.998					
Q001036136	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	211.999					
Q001036151	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	191.999					

集計リスト（その他）

[illegible]

## 集計リスト（その他）

工事番号	工事名	国道126号舗装改良工事（若7 - 1）			当 初	工事区分	道路維持・修繕	
						集計区分	その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	濁水処分費	太陽建設(株)	式	1				
	L型止水テープ	t=5mm/25+25	m	756				
	速乾性プライマー		kg	5.687				
	小型切削機	0.35級 積込装置付き 夜間	m2	7				
	工事計画図書作成費		枚	1				
	小型切削機	0.35級 積込装置付き 夜間	m2	12				
	工事計画図書作成費		枚	1				