

# 参 考 資 料

工事名 区画線設置工事（若 8 - 1）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日  
基準適用月

R 8. 5. 1  
R 7. 10

担当課

若葉土木事務所維持建設課

<p>設 計 説 明</p>	<p>【概算数量発注方式】</p> <p>区画線工</p> <p>溶融式区画線（実線 W=150）L=520m</p> <p>溶融式区画線（破線 W=300）L=220m</p> <p>溶融式区画線（ゼブラ W=450）L=8m</p> <p>溶融式区画線（矢印・記号・文字15cm換算）L=300m</p> <p>溶融噴射式カラー舗装（帯表示 W=300 緑）L=570m</p> <p>路面標示シート（標識208学幼保あり300×300）N=2枚</p> <p>ストップマーク（足型300×300）N=1枚</p> <p>クイックシート（600×900溶融式）N=4枚</p>
<p>備考</p>	

# 設計内訳書

工事番号	工事名	区画線設置工事（若 8 - 1）				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路維持工事
							工事区分	道路維持	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持			式	1						
区画線工			式	1						
区画線工			式	1						
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	520					単-1号 週休補正有	
溶融式区画線		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し	m	220					単-2号 週休補正有	
溶融式区画線		溶融式手動 せづら 45cm 厚1.5mm 無し	m	8					単-3号 週休補正有	
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm 換算 厚1mm .5mm 無し	m	300					単-4号 週休補正有	
溶融噴射式カラー舗装		帯表示 W=300mm 緑	m	570					単-5号	
路面標示シート		標識208学幼保あり300 × 300	枚	2					単-6号	
ストップマーク		足型 300 × 300	枚	1					単-7号	
クイックシート		600 × 900（とびだしき けん！）溶 融式	枚	4					単-8号	
仮設工			式	1						

## 設計内訳書

工事番号		工事名	区画線設置工事（若 8 - 1）				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路維持工事
								工事区分	道路維持	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員				人日	6						
直接工事費				式	1						
共通仮設費				式	1						
共通仮設費				式	1						
技術管理費				式	1						
工事計画図書作成				式	1						
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						

## 設計内訳書

工事番号		工事名	区画線設置工事（若 8 - 1）				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路維持工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						
設計金額				式	1						

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事計画図書作成						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事計画図書作成費		全ての図面を1枚とする	式	1				
合 計								

1次単価表

融融式区画線		融融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無 し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 融融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 10号			
計									
単価									

1次単価表

融融式区画線		融融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無 し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 融融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 11号			
計									
単価									



1次単価表

融融式区画線		融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	無し 融融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用	m	1			WB821210 単 - 12号			
計									
単価									

1次単価表

溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5		m	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		m	1					WB821210 単 - 13号
計										
単価										

1次単価表

溶融噴射式カラー舗装		帯表示 W=300mm 緑		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
溶融噴射式カラー舗装工 材工		帯表示 W=300mm 片側1mあたり0.3m2施工規模33m以上1,000m未満		m	1					Z911001016
計										
単価										

1次単価表

路面標示シート		標識208学幼保あり300×300		単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格		単位		数量		金額	摘要
路面標示シート 材工		溶融式 標識208学幼保あり300×300		枚		1			Z911000150
計									
単価									

1次単価表

ストップマーク		足型 300 × 300	単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ストップマーク 材工	溶融式 足型300 × 300	枚	1			Z911000154		
計								
単価								

1次単価表

クイックシート		600 × 900 ( とびだしきけん ! ) 溶 融式		単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
クイックシート 材工		600 × 900 ( とびだしきけん ! ) 溶融式		枚		1			Z911000208
計									
単価									

1次単価表

交通誘導警備員		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1					WB010212 単 - 14号	
計									
単価									

## 2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001
軽油				L	40					Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								



WB821210

## 2次単価表

[illegible]

## 2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			Q001036031		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001		
軽油		L	73			Z006702002		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m		1,000			Q001036058
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g		1,700			Z004350001
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g		75			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		75			Z004354001
軽油				L		89			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m		1,200			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		684			Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		30			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		30			Z004354001
軽油				L		120			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									



## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

事務所名 若葉土木事務所維持建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名      安全施設等整備事業

工 事 名      区画線設置工事（若 8 - 1）

工事場所      千葉市若葉区桜木3丁目地内外

工事期間      110日間

担 当 課

若葉土木事務所維持建設課

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	区画線設置工事（若 8 - 1）			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m		520		（概算）
溶融式区画線			溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し	m		220		（概算）
溶融式区画線			溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し	m		8		（概算）
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 無し	m		300		（概算）
溶融噴射式カラー舗装			帯表示 W=300mm 緑	m		570		（概算）
路面標示シート			標識208学幼保あり300×300	枚		2		（概算）
ストップマーク			足型 300×300	枚		1		（概算）
クイックシート			600×900（とびだしきけん！）溶 融式	枚		4		（概算）
仮設工				式		1		

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	区画線設置工事（若 8 - 1）		当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		#
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
技術管理費				式		1		
工事計画図書作成				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

## 工事数量総括表

[illegible]



## 鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	区画線設置工事（若 8 - 1）
工事地名	千葉市若葉区桜木3丁目地内外

## 2. 工事内容

1 )	発注年月		1 2 )	機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2 )	所 属 名	若葉土木事務所維持建設課	1 3 )	単価適用年月	2026年	5月	1日
3 )	工事番号		1 4 )	基準適用年月	2025年	10月	
4 )	契約区分		1 5 )	前請負工事費			
5 )	変更回数	0回	1 6 )	前請負代金額			
6 )	主 工 種	道路維持工事	1 7 )	調 整 区 分			
7 )	工 事 量		1 8 )	共通仮設費対象額			
8 )	工 期	110日間	1 9 )	現場管理費対象額			
		(当初)	2 0 )	一般管理費等対象額			
		( 0回変更)	2 1 )	処 分 費 等			
		自					
		至					
		至					
9 )	地 区	千葉市					
1 0 )	河川・路線						
1 1 )	設計年月						

### 3. 工事概要

#### 4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：
-------	-------	----------	-------

## 集計リスト（材料）

工事番号	工事名	区画線設置工事（若 8 - 1）	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15～18 白	k g	763.8				
Z004352001	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33.6				
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	33.6				
Z006702002	軽油		L	73.558				
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1				
Z911001016	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示 W=300mm 片側1mあたり0.3m2施工規模333m以上1,000m未満	m	570				
Z911000150	路面標示シート 材工	溶融式 標識208学幼保あり300×300	枚	2				
Z911000154	ストップマーク 材工	溶融式 足型300×300	枚	1				
Z911000208	クイックシート 材工	600×900（とびだしきけん！）溶融式	枚	4				

## 集計リスト（材料）

[illegible]

## 集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	区画線設置工事（若 8 - 1）	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	市場単価			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m					
				519.997				
Q001036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m					
				219.999				
Q001036058	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m					
				7.998				
Q001036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m					
				359.999				

## 集計リスト（その他）＜データ無し＞

[illegible]