

参 考 資 料

工事名 (主) 生実本納線 (赤井町地区) 道路新設工事 (8 - 4)

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 8. 9. 1

基準適用月

R 7. 10

担当課

街路建設課

設 計 説 明	土工 路体盛土 $V=2,200\text{m}^3$ 大型ブロック積工 $A=384\text{m}^2$ 排水工 プレキャストU型側溝 $L=77\text{m}$ 管（函）渠型側溝 $L=316\text{m}$ 舗装工 下層路盤（RC-40）200mm $A=1,910\text{m}^2$ 上層路盤（HMS-25）200mm $A=1,910\text{m}^2$ 基層（粗粒Asスラグ20）50mm $A=1,910\text{m}^2$ 表層（密粒Asスラグ20）50mm $A=1,910\text{m}^2$
備 考	

設計内訳書

工事番号		工事名	(主) 生実本納線 (赤井町地区) 道路新設工事 (8 - 4)				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	道路改良	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良				式	1						
道路土工				式	1						
掘削工				式	1						
掘削			土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3 未満	m3	2,500					単-1号 週休補正有	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,460					単-2号 週休補正有	
路体盛土工				式	1						
路体(築堤)盛土			4.0m以上	m3	2,200					単-3号 週休補正有	
法面整形工				式	1						
法面整形(切土部)			無し け質土、砂及び砂 質土、粘性土	m2	420					単-4号 週休補正有	
法面整形(盛土部)			無し 無し	m2	120					単-5号 週休補正有	
石・ブロック積(張)工				式	1						
作業土工				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	(主) 生実本納線 (赤井町地区) 道路新設工事 (8-4)				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	道路改良	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し			土砂	m3	50					単-6号 週休補正有	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式	1						
基礎コンクリート			TYPE3	m	55					単-7号 週休補正有	
基礎コンクリート			TYPE4	m	40					単-8号 週休補正有	
大型ブロック積			2,000kg/個以下	m2	384					単-9号 週休補正有	
大型ブロック積			材料費	式	1					単-10号 週休補正有	
胴込・裏込コンクリート			各種	m3	388					単-11号 週休補正有	
胴込・裏込材(碎石)			再生碎石 RC-40	m3	64					単-12号 週休補正有	
現場打天端コンクリート			各種	m3	34					単-13号 週休補正有	
排水構造物工				式	1						
集水桝・マンホール工				式	1						
現場打ち集水桝			現場打材 18-8-25(高炉) 無し 400×400×400	箇所	1					単-14号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	(主) 生実本納線 (赤井町地区) 道路新設工事 (8-4)				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	道路改良	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水工				式	1						
小段排水			鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300mm×600		72					単-15号 週休補正有	
縦排水			各種 300mm 300mm	m	5					単-16号 週休補正有	
側溝工				式	1						
管 (函) 渠型側溝			ST型 B300×H300×L2000	m	292					単-17号 週休補正有	
管 (函) 渠型側溝			ST型二分割 B300×H500×L2000	m	24					単-18号 週休補正有	
集水桝・マンホール工				式	1						
現場打ち集水桝			現場打材 18-8-25(高炉) 無し 500×500×600	箇所	9					単-19号 週休補正有	
現場打ち集水桝			現場打材 18-8-25(高炉) 無し 1100×500×800	箇所	2					単-20号 週休補正有	
舗装				式	1						
舗装工				式	1						
アスファルト舗装工				式	1						

設計内訳書

工事番号	工事名	(主) 生実本納線 (赤井町地区) 道路新設工事 (8-4)				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
							工事区分	舗装	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-40 20 0mm	m2	1,910					単-21号 週休補正有	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 高炉ス ラグ HMS 25-0 20 0mm	m2	1,910					単-22号 週休補正有	
基層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 50mm 3.0 m超	m2	1,910					単-23号 週休補正有	
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 50mm 3.0 m超	m2	1,910					単-24号 週休補正有	
道路維持			式	1						
道路土工			式	1						
防草コンクリート			式	1						
防草コンクリート			m2	225					単-25号 週休補正有	
目地板			m2	1.3					単-26号 週休補正有	
管路			式	1						
管きょ工(開削)			式	1						
管布設工			式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	(主) 生実本納線 (赤井町地区) 道路新設工事 (8 - 4)				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
								工事区分	管路	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質塩化ビニル管			VUΦ300	m	4						
道路改良				式	1						
仮設工				式	1						
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員				式	1						
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
現場環境改善費(率計上)				式	1						
共通仮設費 (率計上)				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						

設計内訳書

[illegible]

单一1号

1次単価表

[illegible]

単一2号

1次単価表

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 130以下		m3		1			WB211810 単一 30号	
計										
単価										

1次単価表

路体(築堤)盛土		4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1			CB210510	単－ 31号	
計								
単価								

単一4号

1次単価表

法面整形(切土部)		無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
法面整形	切土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1					CB220010 単一 32号		
計										
単価										

単－5号

1次単価表

法面整形(盛土部)		無し 無し		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
法面整形	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1					CB220010 単－ 33号		
計										
単価										

単一6号

1次単価表

埋戻し		土砂		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m3		1			CB210410 単一 34号	
計										
単価										

単一7号

1次単価表

基礎コンクリート		TYPE3	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生（練炭）	m3	3.1			CB226170 単一 35号		
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m2	14			CB221110 単一 36号		
計								
単価								

1次単価表

基礎コンクリート		TYPE4	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生（練炭）	m3	5.3			CB226170 単一 37号		
基礎砕石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m2	38			CB221110 単一 38号		
基礎砕石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m2	38			CB221110 単一 39号		
基礎砕石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m2	38			CB221110 単一 40号		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m2	38			CB221110 単一 41号		
計								
単価								

単一9号

1次単価表

大型ブロック積		2,000kg/個以下	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	m2	1			CB226230 単一 42号		
計								
単価								

1次単価表

大型ブロック積		材料費	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要	
大型積ブロック	1000×2000×700 うらかたくんA 型（同等品以上）	個	117					ZYX0000001	
大型積ブロック	1000×1000×700 うらかたくんB型（同等品以上）	個	12					ZYX0000002	
大型積ブロック	500×2000×700 うらかたくんC型（同等品以上）	個	43					ZYX0000003	
大型積ブロック	500×1000×700 うらかたくんD型（同等品以上）	個	12					ZYX0000004	
瀝青繊維質目地板	厚 2 0 mm	m 2	33					Z004152002	
計									
単価									

単一11号

1次単価表

胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		各種	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	m3	1			CB226110 単一 43号		
計								
単価								

1次単価表

胴込・裏込材(碎石)		再生碎石 RC-40		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
胴込・裏込材(碎石)		大型ブロック 再生碎石 RC-40		m3		1				CB226120 単一 44号
計										
単価										

1次単価表

現場打天端コンクリート		各種	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	生コンクリート各種 一般養生	m3	1			CB226180 単一 45号		
計								
単価								

1次単価表

現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 無し 400×400×400		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		箇所	1					CB222950 単一 46号
計										
単価										

1次単価表

小段排水		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×		m	単位		数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュ 40〜0 0.4m3/10m		m	1					WB821410 単一 47号	
計											
単価											

1次単価表

縦排水		各種 300mm 300mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	1			WB821410 単一 48号			
計									
単価									

1次単価表

管（函）渠型側溝		ST型 B300×H300×L2000		単位	m	数量		20		単価	
名称		規格		単位		数量		単価		金額	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		m		18				CB222790	
										単一 49号	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		m		2				CB222790	
										単一 50号	
計											
単価											

1次単価表

管（函）渠型側溝		ST型二分割 B300×H500×L2000		単位	m	数量	20	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		m		18				CB222790 単一 51号
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		m		2				CB222790 単一 52号
計										
単価										

1次単価表

現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 無し 500×500×600		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		箇所	1					CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1					WB821430
計										単－ 53号
単価										単－ 54号

1次単価表

現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 無し 1100×500×800		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		箇所	1					CB222950 単－ 55号
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1					WB821430 単－ 56号
計										
単価										

1次単価表

下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 200mm		単位	m2	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m2	1						CB410030 単一 57号
計											
単価											

1次単価表

上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 高炉スラグ HMS 25-0 200mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (碎石各種) 200mm 2層施工 全ての費用	m2	1			CB410040 単一 58号			
計									
単価									

1次単価表

基層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	50mm 3.0m	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1			CB410240 単一 59号			
計									
単価									

1次単価表

表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m3未満)	50mm 3.0m	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1			CB410260 単一 60号			
計									
単価									

1次単価表

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ 40～0 全ての費用	m2		1			CB2211110 単－ 61号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2		0.3			CB240210 単－ 62号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m3		0.07			CB240010 単－ 63号
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径3. 2×1 5 0×1 5 0	m 2		1			Z001450003
計							
単価							

单一26号

1次単価表

[illegible]

1次単価表

硬質塩化ビニル管		VUΦ300		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量		単価	金額	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m		1				CB222770	単一 65号
計									
単価									

1次単価表

交通誘導警備員		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B		人日	40					WB010212 単一 66号	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	オープンカット							
J03 押土の有無	無し							
J04 障害の有無	無し							
J05 施工数量	5,000m3未満							

単一30号

WB211810

2次単価表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 130以下	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不整地運搬車運転	5,000m3未満	日				WK210340		
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 67号		
						ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工数量	5,000m3未満							
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 運搬距離（m）	130以下							

2次単価表（施工パッケージ）

路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
普通作業員		%						R0102
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%						L001005006
振動ローラ（土工用）[フラット・シングル ドラム型]	運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%						L001071001
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し							

2次単価表（施工パッケージ）

法面整形					切土部 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%							R0102	
運転手（特殊）				%							R0114	
土木一般世話役				%							R0125	
材料構成比率				%								
軽油				%							Z006702002	
機械構成比率				%								
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%							L001010007	
J01 整形箇所		切土部										
J03 現場制約の有無		無し										
J04 土質		土質土、砂及び砂質土、粘性土										
J05 費用の内訳		全ての費用										

2次単価表（施工パッケージ）

法面整形					盛土部 無し 無し 土 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%							R0102	
運転手（特殊）				%							R0114	
土木一般世話役				%							R0125	
材料構成比率				%								
軽油				%							Z006702002	
機械構成比率				%								
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m3（平積0. 6 m3）		%							L001010007	
J01 整形箇所		盛土部										
J02 法面締固めの有無		無し										
J03 現場制約の有無		無し										
J04 土質		土質土、砂及び砂質土、粘性土										
J05 費用の内訳		全ての費用										

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102	
特殊作業員		%					R0101	
運転手（特殊）		%					R0114	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	%					M000202123	
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%					L001180001	

CB210410

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

現場打基礎コンクリート					生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%							R0102	
型わく工				%							R0133	
土木一般世話役				%							R0125	
特殊作業員				%							R0101	
材料構成比率				%								
生コンクリート		18-8-25 60以下 高炉		%							Z901038035	
軽油				%							Z006702002	
機械構成比率				%								
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004	

2次単価表（施工パッケージ）

現場打基礎コンクリート		生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 有り 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価		摘要
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種							
J02 基礎碎石の有無	有り							
J03 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）							

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	RC－40	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	%						L001010007

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102		
型わく工		%				R0133		
土木一般世話役		%				R0125		
特殊作業員		%				R0101		
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25 60以下 高炉	%				Z901038035		
軽油		%				Z006702002		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%				L001010004		

2次単価表（施工パッケージ）

現場打基礎コンクリート		生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 有り 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種							
J02 基礎碎石の有無		有り							
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
特殊作業員		%							R0101
運転手（特殊）		%							R0114
土木一般世話役		%							R0125
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC－40	%							Z002122003
軽油		%							Z006702002
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%							L001010007

CB221110

--	--

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	RC－40	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%						L001010007

CB221110

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102	
特殊作業員		%					R0101	
運転手（特殊）		%					R0114	
土木一般世話役		%					R0125	
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	RC－40	%					Z002122003	
軽油		%					Z006702002	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	%					L001010007	

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	27.5cmを超え30.0cm以下							
J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	RC－40	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	%						L001010007

CB221110

--	--

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
普通作業員		%						R0102
ブロック工		%						R0108
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） 機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%						L001010004
J01 ブロックの質量 J02 水抜きハブの有無	2,000kg/個以下 有り							

2次単価表（施工パッケージ）

胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 生コンクリート各種	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101
普通作業員		%						R0102
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25 60以下 高炉	%						Z901038035
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	%						L001010004
J01 ブロックの種類	大型ブロック							
J02 ブロックの質量	2,000kg/個以下							
J03 生コンクリート規格	生コンクリート各種							

2次単価表（施工パッケージ）

胴込・裏込材（碎石）		大型ブロック 再生碎石 RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	RC-40	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） 機能付き	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	%						L001010004
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格	大型ブロック 再生碎石 RC-40							

2次単価表（施工パッケージ）

現場打天端コンクリート					生コンクリート各種 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
型わく工				%							R0133	
普通作業員				%							R0102	
土木一般世話役				%							R0125	
特殊作業員				%							R0101	
材料構成比率				%								
生コンクリート		18-8-25 60以下 高炉		%							Z901038035	
軽油				%							Z006702002	
機械構成比率				%								
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004	

2次単価表（施工パッケージ）

現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 生コンクリート規格	生コンクリート各種								
J02 養生工の種類	一般養生								

2次単価表（施工パッケージ）

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）					18-8-25（高炉） 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
型わく工				%							R0133	
普通作業員				%							R0102	
土木一般世話役				%							R0125	
特殊作業員				%							R0101	
材料構成比率				%								
生コンクリート		18-8-25 高炉		%							Z002012001	
軽油				%							Z006702002	
機械構成比率				%								
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m3（平積0. 6 m3）		%							L001010007	

CB222950

--	--

[illegible]

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.4m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m		10				Q001365002
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0		個		16.5				Z002306003
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		0.48				Z002122003
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		小段面部								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.4 m3/10m								

2次単価表

U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	10	単価	金額 摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g以下 制約無し		m		10			Q001365002	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0		個		16.5			Z002306003	
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		縦排水部								
J10 基礎碎石施工の有無		無し								

2次単価表（施工パッケージ）

管（函）渠型側溝					据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称					規格		単位		構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価													
労務構成比率							%						
普通作業員							%						R0102
土木一般世話役							%						R0125
運転手（特殊）							%						R0114
特殊作業員							%						R0101
材料構成比率							%						
アーバンドレン					ST型 B300×H300×L2000		%						Y000300001-005
軽油							%						Z006702002
機械構成比率							%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕					山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008

--	--

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

管（函）渠型側溝					据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称					規格		単位		構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価													
労務構成比率							%						
普通作業員							%						R0102
土木一般世話役							%						R0125
運転手（特殊）							%						R0114
特殊作業員							%						R0101
材料構成比率							%						
アーバンドレン					GR型グレーチング B300×H300×L2000		%						Y000300001-006
軽油							%						Z006702002
機械構成比率							%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕					山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008

CB222790

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

管（函）渠型側溝					据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称					規格		単位		構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価													
労務構成比率							%						
普通作業員							%					R0102	
土木一般世話役							%					R0125	
運転手（特殊）							%					R0114	
特殊作業員							%					R0101	
材料構成比率							%						
暗渠型側溝					ST型二分割 B300×H500×L2000		%					Y000300001-002	
軽油							%					Z006702002	
機械構成比率							%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕					山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%					L001010008	

2次単価表（施工パッケージ）

管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 作業区分	据付								
J02 内径又は内空幅（mm）	200mm以上300mm以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								
J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

管（函）渠型側溝					据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		単位		m		数量		1		単価				
名称					規格					単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価																			
労務構成比率										%									
普通作業員										%								R0102	
土木一般世話役										%								R0125	
運転手（特殊）										%								R0114	
特殊作業員										%								R0101	
材料構成比率										%									
暗渠型側溝					ST型二分割グレーチング B300×H500×L2000					%								Y000300001-003	
軽油										%								Z006702002	
機械構成比率										%									
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕					山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊					%								L001010008	

CB222790

--	--

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）					18-8-25（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要						
標準単価												
労務構成比率		%										
型わく工		%				R0133						
普通作業員		%				R0102						
土木一般世話役		%				R0125						
特殊作業員		%				R0101						
材料構成比率		%										
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001						
軽油		%				Z006702002						
機械構成比率		%										
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007						

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

単一54号

WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚	100			Q001367002		
グレーチング	落込式 細目 鎖付き すべり止めタイプ 50 0×500 T25	枚	100			Y000301000-001		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS30000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

2次単価表（施工パッケージ）

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）					18-8-25（高炉） 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要						
標準単価												
労務構成比率		%										
型わく工		%				R0133						
普通作業員		%				R0102						
土木一般世話役		%				R0125						
特殊作業員		%				R0101						
材料構成比率		%										
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001						
軽油		%				Z006702002						
機械構成比率		%										
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007						

CB222950

--	--

[illegible]

単一56号

WB821430

2次単価表

蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002		
グレーチング	落込式 細目 1100×500 T25	枚	100			Y000301000-002		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	RC-40	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%						M000701021

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%					L001050002	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13～14 t	%					L001060004	
J01 全仕上り厚（実数入力）	200 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クラッシャー RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（車道・路肩部）					路盤材（碎石各種） 200mm 2層施工 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手（特殊）				%							R0114	
普通作業員				%							R0102	
特殊作業員				%							R0101	
土木一般世話役				%							R0125	
材料構成比率				%								
高炉スラグ		HMS 25-0		%							Z002162003	
軽油				%							Z006702002	
機械構成比率				%								
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m		%							M000701021	

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（車道・路肩部）					路盤材（碎石各種） 200mm 2層施工 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%							L001050002	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t		%							L001060004	
J01 材料		路盤材（碎石各種）										
J06 全仕上り厚（実数入力）		200 mm										
J07 施工区分		2層施工										
J09 費用の内訳		全ての費用										

2次単価表（施工パッケージ）

基層（車道・路肩部）					3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%							R0102	
運転手（特殊）				%							R0114	
特殊作業員				%							R0101	
土木一般世話役				%							R0125	
材料構成比率				%								
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		再生粗粒度アスコン 2 0		%							Z904101002	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%							Z004130002	
軽油				%							Z006702002	
機械構成比率				%								

2次単価表（施工パッケージ）

基層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%					L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量1 3～1 4 t	%					L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量1 0～1 2 t	%					L001050002
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m ³ 未満）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）					3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%							R0102	
運転手（特殊）				%							R0114	
特殊作業員				%							R0101	
土木一般世話役				%							R0125	
材料構成比率				%								
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		再生密粒度アスコン 2 0		%							Z904101003	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%							Z004130003	
軽油				%							Z006702002	
機械構成比率				%								

単一60号

CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%					L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量1 3～1 4 t	%					L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量1 0～1 2 t	%					L001050002
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石					7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%							R0102	
特殊作業員				%							R0101	
運転手（特殊）				%							R0114	
土木一般世話役				%							R0125	
材料構成比率				%								
再生クラッシャーラン		RC－40		%							Z002122003	
軽油				%							Z006702002	
機械構成比率				%								
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）		%							L001010007	

CB221110

--	--

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%						R0133
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102	
特殊作業員		%					R0101	
土木一般世話役		%					R0125	
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25 高炉	%					Z002012001	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法	人力打設							
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類	一般養生							
J07 現場内小運搬の有無	有り							
J13 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

目地板		30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 mm 1 5 倍	%						Z004156005
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10							

2次単価表（施工パッケージ）

暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102	
土木一般世話役		%				R0125	
材料構成比率		%					
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU－300	%				Z005002021	
J01 作業区分	据付						
J02 管種別	直管						
J03 呼び径	200～400mm						
J05 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表

交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1				R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004	
計								
単価								

3次単価表

不整地運搬車運転		5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	133			Z006702002		
不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式〕	6～7 t 積級	日				L001030011		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工数量	5,000m3未満							

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 街路建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名 県道道路新設改良事業

工 事 名 (主) 生実本納線 (赤井町地区) 道路新設工事 (8 - 4)

工事場所 千葉市中央区赤井町地内

工事期間 令和 9年 3月25日迄

担 当 課

街路建設課

工事数量総括表

工事番号		工事名	(主) 生実本納線（赤井町地区）道路新設工事（８－４）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m 3 未満	式		1		#
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		#
路体盛土工				式		1		
路体(築堤)盛土			4.0m以上	式		1		#
法面整形工				式		1		
法面整形(切土部)			無し は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		420		
法面整形(盛土部)			無し 無し	m2		120		
石・ブロック積(張)工				式		1		
作業土工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	(主) 生実本納線（赤井町地区）道路新設工事（8－4）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋戻し			土砂	式		1		#
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式		1		
基礎コンクリート			TYPE3	m		55		
基礎コンクリート			TYPE4	m		40		
大型ブロック積			2,000kg/個以下	m2		384		
大型ブロック積			材料費	式		1		
胴込・裏込コンクリート			各種	m3		388		
胴込・裏込材(砕石)			再生砕石 RC-40	m3		64		
現場打天端コンクリート			各種	m3		34		
排水構造物工				式		1		
集水桝・マンホール工				式		1		
現場打ち集水桝			現場打材 18-8-25(高炉) 無し 400×400×400	箇所		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	(主) 生実本納線（赤井町地区）道路新設工事（８－４）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
排水工				式		1		
小段排水			鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m		72		
縦排水			各種 300mm 300mm	m		5		
側溝工				式		1		
管（函）渠型側溝			ST型 B300×H300×L2000	m		292		
管（函）渠型側溝			ST型二分割 B300×H500×L2000	m		24		
集水桝・マンホール工				式		1		
現場打ち集水桝			現場打材 18-8-25(高炉) 無し 50 0×500×600	箇所		9		
現場打ち集水桝			現場打材 18-8-25(高炉) 無し 11 00×500×800	箇所		2		
舗装				式		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	(主) 生実本納線 (赤井町地区) 道路新設工事 (8 - 4)	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)			再生クラッシュラン RC-40 200mm	m2		1,910		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材(各種) 高炉スラグ HMS 25-0 200mm	m2		1,910		
基層(車道・路肩部)			各種(2.30以上2.40t/m3未満) 50mm 3.0m超	m2		1,910		
表層(車道・路肩部)			各種(2.30以上2.40t/m3未満) 50mm 3.0m超	m2		1,910		
道路維持				式		1		
道路土工				式		1		
防草コンクリート				式		1		
防草コンクリート				m2		225		
目地板				式		1		#
管路				式		1		
管きょ工(開削)				式		1		
管布設工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	(主) 生実本納線（赤井町地区）道路新設工事（8－4）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
硬質塩化ビニル管			VUΦ300	m		4		
道路改良				式		1		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
現場環境改善費(率計上)				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	(主) 生実本納線 (赤井町地区) 道路新設工事 (8 - 4)			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
設計金額				式		1			

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	(主) 生実本納線（赤井町地区）道路新設工事（8－4）
工事地名	千葉市中央区赤井町地内

2. 工事内容

1) 発注年月		1 2) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 所 属 名	街路建設課	1 3) 単価適用年月	2026年 9月 1日		
3) 工事番号		1 4) 基準適用年月	2025年10月		
4) 契約区分		1 5) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負代金額			
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 調 整 区 分			
7) 工 事 量		1 8) 共通仮設費対象額			
8) 工 期	0日間	1 9) 現場管理費対象額			
	(当初)	2 0) 一般管理費等対象額			
	(0回変更)	2 1) 処 分 費 等			
	自 2027年 3月25日				
	至 年 月 日				
9) 地 区	千葉市				
1 0) 河川・路線					
1 1) 設計年月					

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	(主) 生実本納線（赤井町地区）道路新設工事（８－４）			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y000300001-005	アーバンドレン	ST型 B300×H300×L2000	m	262.985					
Y000300001-006	アーバンドレン	GR型グレーチング B300×H300×L2000	m	29.22					
Y000300001-002	暗渠型側溝	ST型二分割 B300×H500×L2000	m	21.614					
Y000300001-003	暗渠型側溝	ST型二分割グレーチング B300×H500×L2000	m	2.401					
Y000301000-001	グレーチング	落込式 細目 鎖付き すべり止めタイプ 500×500 T25	枚	9					
Y000301000-002	グレーチング	落込式 細目 1100×500 T25	枚	2					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	(主) 生実本納線（赤井町地区）道路新設工事（８－４）			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006702002	軽油		L	9,707.627					
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	8.993					
Z901038035	生コンクリート	18-8-25 60以下 高炉	m 3	508.15					
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC－４０	m 3	298.913					
Z004152002	瀝青繊維質目地板	厚２０mm	m 2	33					
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 高炉	m 3	21.104					
Z002306003	鉄筋コンクリートU形	３００B ３００×３００×６００	個	127.049					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	(主) 生実本納線（赤井町地区）道路新設工事（８－４）			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C－４ ０	m 3	485.378					
Z002162003	高炉スラグ	HMS ２ ５－ ０	m 3	485.14					
Z904101002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン２ ０	t	240.192					
Z004130002	アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	L	2,405.787					
Z904101003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン２ ０	t	240.307					
Z004130003	アスファルト乳剤	P K－４ タックコート用	L	821.163					
Z001450003	溶接金網（G ３ ５ ５ １）	径 ３． ２ × １ ５ ０ × １ ５ ０	m 2	225					
Z004156005	樹脂発泡体目地板	厚 １ ０ mm １ ５ 倍	m 2	1.584					
Z005002021	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－３ ０ ０	m	4.04					

集計リスト (材料)

[illegible]

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	（主）生実本納線（赤井町地区）道路新設工事（８－４）			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	市場単価		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Q001365002	U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	71.999					
Q001365002	U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	4.999					
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	10.999					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	（主）生実本納線（赤井町地区）道路新設工事（８－４）			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					