

参 考 資 料

工事名 (都) 村田町線街路築造工事 (8 - 1)

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 8. 8. 1

基準適用月

R 7. 10

担当課

街路建設課

設 計 説 明	工事延長 $L = 108\text{ m}$ 幅員 $W = 5.5\text{ m}$ 透水性舗装工 下層路盤（一般部） $A = 518\text{ m}^2$ 下層路盤（乗入部） $A = 41\text{ m}^2$ 表層 $A = 559\text{ m}^2$ 縁石工 地先境界ブロック（一般部） $L = 100\text{ m}$ 地先境界ブロック（乗入部） $L = 8\text{ m}$
備考	

設計内訳書

工事番号		工事名	(都) 村田町線街路築造工事 (8 - 1)				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事
								工事区分	舗装	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装				式	1						
道路土工				式	1						
掘削工				式	1						
掘削			土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	180					単-1号 週休補正有	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	180					単-2号 週休補正有	
残土処理工				式	1						
残土等処分				m3	210					単-3号	
舗装工				式	1						
透水性舗装工				式	1						
下層路盤(一般部)			再生クラッシャー RC-40 10 0mm	m2	518					単-4号 週休補正有	
下層路盤(乗入部)			再生クラッシャー RC-40 20 0mm	m2	41					単-5号 週休補正有	
表層			2.4m以上 40mm	m2	559					単-6号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	(都) 村田町線街路築造工事 (8 - 1)				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事
								工事区分	舗装	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
緑石工				式	1						
緑石工				式	1						
地先境界ﾌﾞｯｸ(一般部)			A種(120×120×600)	m	100					単-7号 週休補正有	
地先境界ﾌﾞｯｸ(乗入部)			A種(120×120×600)	m	8					単-8号 週休補正有	
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
現場環境改善費				式	1						
現場環境改善費(積上計上)				式	1					内-1号	
現場環境改善費(率計上)				式	1						
共通仮設費(率計上)				式	1						
純工事費				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	(都) 村田町線街路築造工事 (8 - 1)				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						
設計金額				式	1						

一式当たり内訳書

第1号内訳書	現場環境改善費(積上計上)						単価適用年月 歩掛適用年月	20260801 20251001	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	現場環境改善費(積上)	自転車啓発看板	枚	5					WYB00001
	合 計								

1次単価表

掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1					CB210100 単 - 9号	
計									
単価									

1次単価表

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 1" ック山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		m3		1			CB210110 単 - 10号	
計										
単価										

1次単価表

残土等処分							
残土等処分				単位	m3	数量	1
名称		規格		単位	数量		単価
残土等処分				m3	1		金額
							摘要
計							CB210560
単価							単 - 11号

1次単価表

下層路盤(一般部)		再生クツツラン RC-40 100mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クツツラン RC-40 全ての費用	m2	1			CB410031			
						単 - 12号			
計									
単価									

1次単価表

下層路盤(乗入部)		再生クツツツツ RC-40 200mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生クツツツ RC-40 全ての費用	m2	1			CB410031			
						単 - 13号			
計									
単価									

1次単価表

表層		2.4m以上 40mm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 開粒度アスコン（13）		m2	1					CB410660 単 - 14号
計										
単価										

1次単価表

地先境界ブロック（一般部）		A種(120×120×600)		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
地先境界ブロック	設置 A種（120×120×600）再生クラッシュ RC-40 無し	m	1			CB422520 単 - 15号			
計									
単価									

1次単価表

地先境界ブロック（乗入部）		A種(120×120×600)		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
地先境界ブロック	設置 A種（120×120×600）再生クラッシュ RC-40 18-8-25（高炉）無し	m	1			CB422520 単 - 16号			
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	オープンカット							
J03 押土の有無	無し							
J04 障害の有無	無し							
J05 施工数量	5,000m3未満							

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		標準	単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）			%				R0115	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級	%				M000301005	
J01 土砂等発生現場	標準							
J02 積込機種・規格	バックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）							
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無	有り							
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	19.5km以下							

2次単価表（施工パッケージ）

残土等処分				単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費				%					Y007600000-002	

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0．09 m 3	%				M000201100			

CB410031

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0．09 m 3	%				M000201100			

CB410031

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 開粒度アスコン（13）	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%					Z004100001
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0～4.5m	%					M001003044

CB410660

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC-40 無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
地先境界ブロック	1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 （ A ）	%				Z002354001			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
型わく工		%				R0133			
材料構成比率		%							
地先境界ブロック	1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 （ A ）	%				Z002354001			
生コンクリート	18-8-25 高炉	%				Z002012001			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック		設置 A種（120×120×600） 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25（高炉） 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%						L001010007
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		A種（120×120×600）								
J04 基礎砕石規格		再生クラッシュラン RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J06 養生工の有無		無し								

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 街路建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名 村田町線整備事業

工 事 名 (都) 村田町線街路築造工事 (8 - 1)

工事場所 千葉市中央区村田町地内

工事期間 120日間

担 当 課

街路建設課

工事数量総括表

工事番号		工事名	(都) 村田町線街路築造工事 (8 - 1)			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装				式		1			
道路土工				式		1			
掘削工				式		1			
掘削			土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m 3未満	式		1			
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
残土処理工				式		1			
残土等処分				式		1			
舗装工				式		1			
透水性舗装工				式		1			
下層路盤(一般部)			再生クラッシャー RC-40 100mm	m2		518			
下層路盤(乗入部)			再生クラッシャー RC-40 200mm	m2		41			
表層			2.4m以上 40mm	m2		559			
縁石工				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	(都) 村田町線街路築造工事 (8 - 1)	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
縁石工				式		1		
地先境界ﾌﾞｯｸﾞ (一般部)			A種(120×120×600)	m		100		
地先境界ﾌﾞｯｸﾞ (乗入部)			A種(120×120×600)	m		8		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
現場環境改善費				式		1		
現場環境改善費(積上計上)				式		1		
現場環境改善費(率計上)				式		1		
共通仮設費 (率計上)				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

[illegible]

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	(都) 村田町線街路築造工事 (8 - 1)
工事地名	千葉市中央区村田町地内

2. 工事内容

1)	発注年月		1 2)	機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2)	所 属 名	街路建設課	1 3)	単価適用年月	2026年	8月	1日
3)	工事番号		1 4)	基準適用年月	2025年	10月	
4)	契約区分		1 5)	前請負工事費			
5)	変更回数	0回	1 6)	前請負代金額			
6)	主 工 種	舗装工事	1 7)	調 整 区 分			
7)	工 事 量		1 8)	共通仮設費対象額			
8)	工 期	120日間	1 9)	現場管理費対象額			
		(当初)	2 0)	一般管理費等対象額			
		(0回変更)	2 1)	処 分 費 等			
9)	地 区	千葉市					
1 0)	河川・路線						
1 1)	設計年月						

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：
-------	-------	----------	-------

集計リスト（材料）

[illegible]

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	(都) 村田町線街路築造工事 (8 - 1)			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006702002	軽油		L	776.448					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	65.753					
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	10.408					
Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)	t	51.682					
Z002354001	地先境界ブロック	1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 (A)	個	178.111					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	4.138					
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 高炉	m 3	0.247					

集計リスト（材料）

[illegible]

集計リスト（市場単価）＜データ無し＞

工事番号	工事名	(都) 村田町線街路築造工事 (8 - 1)			当 初	工事区分		
						集計区分		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	(都) 村田町線街路築造工事 (8 - 1)			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

集計リスト（その他）

[illegible]