

参 考 資 料

工事名 二級河川坂月川堤防改修工事（8－1）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 8. 10. 1

基準適用月

R 8. 10

担当課

総合治水課

設 計 說 明	施工延長 L=1,780m 盛土工 V=1,800m³ 法面整形工 A=2,980m² 敷砂利工 (RC-40 t=50mm) V=222m³
備 考	

設計内訳書

工事番号		工事名	二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）				当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
								工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸				式	1						
河川土工				式	1						
盛土工				式	1						
路体(築堤)盛土			2.5m以上4.0m未満	m3	1,800					単-1号 週休補正有	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,800					単-2号 週休補正有	
積込(ルズ)			土砂 小規模(標準)	m3	1,800					単-3号 週休補正有	
ふるい分け			粒径処理率80～100	m3	1,800					単-4号 週休補正有	
法面整形工				式	1						
法面整形(盛土部)			締固め有り 現場制約無し	m2	2,980					単-5号 週休補正有	
構造物撤去工				式	1						
構造物取壊し工				式	1						
舗装版破碎			アスファルト舗装版 5cm	m2	150					単-6号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）				当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
								工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石撤去工				式	1						
地先境界ブロック撤去			処分（120×120×600mm）	m	120					単-7号 週休補正有	
運搬処理工				式	1						
殻運搬（アスファルト殻）			アスファルト殻	m3	7					単-8号 週休補正有	
殻運搬（地先境界ブロック）			コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-9号 週休補正有	
殻運搬（ゴムチップ）			廃プラスチック	m3	1					単-10号 週休補正有	
殻処分(アスファルト殻)			アスファルト殻	m3	7					単-11号 週休補正有	
殻処分（地先境界ブロック）			コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-12号 週休補正有	
殻処分（ゴムチップ）			廃プラスチック	m3	1					単-13号 週休補正有	
仮設工				式	1						
防塵対策工				式	1						
敷砂利工			RC-40 t=50mm	m3	222					単-14号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）				当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
								工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工				式	1						
交通誘導警備員				人日	94						
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
現場環境改善費(率計上)				式	1						
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
工事価格				式	1						

設計内訳書

[illegible]

単一1号

1次単価表

路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1			CB210510	単一 16号	
計								
単価								

単一2号

1次単価表

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下		m3		1			CB210110 単一 17号	
計										
単価										

1次単価表

積込(ルーズ)		土砂 小規模(標準)		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 小規模 (標準)		m3		1			CB210020 単－ 18号	
計										
単価										

単－4号

1次単価表

ふるい分け		粒径処理率80～100		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		80を超え100以下		m3		1			CB332610 単－ 19号	
計										
単価										

1次単価表

法面整形(盛土部)		締固め有り 現場制約無し		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
法面整形	盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1						CB220010 単一 20号	
計										
単価										

1次単価表

舗装版破碎		アスファルト舗装版 5cm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m2	1					CB430310 単一 21号
計										
単価										

単一7号

1次単価表

地先境界ブロック撤去		処分 (120×120×600mm)		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量		単価		金額	摘要	
地先境界ブロック撤去	処分	m		1					CB422550 単一 22号	
計										
単価										

1次単価表

殻運搬（アスファルト殻）		アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用		m3	1					CB227010 単一 23号
計										
単価										

1次単価表

殻運搬（地先境界ブロック）		コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m3	1			CB227010 単一 24号				
計										
単価										

1次単価表

殻運搬（ゴムチップ）		廃プラスチック		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5km以下 全ての費用	m3	1			CB227010 単一 25号				
計										
単価										

単一11号

1次単価表

処分分(アスファルト殻)		アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
処分費 (t)				t		2.35				WB020052 単一 26号
計										
単価										

1次単価表

処分分（地先境界ブロック）		コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				t		2.35			WB020052 単一 27号	
計										
単価										

1次単価表

殻処分（ゴムチップ）		廃プラスチック		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
処分費（t）				t		1				WB020052 単一 28号
計										
単価										

1次単価表

敷砂利工		RC-40 t=50mm		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
敷砂利		標準		m3	1					WYB00002
										単一 29号
計										
単価										

1次単価表

交通誘導警備員		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B		人日	1					WB010212 単一 30号	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
普通作業員		%						R0102
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）	%						L001010011
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%						L001070011
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満							

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0.28m ³ 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称4 t 積級		%					M000301002
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.28m ³							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		有り							
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		2.0km以下							

2次単価表（施工パッケージ）

積込（ルーズ）		土砂 小規模（標準）	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m ³	%						M000202050
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）							

2次単価表（施工パッケージ）

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125
運転手（特殊）		%				R0114
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第2次基準値）バケット容量0.8m ³	%				M000202085
J01 粒径処理率（%）	80を超え100以下					

2次単価表（施工パッケージ）

法面整形					盛土部 有り 無し 土 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%							R0102	
運転手（特殊）				%							R0114	
土木一般世話役				%							R0125	
材料構成比率				%								
軽油				%							Z006702002	
機械構成比率				%								
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%							L001010007	
J01 整形箇所		盛土部										
J02 法面締固めの有無		有り										
J03 現場制約の有無		無し										
J04 土質		土質土、砂及び砂質土、粘性土										
J05 費用の内訳		全ての費用										

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎						
舗装版破碎		7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m2	数量
名称		規格		単位	構成比率	標準単価
標準単価						
労務構成比率				%		
土木一般世話役				%		R0125
運転手（特殊）				%		R0114
普通作業員				%		R0102
材料構成比率				%		
軽油				%		Z006702002
機械構成比率				%		
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%		L001010012
J01 舗装版種別		7スファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				
J03 騒音振動対策		不要				
J04 舗装版厚		15cm以下				
J06 積込作業の有無		有り				
J07 費用の内訳		全ての費用				

2次単価表（施工パッケージ）

地先境界ブロック撤去		処分	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）	%						L001011001
J01 再利用区分	処分							

2次単価表（施工パッケージ）

穀運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%							R0115
材料構成比率		%							
軽油		%							Z006702002
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称2 t 積級	%							M000301001
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10 t 積級	%				M000301005			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

穀運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称2 t 積級	%				M000301001			
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用								

WB020052

--	--

[illegible]

WB020052

--	--

[illegible]

WB020052

2次単価表

[illegible]

単一29号

WYB00002

2次単価表

敷砂利		標準	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
再生クラッシャーラン	RC－4 0	m3	12			Z002122003		
バックホウ（クローラ型） [標準型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない しない	時間				K0202015		
諸雑費（まるめ）		式	1			単一 31号 ZS3000004		
計								
単価								

2次単価表

交通誘導警備員B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

3次単価表

バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	5.9				Z006702002
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		時間					M000202015
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 総合治水課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	二級河川坂月川堤防改修工事（8－1）
工事地名	千葉市若葉区小倉町地内外2

2. 工事内容

1) 発注年月		12) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 所 属 名	総合治水課	13) 単価適用年月	2026年10月	1日	
3) 工事番号		14) 基準適用年月	2026年10月		
4) 契約区分		15) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	16) 前請負代金額			
6) 主 工 種	河川工事	17) 調 整 区 分			
7) 工 事 量		18) 共通仮設費対象額			
8) 工 期	0日間	19) 現場管理費対象額			
	(当初)	20) 一般管理費等対象額			
	(0回変更)	21) 処 分 費 等			
	至				
	2027年 3月25日				
	年 月 日				
9) 地 区	千葉市				
10) 河川・路線					
11) 設計年月					

3. 工事概要

--

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）			当 初	工事区分	河川改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y007600001-002	処分費		t	16.449					
Y007600001-003	処分費	無筋コンクリート処分費	t	2.349					
Y007600001-004	処分費		t	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）			当 初	工事区分	河川改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006702002	軽油		L	8,500.027					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C－４ 0	m 3	266.4					
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					

集計リスト（市場単価）＜データ無し＞

[illegible]

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	二級河川坂月川堤防改修工事（８－１）			当 初	工事区分	河川改修		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					