

歩掛一覧表

下水道施設改良工事(千葉港7-1)

建設局下水道施設部下水道整備課

①マンホール用蓋撤去工(T-25,φ900,親子蓋)

1箇所当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-------------------|-------|----|-----|----|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.5 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 0.5 | |

②親子蓋(受枠とも)据付工(調整コンクリートブロックを使用しない)

1組当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-------------------|-------|----|-----|----|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.7 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.7 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.7 | |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 0.7 | |