

①モルタル練(高炉 1:2)

日当り施工量:

1m3 当り

名称	規格	単位	数量	摘要
普通作業員		人	1.3	
セメント(高炉B)	25kg 袋入	t	0.72	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	0.95	
諸雑費(まるめ)		式	1	

※見積り歩掛が無い場合は表中に「該当なし」と表示して添付します。  
※見積り先から公表について了承が得られない場合は該当欄に「-」を表示します。