

歩掛一覧表

下水道排水施設工事(稲毛海岸雨水7-1)

建設局下水道施設部雨水対策課

①モルタル練工(高炉1:2)

1m3当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
普通作業員		人	1.30	
セメント(高炉B)	25kg袋入	t	0.72	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	0.95	
諸雑費(まるめ)		式	1	