

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事
工事地名	千葉市美浜区新港69番地

2. 工事内容

1) 発注年月		12) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 所属名	下水道施設建設課	13) 単価適用年月	2025年11月	1日	
3) 工事番号		14) 基準適用年月	2025年10月		
4) 契約区分		15) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	16) 前請負代金額			
6) 主工種	下水道工事(3)	17) 調整区分			
7) 工事量		18) 共通仮設費対象額			
8) 工期	0日間 自 2027年 3月 5日 (当初) 至 (0回変更) 至 年 月 日	19) 現場管理費対象額			
9) 地区	千葉市	20) 一般管理費等対象額			
10) 河川・路線		21) 処分費等			
11) 設計年月					

3. 工事概要

--

4. 予算科目

1) 款:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 節:

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Y082000470-001	トラッククレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 オペレータ付	日					
Y070045001-001	構造物とりこわし 騒音・低振動対策	鉄筋構造物 機械施工	m3	1,438				
Y070045001-002	コンクリート小割・分別		m3	1,438				
Y006400000-002	鉄スクラップ	ヘビーH2	t	-158.27				
Y006400001-001	銅スクラップ	並銅	k g	-10,960				
Y007600000-001	濁水処分費		L	952				
Y000300000-003	側溝	U-300×300（再利用）	個	0				
Y003420000-001	照明ポール		本	0				
Y000112001-001	アンカーボルト		組	0				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y006400000-001	鉄スクラップ	故鉄A	t	-3.43					
Y090035001-001	廃プラスチック類	千葉県 平均	m3	0.82					
Y007600001-002	処分費	鋳さい（路盤廃材）	t	0.6					
Y000300000-002	側溝	U-400×400（再利用）	個	0					
Y031080113-001	配管用炭素鋼鋼管	SGP25A 黒ねじなし管	m	23.1					
Y031080113-002	配管用炭素鋼鋼管	SGP40A 黒ねじなし管	m	23.1					
Y6G7010010-003	断面修復用モルタル	耐硫酸性	m3	19.645					
Y000800005-001	低圧注入器具	エポキシ樹脂1種	個	2					
Y038204000-001	躯体削孔	100 L=1457mm	箇所	2					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y038204000-002	躯体削孔	200 L=752.4 ~ 1119.3mm	箇所	7					
Y000112104-001	あと施工アンカー用樹脂カプセル	12.5×100mm モルタルカプセル	本	1,233					
Y000112104-002	あと施工アンカー用樹脂カプセル	15.5×130mm モルタルカプセル	本	36					
Y000112104-003	あと施工アンカー用樹脂カプセル	27.5×250mm モルタルカプセル	本	30					
Y000564001-002	発泡スチロール	型内発泡 密度20	m 3	40					
Y000582000-002	緊結金具	150×150	個	92					
Y000305000-001	鋼製グレーチング蓋	G1 1400×1500（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む）	箇所	2					
Y000305000-002	鋼製グレーチング蓋	G2 1400×2900（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む）	箇所	4					
Y000305000-003	鋼製グレーチング蓋	G3 1400×3200（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む）	箇所	2					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y000305000-004	鋼製グレーチング蓋	G4 1400×350（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む）	箇所	2					
Y000305000-005	鋼製グレーチング蓋	G5 1620×1300（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む）	箇所	1					
Y000305000-006	鋼製グレーチング蓋	G6 1330×1120（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む）	箇所	4					
Y000305000-007	鋼製グレーチング蓋	G7 1400×800（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む）	箇所	2					
Y001388000-001	アルミ手すり	H=1100mm t=60mm ベース式（アンカー、付属材料含む）	m	200					
Y002065000-001	アルミ手すり扉	H=1100mm W=800mm ベース式（アンカー、付属材料含む） 片開き	箇所	12					
Y001602000-001	マンホール用足掛金物	W406 22 現場打用	本	39					
Y0G5010030-004	腹起し材質料（支保工1段）	（100m当り）	式	1					
Y0G5020020-004	切梁材質料（支保工1段）	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y0G5030020-003	水圧ポンプ賃料（支保工1段）	（100m当り）	式	1					
Y0G5010030-005	腹起し材賃料（支保工2段）	（100m当り）	式	1					
Y0G5020020-005	切梁材賃料（支保工2段）	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1					
Y0G5030020-004	水圧ポンプ賃料（支保工2段）	（100m当り）	式	1					
Y0G5010030-006	腹起し材賃料（支保工2段）	（100m当り）	式	1					
Y0G5020020-006	切梁材賃料（支保工2段）	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1					
Y0G5030020-005	水圧ポンプ賃料（支保工2段）	（100m当り）	式	1					
Y071011001-001	軽量鋼矢板賃料	型 H=2.5m 供用日数17日 整備費有 使用重量0.83ton	式	1					
Y071011001-002	軽量鋼矢板賃料	型 H=2.5m 供用日数14日 整備費有 使用重量0.83ton	式	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y071011001-003	軽量鋼矢板賃料	型 H=3.5m 供用日数18日 整備費有 使用重量4.33ton	式	1					
Y031140000-001	ダクタイル鋳鉄管（直管）	K形3種 1000×6m 内面モルタルライニング 下水道用（露出）	本	3					
Y031140000-002	ダクタイル鋳鉄管（直管）	K形3種 1000×6m 内面モルタルライニング 下水道用（埋設）	本	5					
Y031142000-001	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径900～1500 下水道用（露出）	ton	1.83					
Y031142000-002	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径900～1500 下水道用（埋設）	ton	5.65					
Y031142000-004	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径900～1500 下水道用（露出）	ton	2.61					
Y031142000-005	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径900～1500 下水道用（埋設）	ton	1.14					
Y031142000-006	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径900～1500 下水道用（露出）	ton	2.82					
Y031142000-007	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径900～1500 下水道用（埋設）	ton	5.01					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y000551001-001	K形接合部品	1000 下水道用（露出）	組	12					
Y000551001-002	K形接合部品	1000 下水道用（埋設）	組	15					
Y000551001-007	離脱防止金具	K形用 全周タイプ 1000	組	12					
Y032651000-001	可とう管	1000 偏心量100mm	本	2					
Y003563000-001	埋設標識シート	150mm×50m シングル ポリエチレンクロス	m	163.797					
Y031142000-008	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径300～450 下水道用（露出）	ton	0.08					
Y000551001-003	K形接合部品	400 下水道用（露出）	組	2					
Y031140000-003	ダクタイル鋳鉄管（直管）	K形3種 200×5m 内面モルタルライニング 下水道用（露出）	本	5					
Y031140000-005	ダクタイル鋳鉄管（直管）	K形3種 200×5m 内面モルタルライニング 下水道用（埋設）	本	10					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事	当 初		工事区分	下水道		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Y031140000-006	ダクタイル鋳鉄管（直管）	K形3種 100×4m 内面モルタルライニング 下水道用（埋設）	本	1				
Y031142000-009	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径75～250 下水道用（露出）	ton	0.11				
Y031142000-010	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径75～250 下水道用（埋設）	ton	0.26				
Y031142000-011	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径75～250 下水道用（露出）	ton	0.17				
Y031142000-012	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径75～250 下水道用（埋設）	ton	0.2				
Y031142000-014	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径75～250 下水道用（露出）	ton	0.3				
Y031142000-013	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径75～250 下水道用（埋設）	ton	0.05				
Y032651000-002	可とう管	200 偏心量100mm	本	2				
Y032149001-001	仕切弁	100 外ねじ式仕切弁（下水（汚泥）） 両フランジ型 7.5K	個	1				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y004050000-001	ねじ式弁篦	200 レジコンクリートボックス1号、バルブカバー含む	組	1					
Y000551001-004	K形接合部品	200 下水道用（露出）	組	12					
Y000551001-005	K形接合部品	200 下水道用（埋設）	組	5					
Y000551001-010	K形接合部品	150 下水道用（露出）	組	2					
Y000551001-006	K形接合部品	100 下水道用（埋設）	組	2					
Y000551001-008	離脱防止金具	K形用 全周タイプ 200	組	23					
Y000551001-009	離脱防止金具	K形用 全周タイプ 100	組	5					
Y031140000-007	ダクタイル鋳鉄管（直管）	K形3種 350×6m 内面モルタルライニング 下水道用（埋設）	本	5					
Y031140000-008	ダクタイル鋳鉄管（直管）	K形3種 600×6m 内面モルタルライニング 下水道用（埋設）	本	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y031142000-015	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径300～450 下水道用（埋設）	ton	0.32					
Y031142000-016	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径500～800 下水道用（埋設）	ton	0.9					
Y031142000-017	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径300～450 下水道用（埋設）	ton	1.19					
Y031142000-018	ダクタイル鋳鉄管（ 類異形管）	呼び径500～800 下水道用（埋設）	ton	0.36					
Y000551001-011	K形接合部品	350 下水道用（埋設）	組	15					
Y000551001-012	K形接合部品	400 下水道用（埋設）	組	1					
Y000551001-013	K形接合部品	600 下水道用（埋設）	組	4					
Y000551001-014	離脱防止金具	K形用 全周タイプ 350	組	3					
Y000551001-015	離脱防止金具	K形用 全周タイプ 600	組	8					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事	当 初		工事区分	下水道		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Y032149001-002	仕切弁	350 外ねじ式仕切弁（下水（汚泥）） 両 フランジ型 7.5K	個	2				
Y032149001-003	仕切弁	250 外ねじ式仕切弁 FCD内外面粉体塗装 7.5K	個	2				
Y032149001-004	バタフライ弁	600 両フランジ型 7.5k	個	2				
Y000450004-	修理費及び損耗費		t	2.267				
Y083000290-001	ワイヤーロープ（4号 6×24）	8mm 裸A種	m	27				
Y003238000-001	ターンバックル	両オーフ型 9×150mm	個	8				
Y001672000-002	塩ビ止水板	FF 150×150	m	9.628				
Y005800001-001	機械損料	チェーンソー 80cc 鋸長600mm	日					
Y080026001-001	トラック	クレーン装置付 4t級 2.9t吊	時間					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y080024001-003	伐採幹処分費（中央浄化センター内）		m3	94					
Y080024001-005	伐採幹処分費（南部浄化センター内）		m3	2					
Y080024001-004	伐採根処分費（中央浄化センター内）		m3	24					
Y080024001-006	伐採根処分費（南部浄化センター内）		ton	0.3					
Y000300000-004	側溝		個	0					
Y911031013-001	高圧洗浄車	4t 147kW	時間						
Y911031004-001	給水車	4t 132kW	時間						
Y080024001-007	伐採草処分費		ton	18					

集計リスト（材料）

[illegible]

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006702002	軽油		L	74,962.257					
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	1,314.253					
Z010020105	タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好 供用日	供用日						
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
Z010020045	タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日						
Z006540005	コンクリートカッタ （ブレード）	径 3 0 インチ	枚	0.522					
Z006540003	コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	枚	0.521					
Z006540008	コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 4 インチ	枚	0.521					
ZZ000001	その他（材料）		式	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z901146010	無筋Ｃｏ処分費	処分地区：千葉	t	3,461.548					
Z901150130	路盤廃材処分費	処分地区：山武	t	194					
Z006730009	スクラップ	アルミくず 機械鋳物	k g	-4,090					
Z006730001	スクラップ	ヘビーＨ１	t	-30.78					
Z901147130	鉄筋Ｃｏ処分費	処分地区：山武	t	132.5					
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径１８インチ	枚	0.992					
Z901145010	AＳ廃材処分費	処分地区：千葉	t	61.1					
Z002122003	再生クラッシャーラン	RＣ－４０	m 3	15.856					
ZS7S40400	機械経費 労務費の	2%	式	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）	27%	式	1					
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 高炉	m 3	282.185					
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	1,592.117					
Z001452002	鉄筋金網（S D 2 9 5）	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	32					
Z001452005	鉄筋金網（S D 2 9 5）	D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0					
Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	0					
Z002002008	セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	t	0.582					
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	1.152					
Z001452004	鉄筋金網（S D 2 9 5）	D 1 0 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0.061					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006730004	スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	-500					
Z005002005	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP - 75	m	5.299					
Z002125003	再生粒度調整碎石	RM - 40	m ³	235.102					
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン13	t	155.556					
Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	696.075					
Z006754002	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	9					
Z004720001	注入材	エポキシ	kg	1.56					
Z004716001	シール材	エポキシ	kg	1.04					
Z006531008	ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	0.161					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z901038023	生コンクリート	24-8-25 55以下 高炉	m ³	70.67					
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	4.889					
Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.452					
Z970002002	マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径 6 0 0 mm T - 1 4 ダクタイル鋳鉄製	組	6					
Z970002010	マンホール鉄蓋用転落防止装置	6 0 0 mm ロック付き	個	8					
Z902067010	受枠変形防止金具セット		セット	8					
Z080111015	管切断機損料 1000		日						
Z080101016	ポリエチレンスリーブ	1000	m	61.448					
Z080102015	ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	1000	組	89.855					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z080110002	水圧試験機損料	呼び径1000mm	式	1					
Z901038035	生コンクリート	18-8-25 60以下 高炉	m 3	19.273					
Z080112001	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター	50mm	日						
Z080101005	ポリエチレンスリーブ	200	m	70.883					
Z080102004	ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	200	組	107.396					
Z080101002	ポリエチレンスリーブ	100	m	3.847					
Z080102002	ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	100	組	6.3					
Z080111011	管切断機損料 600		日						
Z080101008	ポリエチレンスリーブ	350	m	47.47					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z080102007	ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	350	組	61.785					
Z080101012	ポリエチレンスリーブ	600	m	5.907					
Z080102011	ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	600	組	6.884					
Z970000008	下水道用硬質塩化ビニル管	片受直管（接着）径400	m	19					
Z006531002	ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個	0.157					
Z970002001	マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型）	径600mm T-25 ダクタイル鋳鉄製	組	2					
Z902065012	無収縮高流動性超早強珪砂	12.5kg入	袋	4					
ZG14001012	調整リング	600×100	個	2					
Z902060011	組立0号マンホール(内径750)	直壁750×1500	個	2					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z902060014	組立0号マンホール(内径750)	斜壁600×750×450	個	2					
ZG14001013	調整リング	600×150	個	1					
Z902060013	組立0号マンホール(内径750)	斜壁600×750×300	個	1					
Z902060010	組立0号マンホール(内径750)	直壁750×1200	個	1					
Z970000001	下水道用硬質塩化ビニル管	片受直管（接着）径100	m	0.699					
Z902150003	砂（フィルター材）	透水性舗装用（シルト分6%以下）	m ³	1.138					
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	5.204					
Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	t	1.846					
Z002022006	モルタル	1：3 高炉	m ³	0.31					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006810001	基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	14.88				
Z006800001	積込み・取卸し費（仮設材等）		t	14.88				
Z040011001	ガソリン	レギュラー	L	63.48				
Z005002002	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 4 0	m	11.431				
Z002104001	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	0.044				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
IH3160000	補正係数	100%		10.367					

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	市場単価			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q001611001	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	6				
Q001611008	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	16				
Q001365002	U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	28.6				
Q001365002	U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	8.999				
Q001611007	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	28.699				
Q001208001	標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基	2				
Q001226001	標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	2				
Q001001002	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	3.889				
Q001611001	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1.2				

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	市場単価		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Q001611002	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	7					
Q2G1010030	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	59					
Q2G1010050	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	2					
Q2G1070020	組立マンホール設置工	2m超～3m以下	箇所	3					
Q040011001	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	66mm 粘性土・シルト	m	4.2					
Q040011002	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	66mm 砂・砂質土	m	6.9					

集計リスト（その他）

[illegible]

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道	
						集計区分	その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤーソー	流出水路部	m2	3				
	銅製越流堰板撤去（Vノッチ）	パッキン剥がし含む	m	275				
	銅製越流堰板撤去（平板）	パッキン剥がし含む	m	265				
	手摺	撤去 再設置なし	m	251				
	手摺	撤去 再設置あり	m	40				
	手摺	再設置	m	40				
	鋼製階段	材料・加工・塗装、補助材料費含む	式	1				
	鋼製階段	材料・加工・塗装、補助材料費含む	式	1				
	見学用鋼製ステップ	材料・加工・塗装、補助材料費含む	式	1				

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道	
						集計区分	その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	付属材料費（PAC洗浄水管）	材料費の65%	式	1				
	付属材料費（PAC洗浄水管）	直接材料費の4%	式	1				
	付属材料費（燃油配管）	材料費の170%	式	1				
	補助材料費（燃油配管）	直接材料費の4%	式	1				
	ワイヤーソー	隔壁部	m2	67				
	FRP製越流堰板	撤去 H=350mm × t=4mm 再利用なし	m	32				
	目あらし	上、下向き	m2	7				
	目あらし	横向き	m2	90				
	鋼製グレーチング蓋 設置費	G1（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む）	箇所	2				

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事	当 初	工事区分	下水道			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング蓋 設置費	G2（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む）	箇所	4				
	鋼製グレーチング蓋 設置費	G3（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む）	箇所	2				
	鋼製グレーチング蓋 設置費	G4（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む）	箇所	2				
	鋼製グレーチング蓋 設置費	G5（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む）	箇所	1				
	鋼製グレーチング蓋 設置費	G6（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む）	箇所	4				
	鋼製グレーチング蓋 設置費	G7（設置用平鋼、アンカー、付属材料含む）	箇所	2				
	縞鋼板蓋CP-1	材料・加工・塗装、補助材料費含む	式	1				
	アルミ手すり 設置費	アンカー、付属材料取付含む	m	200				
	アルミ手すり扉 設置費	アンカー、付属材料取付含む	箇所	12				

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	中央浄化センター水処理施設撤去外工事			当 初	工事区分	下水道		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポータブル超音波流量計 賃料	中口径 付属材料含む 5日間	台	2					
	縞鋼板蓋CP-2	材料・加工・塗装、受桁・補助材料費含む	式	1					
	縞鋼板蓋CP-3	材料・加工・塗装、受桁・補助材料費含む	式	1					
	渡り廊下 - 1（鋼製）	材料・加工・塗装、補助材料費含む	式	1					
	渡り廊下 - 2（鋼製）、鋼製階段	材料・加工・塗装、補助材料費含む	式	1					
	配管架台	材料・加工・塗装、補助材料費含む	式	1					
	中性化測定	斫り部	箇所	19					
	中性化測定	発生材処理、清掃	箇所	19					
	中性化測定	報告書作成	式	1					

集計リスト（その他）

[illegible]