

設計単価等一覧表

中央浄化センター水処理施設撤去外工事

建設局下水道施設部下水道施設建設課

※単価は現場着単価

名称	規格	単位	決定単価 (円)	備考
構造物とりこわし 騒音・低振動対策	鉄筋構造物 機械施工	m3	52,500	
コンクリート小割・分別		m3	7,500	
ワイヤーソー	流出水路部	m2	120,000	
銅製越流堰板撤去(Vノッチ)	パッキン剥がし含む	m	2,700	
銅製越流堰板撤去(平板)	パッキン剥がし含む	m	2,700	
手摺	撤去 再設置なし	m	1,800	
手摺	撤去 再設置あり	m	3,600	
手摺	再設置	m	3,000	
鋼製階段①	材料・加工・塗装、補助材料費含む 第3系列最初沈殿池南東側	式	296,646	
鋼製階段②	材料・加工・塗装、補助材料費含む 第3系列最初沈殿池南西側	式	264,460	
見学用鋼製ステップ	材料・加工・塗装、補助材料費含む 第3系列反応タンク南東側	式	198,721	
超高压水発生装置	圧力240MPa	日	238,000	
断面修復用モルタル	耐硫酸性	m3	475,000	
ワイヤーソー	隔壁部	m2	105,000	

設計単価等一覧表

中央浄化センター水処理施設撤去外工事

建設局下水道施設部下水道施設建設課

※単価は現場着単価

名称	規格	単位	決定単価 (円)	備考
躯体削孔	φ 100 L=1457mm	箇所	45,000	
躯体削孔	φ 200 L=752.4～1119.3mm	箇所	66,000	
FRP製越流堰板	撤去 H=350mm×t=4mm 再利用なし	m	2,700	
目あらし	上、下向き	m2	1,930	
目あらし	横向き	m2	2,400	
管切断機損料 φ 1000		日	4,370	
水圧試験機損料	呼び径1000mm	式	2,860	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター	φ 50mm	日	408	
管切断機損料 φ 600		日	4,130	
仕切弁	φ 350 外ねじ式仕切弁(下水(汚泥)) 両フランジ型 7.5K	個	1,370,000	
ポータブル超音波流量計 賃料	中口径 付属材料含む 5日間	式	107,000	
バタフライ弁	φ 600 両フランジ型 7.5k	個	4,970,000	
鋼製グレーチング蓋	G1 1400×1500(設置用平鋼、アンカー、付属材料含む)	箇所	165,000	
鋼製グレーチング蓋 設置費	G1 (設置用平鋼、アンカー、付属材料含む)	箇所	127,000	

設計単価等一覧表

中央浄化センター水処理施設撤去外工事

建設局下水道施設部下水道施設建設課

※単価は現場着単価

名称	規格	単位	決定単価 (円)	備考
鋼製グレーチング蓋	G2 1400×2900(設置用平鋼、アンカー、付属材料含む)	箇所	265,000	
鋼製グレーチング蓋 設置費	G2 (設置用平鋼、アンカー、付属材料含む)	箇所	204,000	
鋼製グレーチング蓋	G3 1400×3200(設置用平鋼、アンカー、付属材料含む)	箇所	289,000	
鋼製グレーチング蓋 設置費	G3 (設置用平鋼、アンカー、付属材料含む)	箇所	220,000	
鋼製グレーチング蓋	G4 1400×350(設置用平鋼、アンカー、付属材料含む)	箇所	78,000	
鋼製グレーチング蓋 設置費	G4 (設置用平鋼、アンカー、付属材料含む)	箇所	64,600	
鋼製グレーチング蓋	G5 1620×1300(設置用平鋼、アンカー、付属材料含む)	箇所	170,000	
鋼製グレーチング蓋 設置費	G5 (設置用平鋼、アンカー、付属材料含む)	箇所	128,000	
鋼製グレーチング蓋	G6 1330×1120(設置用平鋼、アンカー、付属材料含む)	箇所	121,000	
鋼製グレーチング蓋 設置費	G6 (設置用平鋼、アンカー、付属材料含む)	箇所	103,000	
鋼製グレーチング蓋	G7 1400×800(設置用平鋼、アンカー、付属材料含む)	箇所	111,000	
鋼製グレーチング蓋 設置費	G7 (設置用平鋼、アンカー、付属材料含む)	箇所	89,200	
縞鋼板蓋CP-1	材料・加工・塗装、補助材料費含む	式	113,472	
アルミ手すり	H=1100mm t=60mm ベース式(アンカー、付属材料含む)	m	27,000	

設計単価等一覧表

中央浄化センター水処理施設撤去外工事

建設局下水道施設部下水道施設建設課

※単価は現場着単価

名称	規格	単位	決定単価 (円)	備考
アルミ手すり 設置費	アンカー、付属材料取付含む	m	6,200	
アルミ手すり扉	H=1100mm W=800mm ベース式(アンカー、付属材料含む) 片開き	箇所	104,000	
アルミ手すり扉 設置費	アンカー、付属材料取付含む	箇所	15,000	
離脱防止金具	K形用 全周タイプ φ1000	組	323,000	
可とう管	φ1000 偏心率100mm	本	2,120,000	
可とう管	φ200 偏心率100mm	本	353,000	
仕切弁	φ100 外ねじ式仕切弁(下水(汚泥))両フランジ型 7.5k	個	375,000	
ねじ式弁筐	φ200 レジンコンクリートボックス1号、バルブカバー含む	個	93,300	
縞鋼板蓋CP-2	材料・加工・塗装、受桁・補助材料費含む	式	417,798	
縞鋼板蓋CP-3	材料・加工・塗装、受桁・補助材料費含む	式	566,321	
渡り廊下-1(鋼製)	材料・加工・塗装、補助材料費含む	式	330,523	
渡り廊下-2(鋼製)、鋼製階段	材料・加工・塗装、補助材料費含む	式	566,030	
配管架台	材料・加工・塗装、補助材料費含む	式	126,366	
中性化測定	研り部	箇所	22,400	

設計単価等一覧表

中央浄化センター水処理施設撤去外工事

建設局下水道施設部下水道施設建設課

※単価は現場着単価

名称	規格	単位	決定単価 (円)	備考
中性化測定	発生材処理、清掃	箇所	14,800	
中性化測定	報告書作成	式	78,600	
高圧洗浄車	4t 147kW	時間	8,930	
給水車	4t 132kW	時間	6,010	
コンクリート小割・分別		m3	7,500	最終沈殿池電気室 撤去工事 躯体関連 ／RC造上屋解体(代価表内単価)
外壁 無機高分子系リシン吹付撤去	t5程度 下地調整材 アスベスト含有	m2	28,000	最終沈殿池電気室 環境配慮改修 撤去
発生材処分	無機高分子系リシン吹付 運搬費共	m3	195,000	最終沈殿池電気室 環境配慮改修 撤去
コンクリート小割・分別		m3	7,500	返送汚泥ポンプ室 撤去工事 躯体関連 ／RC造上屋解体(代価表内単価)
建具周囲シーリング撤去	15×15 アスベスト含有	m	8,000	返送汚泥ポンプ室 環境配慮改修 撤去
発生材処分	建具周囲シーリング撤去 運搬費共	m3	7,500,000	返送汚泥ポンプ室 環境配慮改修 撤去
コンクリート小割・分別		m3	7,500	管廊階段室 撤去工事 躯体関連 ／RC造上屋解体(代価表内単価)
外壁 無機高分子系リシン吹付撤去	t5程度 下地調整材 アスベスト含有	m2	28,000	管廊階段室 環境配慮改修 撤去
床モルタル撤去	t20 アスベスト含有	m2	15,000	管廊階段室 環境配慮改修 撤去

設計単価等一覧表

中央浄化センター水処理施設撤去外工事

建設局下水道施設部下水道施設建設課

※単価は現場着単価

名称	規格	単位	決定単価 (円)	備考
壁モルタル撤去	t20 アスベスト含有	m2	18,000	管廊階段室 環境配慮改修 撤去
発生材処分	無機高分子系リシン吹付 運搬費共 アスベスト含有	m3	750,000	管廊階段室 環境配慮改修 撤去
発生材処分	モルタル撤去 運搬費共 アスベスト含有	m3	50,000	管廊階段室 環境配慮改修 撤去
電灯分電盤	OL-2-1	面	814,000	管理本館 屋外電灯設備 改修 ／新設分電盤(代価表内単価)

※見積り資材が無い場合は表中に「該当なし」と表示して添付します。

※見積り先から公表について了承が得られない場合は決定単価欄に「-」を表示します。