

歩掛一覧表

中央浄化センター水処理施設撤去外工事

建設局下水道施設部下水道施設建設課

① 支障木伐採(中央浄化センター内)

幹周60cm以上90cm未満 チェーンソー伐採

10本当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
造園工		人	1.75	
普通作業員		人	3.37	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日	0.89	①ー1
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	2.4	
諸雑費(まるめ)		式	1	

①ー1 チェーンソー運転

80cc鋸長600mm

1日当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
特殊作業員		人	1	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	
機械損料	チェーンソー80cc鋸長600mm	日	1	
諸雑費(率+まるめ)	労務費、材料費、機械損料の3%	式	1	

② 支障木伐採(南部浄化センター内)

幹周60cm以上90cm未満 チェーンソー伐採

10本当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
造園工		人	1.75	
普通作業員		人	3.37	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日	0.89	①ー1
トラック2tによる公園外への運搬	有 17.7km以下	台	2.4	
諸雑費(まるめ)		式	1	

③ 支障木伐根(中央浄化センター内)

幹周60cm以上90cm未満 機械伐根

10本当たり

名称	規格	単位	数量	摘要
普通作業員		人	4.30	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日	0.65	①ー1
トラック運転	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t吊	時間	4.76	③ー1
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	1.7	
諸雑費(まるめ)		式	1	

歩掛一覧表

中央浄化センター水処理施設撤去外工事

建設局下水道施設部下水道施設建設課

③ー1 トラック運転

トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t吊

1時間当り

名称	規格	単位	数量	摘要
運転手(特殊)		人	0.17	
軽油		L	5.7	
トラック	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	1	
諸雑費(まるめ)		式	1	

④ 支障木伐根(南部浄化センター内)

幹周60cm以上90cm未満 機械伐根

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要
普通作業員		人	4.30	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日	0.65	①ー1
トラック運転	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t吊	時間	4.76	③ー1
トラック2tによる公園外への運搬	有 1.7km以下	台	1.7	
諸雑費(まるめ)		式	1	

⑤ 支障木伐採(中央浄化センター内)

幹周30cm以上60cm未満 チェーンソー伐採

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要
造園工		人	0.7	
普通作業員		人	1.35	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日	0.37	①ー1
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	1.3	
諸雑費(まるめ)		式	1	

⑥ 支障木伐採(南部浄化センター内)

幹周30cm以上60cm未満 チェーンソー伐採

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要
造園工		人	0.7	
普通作業員		人	1.35	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日	0.37	①ー1
トラック2tによる公園外への運搬	有 17.7km以下	台	1.3	
諸雑費(まるめ)		式	1	

歩掛一覧表

中央浄化センター水処理施設撤去外工事

建設局下水道施設部下水道施設建設課

⑦ 支障木伐根(中央浄化センター内)
幹周30cm以上60cm未満 機械伐根

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要
普通作業員		人	1.15	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日	0.17	①ー1
トラック運転	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t吊	時間	1.27	③ー1
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	0.45	
諸雑費(まるめ)		式	1	

⑧ 支障木伐根(南部浄化センター内)
幹周30cm以上60cm未満 機械伐根

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要
普通作業員		人	1.15	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日	0.17	①ー1
トラック運転	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t吊	時間	1.27	③ー1
トラック2tによる公園外への運搬	有 1.7km以下	台	0.45	
諸雑費(まるめ)		式	1	

⑨ 支障木伐採(中央浄化センター内)
幹周20cm未満 チェーンソー伐採

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要
造園工		人	0.1	
普通作業員		人	0.21	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日	0.09	①ー1
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	0.05	
諸雑費(まるめ)		式	1	

⑩ 支障木伐採(南部浄化センター内)
幹周20cm未満 チェーンソー伐採

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要
造園工		人	0.1	
普通作業員		人	0.21	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日	0.09	①ー1
トラック2tによる公園外への運搬	有 17.7km以下	台	0.05	
諸雑費(まるめ)		式	1	

歩掛一覧表

中央浄化センター水処理施設撤去外工事

建設局下水道施設部下水道施設建設課

⑪ 支障木伐根(中央浄化センター内)
幹周20cm未満 機械伐根

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要
普通作業員		人	0.08	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日	0.01	①－1
トラック運転	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t吊	時間	0.09	③－1
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	0.03	
諸雑費(まるめ)		式	1	

⑫ 支障木伐根(南部浄化センター内)
幹周20cm未満 機械伐根

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要
普通作業員		人	0.08	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日	0.01	①－1
トラック運転	トラック [クレーン装置付] 4t級2.9t吊	時間	0.09	③－1
トラック2tによる公園外への運搬	有 1.7km以下	台	0.03	
諸雑費(まるめ)		式	1	

⑬ 洗浄

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人	0.54	
特殊作業員		人	1.09	
普通作業員		人	1.09	
高圧洗浄車運転工	4t 147kW	日	0.54	⑬－1
給水車運転工	4t 132kW	日	0.54	⑬－2

⑬－1 高圧洗浄車運転工
4t 147kW

1日当り

名称	規格	単位	数量	摘要
軽油		L	39	
運転手(特殊)		人	1	
高圧洗浄車	4t 147kW	時間	6	

歩掛一覧表

中央浄化センター水処理施設撤去外工事

建設局下水道施設部下水道施設建設課

⑬-2 給水車運転工
4t 132kW

1日当り

名称	規格	単位	数量	摘要
軽油		L	34.8	
運転手(一般)		人	1	
給水車	4t 132kW	時間	6	

⑭ 現地調査

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要
測量技師		人	0.54	
測量技師補		人	0.54	
普通作業員		人	1.63	

⑮ 機械除草Ⅱ(ハンドガイド式・肩掛式)

1,000m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人	0.09	
特殊作業員		人	0.36	
普通作業員		人	0.09	
軽作業員		人	0.07	
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	日	0.18	
草刈機[ハンドガイド式・笹ノヨシ等用]	刈幅 95cm	日	0.18	
諸雑費(率+まるめ)	労務費、機械損料の6%	式	1	

歩掛一覧表

中央浄化センター水処理施設撤去外工事

建設局下水道施設部下水道施設建設課

⑯ 観測井戸設置

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要
普通作業員		人	0.1	
配管工		人	0.1	
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	m	10.3	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	0.04	
諸雑費(まるめ)		式	1	

⑰ 鉄筋探査
上向き

9m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要
技師(A)		人	1	
技師(B)		人	2	
技師(C)		人	2	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1	

⑱ 鉄筋探査
横向き

12.5m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要
技師(A)		人	1	
技師(B)		人	2	
技師(C)		人	2	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1	

⑲ 鉄筋探査
下向き

18m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要
技師(A)		人	1	
技師(B)		人	2	
技師(C)		人	2	
諸雑費(率+まるめ)	労務費の5%	式	1	

※見積り歩掛が無い場合は表中に「該当なし」と表示して添付します。

※見積り先から公表について了承が得られない場合は該当欄に「-」を表示します。