

参考資料
(数量内訳)

工 事 名	幸ポンプ場受変電設備改築工事
この「参考資料」は、入札参加者が適正な見積りを行うための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。	

千葉市建設局下水道施設部

下水道施設建設課

所管		下水道施設建設課																								
令和8年度			事業名		公共下水道事業			工事番号				提出年月日		令和 年 月 日												
課長			課長補佐			主査			設計者			検算者			校合者											
幸ポンプ場受変電設備改築工事 設計書																										
施工箇所		千葉市美浜区幸町2丁目4番地1					施行方法		請 負			工期	510日間													
設 計 金 額 金 円也 <table><tr><td>工 事 価 格</td><td>金 円也</td></tr><tr><td>消費税相当額</td><td>金 円也</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> 単価適用日 R8.6.1 基準適用日 R7.10																	工 事 価 格	金 円也	消費税相当額	金 円也						
工 事 価 格	金 円也																									
消費税相当額	金 円也																									
千 葉 市																										

設計説明	工事内容	本工事は、幸ポンプ場の老朽化が進んだ電気設備を改築するものです。		
	工事概要	受変電設備	一式	
備考				

[illegible][illegible]

電 氣 設 備 工 事

本 工 事 費 内 訳 書								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	電気設備工							
		機器費						
			受変電設備	式	1			第 1号機器費明細書
			監視制御設備	式	1			第 2号機器費明細書
		機器費計						【機器費】
	直接工事費							
			輸送費	式	1			
			小計					(輸送費)
			高 圧 ケ ー ブ ル	式	1			第 1号直材費明細書
			低 圧 ケ ー ブ ル	式	1			第 2号直材費明細書
			制 御 ケ ー ブ ル	式	1			第 3号直材費明細書
			その他電線	式	1			第 4号直材費明細書
			端 末 処 理 材	式	1			第 5号直材費明細書
			電線管類	式	1			第 6号直材費明細書
			接 地 装 置	式	1			第 7号直材費明細書
			架 台 類	式	1			第 8号直材費明細書
			小計					(直接材料費)
			補助材料費	式	1			
			小計					(補助材料費)
			一般労務費	式	1			第 1号労務費明細書
			技術労務費	式	1			第 2号労務費明細書
			小計					(労務費)
			架台工	式	1			第 1号複合工明細書
			電線路等築造工	式	1			第 2号複合工明細書
			防火区画処理	式	1			第 3号複合工明細書
			コア抜き	式	1			第 4号複合工明細書
			小計					(複合工費)

本 工 事 費 内 訳 書								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			機械経費(率分)	式	1			
			小計					(直接経費)
			仮設費(率分)	式	1			
			仮設費(積上)	式	1			
			小計					(仮設費)
			スクラップ控除	式	1			
			小計					(スクラップ控除)
		直接工事費計						[直接工事費]
		間接工事費						
			共通仮設費(率分)	式	1			
			準備費	式	1			
			計					[共通仮設費]
			現場管理費	式	1			
			計					[現場管理費]
			据付(技術者)間接費	式	1			
			据付(機器)間接費	式	1			
			計					[据付間接費]
		間接工事費計						
		据付工事原価計						【据付工事原価】
		設計技術費						
			設計技術費	式	1			
			計					【設計技術費】
		計(工事原価)						
		一般管理費等						
			一般管理費等	式	1			
			計					【一般管理費等】
工事価格								
消費税相当額				式	1			

第 1 号 機器費明細書 細別：受変電設備 類別： 数量： 1 式						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
柱上気中負荷開閉器		式	1			
引込受電盤(H-11)		面	1			
高圧切替盤(H-12)		面	1			
高圧き電盤(H-13)		面	1			
コンデンサ盤(H-14)		面	1			
400V変圧器盤(H-15)		面	1			
400V分岐盤(L-11)		面	1			
200V変圧器盤(H-16)		面	1			
200V分岐盤(L-12)		面	1			
照明変圧器盤(L-13)		面	1			
3号ポンプ 盤(PA13)		面	1			
4号ポンプ 盤(PA14)		面	1			
5号ポンプ 盤(PA15)		面	1			
6号ポンプ 盤(PA16)		面	1			
コンデンサ盤(PL11)		面	1			
★★★ 合 計						

第 2 号 機器費明細書 細別：監視制御設備 類別： 数量： 1 式						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計装盤(1)(K1) 機能増設		式	1			
コントローラ盤(1)(2) (CT-10/11)機能増設		式	1			
遠方監視制御装置1(親局) (TCS-1)機能増設		式	1			
遠方監視サブ装置 (TSV-1)機能増設		式	1			
★★★ 合 計						

第 1 号 直材費明細書 細別： 高 圧 ケ ー ブ ル						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6600V EM-CET CET/F	38mm2	m	23			
6600V EM-CET CET/F	22mm2	m	56			
★★★ 合 計						

第 2 号 直材費明細書 細別： 低 圧 ケ ー ブ ル						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
600V EM-CET CET/F	250mm2	m	144			
600V EM-CET CET/F	100mm2	m	337			
600V EM-CET CET/F	60mm2	m	55			
600V EM-CET CET/F	38mm2	m	11			
600V EM-CE CE/F 3心	60mm2	m	17			
600V EM-CE CE/F 3心	22mm2	m	34			
600V EM-CE CE/F 3心	14mm2	m	61			
600V EM-CE CE/F 3心	5.5mm2	m	20			
小計						
付属材料費		式	1			
小計						
★★★ 合 計						

第 3 号 直材費明細書 細別： 制 御 ケ ー ブ ル						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
制御用 EM-CEE CEE/F 1.25mm2	20心	m	86			
制御用 EM-CEE CEE/F 1.25mm2	15心	m	76			
制御用 EM-CEE CEE/F 1.25mm2	12心	m	26			
制御用 EM-CEE CEE/F 1.25mm2	10心	m	55			
制御用 EM-CEE CEE/F 1.25mm2	8心	m	89			
制御用 EM-CEE CEE/F 1.25mm2	5心	m	84			
制御用 EM-CEE CEE/F 1.25mm2	2心	m	46			
制御用 EM-CEE-S CEE/ F-S 1.25mm2	10心	m	24			
制御用 EM-CEE-S CEE/ F-S 1.25mm2	4心	m	62			
制御用 EM-CEE-S CEE/ F-S 1.25mm2	2心	m	69			
小計						
付属材料費		式	1			
小計						
★★★ 合 計						

第 4 号 直材費明細書 細別： その他電線						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
600V EM-IE IE/F より 線	100mm2	m	3			
600V EM-IE IE/F より 線	60mm2	m	65			
600V EM-IE IE/F より 線	38mm2	m	9			
600V EM-IE IE/F より 線	22mm2	m	145			
600V EM-IE IE/F より 線	14mm2	m	56			
小計						
付属材料費		式	1			
小計						
★★★ 合 計						

第 5 号 直材費明細書 細別： 端 末 処 理 材						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
端末処理材料 6600V EM-CET	22mm2(屋内用)	組	2			
★★★ 合 計						

第 6 号 直材費明細書 細別： 電線管類						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
波付硬質ポリエチレン電線 管 FEP	30mm	m	94			
小計						
付属材料費		式	1			
小計						
ハスタクト	直線 600V 600A	m	2			
小計						
付属材料費		式	1			
小計						
ハスタクトホルダ	600V 600A	個	1			
ステンレス製プルボックス 完全 防水型	300×300×200	個	1			
★★★ 合 計						

第 7 号 直材費明細書 細別： 接 地 装 置						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接地端子盤(ETB)		面	1			
ケーブル埋設標	コンクリート製	本	1			
ケーブル埋設シート		m	43			
接地極銅板	900×900×1.5t	枚	6			
接地棒	Φ14×1500	本	2			
接地棒用リット端子	Φ14用	本	2			
接地極埋設標示板	140×90×1.5t 黄銅製	枚	6			
★★★ 合 計						

様式－5

第 8 号 直材費明細書 細別： 架 台 類						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溝形鋼 (SS400)	5-100-50	t	0.47			
等辺山形鋼 (SS400)	L 5-40-40	t	0.085			
鋼板	PL200×100×6t	t	0.034			
鋼管	STK400 60.5φ	t	0.049			
しま鋼板 (SS400)	t=4.5	t	0.154			
★★★ 合 計						

第 1 号 労務費明細書 細別： 一般労務費						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		式	1			
電工		式	1			
一般労務(試験工)		式	1			
★★★ 合 計						

第 2 号 労務費明細書 細別： 技術労務費						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術者		式	1			
技術者(試験工)		式	1			
★★★ 合 計						

第 1 号 複合工明細書 細別： 架台工						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼材加工費	架台	t	0.792			
鋼材塗装費	屋内架台	m ²	34.5			
★★★ 合 計						

第 2 号 複合工明細書 細別： 電線路等築造工						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削	土砂 小規模	m 3	15			
埋戻し	土砂 小規模	m 3	15			
舗装切断	アスファルト舗装版 50mm	m	26			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 50mm	m 2	4.9			
表層工	再生密粒As 50mm	m 2	4.9			
路盤工	下層路盤 RC-40 150mm	m 2	4.9			
★★★ 合 計						

第 3 号 複合工明細書 細別： 防火区画処理						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防火区画処理	壁 600×300	箇所	3			
防火区画処理	壁 400×300	箇所	1			
★★★ 合 計						

第 4 号 複合工明細書 細別： コア抜き						
項 目	形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア抜き	壁 Φ75	箇所	1			
★★★ 合 計						

建築工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事						
躯体改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	耐震改修用 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			
差筋アンカー	金属拡張アンカー 上向き D10 L=450	34	本			
差筋アンカー	金属拡張アンカー 下向き D10 L=450	34	本			
差筋アンカー	金属拡張アンカー 横向き D10 L=450	52	本			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S18 粗骨材20	2.4	m ³			
構造体強度補正 (S)	JIS A5308 スランプ=18 FC=21 +3 補正加算	2.4	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	2.4	m ³			
無収縮モルタル注入	Fc-30	0.3	m ³			
型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用 地上軸部 -	24	m ²			
型枠運搬	4t車 2階建以下	24	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	26.7	m ²			
無収縮モルタル用型枠	両面 H=200 運搬費共	6.6	m			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	2	m ²			
型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	31	m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	31	m			
設備開口 箱抜き	750×750 L=200	2	か所			
設備開口 箱抜き	450×450 L=200	2	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]