内 訳 明 細 書

学校名 ： 千葉市立小谷小学校

| NO | 項　　目 | 規　格 | 数量 | 単位 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 【直接仮設工事】 | | | | | | |
| | 工事区画 | カラーコーン程度 | 1.0 | 式 | | | |
| | 一般養生 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 墨出し | | 1.0 | 式 | | | |
| | 整理清掃後片付け | | 1.0 | 式 | | | |
| | 資材運搬費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | アスベスト調査 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 【解体撤去工事】 | | | | | | |
| | タイル撤去 | 下地共 | 3.6 | ㎡ | | | |
| | 目荒らし | | 3.6 | ㎡ | | | |
| | 土間コンクリート一部撤去 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 発生材処理 | 積込運搬処分共 | 1.0 | 式 | | | |
| | 【地業工事】 | | | | | | |
| | 砂利地業 | 再生切込砕石　敷均し<br>転圧共 | 3.0 | ㎥ | | | |
| | 【鉄筋工事】 | | | | | | |
| | 異形棒鋼(SD295A) | D10　小口 | 80.3 | kg | | | |
| | 異形棒鋼(SD295A) | D13　小口 | 17.8 | kg | | | |
| | 鉄筋加工組立 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 鉄筋運搬費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 【型枠工事】 | | | | | | |
| | 型枠 | | 16.2 | ㎡ | | | |
| | 型枠運搬費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 【コンクリート工事】 | | | | | | |
| | 普通コンクリート | 24-18-20 補正なし | 3.5 | ㎥ | | | |
| | コンクリート打設手間 | ポンプ車 | 2.0 | 回 | | | |
| | コンクリート打設手間 | 普通作業員 | 1.0 | 式 | | | |
| | 機械損料 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 【左官工事】 | | | | | | |
| | コンクリート金鏝押さえ | | 1.0 | 式 | | | |
| | コンクリート刷毛引き | | 1.0 | 式 | | | |
| | 【アルミ手摺工事】 | | | | | | |
| | スロープ手摺り | アルミ製34Φ H700程度 | 9.0 | m | | | |
| | コア抜き | | 8.0 | 箇所 | | | |
| | 【その他工事】 | | | | | | |
| | アルミチェッカープレート | | 1.0 | 式 | | | |
| | タイル補修 | | 3.6 | ㎡ | | | |