内 訳 明 細 書

学校名 ： 千葉市立花園中学校

NO	項　　目	規　格	数量	単位	単 価	金　額	備　考
	2階生徒会室						
	家具工事						
	曲面黒板新設	W3600×H1800	1.0	箇所			
	黒板運搬・運送費		1.0	台			
	取付施工費		1.0	台			
	教師用ロッカー新設　上:硝子戸、下:スチール戸	W1210×D515×H1760	2.0	台			
	特寸スチールロッカーW2050×D420×H1230	15列×3段　45人分	3.0	台			
	特寸スチール掃除用具入れ	W470×D450×H1800	1.0	台			
	運搬・運送費		1.0	台			
	取付施工費		1.0	台			
	電気工事						
	黒板灯	XFX450BSWLE9	2.0	灯			
	黒板灯電源配線		1.0	式			
	黒板灯スイッチ配線		1.0	式			
	黒板灯取付施工費		2.0	台			
	扇風機	F-G401P-H	2.0	台			
	扇風機取付施工費		2.0	台			
	エアコン工事						
	天井吊型単層200Vエアコン	SZRH808YV	2.0	台			
	電線・雑材・金属類・架台・その他		1.0	式			
	ラッキング・ダクト類		1.0	式			
	冷媒配管工事		2.0	箇所			
	ドレン配管工事		2.0	箇所			
	ラッキング・ダクト工事		2.0	箇所			
	エアコン配管穴用ポリカ	75㎜、105㎜	1.0	式			
	試運転調整費		2.0	箇所			
	電線配線		2.0	箇所			
	発生材処分費	産業廃棄物処理	1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	① 小計						
	② 諸経費						
	①＋②　計						
	③ 消費税及び地方消費税相当額(10%)						