内 訳 明 細 書

学校名 ： 千葉市立土気小学校

NO	項　　目	規　格	数量	単位			備　考
	仮設						
	床長尺シート養生	ビニールシート2000　二重貼り	431.0	㎡			
	内部脚立足場	ローリング　H＝1800	6.0	台			
	運搬費		2.0	台			
	清掃	床水拭き程度まで	431.0	㎡			
	撤去						
	天井蛍光灯撤去再取り付け		18.0	台			
	天井モルタル塗り撤去	厚さ30㎜程度　雑消耗品含み	431.0	㎡			
	撤去廃材荷下ろし	人力　集積共	431.0	㎡			
	発生材処分費	運搬費含、中間処分	1.0	式			