

確認項目及び確認方法の一覧（非木造建築物 建築工事）

工事内容			工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法	
1.一般共通事項	1.1材料	- 規格（認定を受けた材料を含む） - 品質、性能 - ホルムアルデヒド等の発散	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 試験に係る立会い確認 - 自主検査記録、材料搬入報告書、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認 ①規格品であることの確認 ②品質、性能を証明する資料を受理し、内容を確認 ③材料の各報告書を受理し、内容を確認	
	1.2施工	認定を受けた工法	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 試験に係る立会い確認 - 自主検査記録、材料搬入報告書、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認 ①規格品であることの確認 ②品質、性能を証明する資料を受理し、内容を確認 ③材料の各報告書を受理し、内容を確認	
2.仮設工事	2.1施工	1) 敷地の状況及び縄張り	- 敷地状況、境界石の位置、隣地との高低差 - 建築物等の位置	
		2) ベンチマーク	- 設置状態、位置 - 高さ（設計GLとの関係）	
3.土工事	3.1材料	1) 埋戻し土及び盛土	種類、土質	
	3.2施工	1) 根切り	- 根切り底の深さ、状態 - 支持地盤（直接基礎の場合）	
		2) 埋戻し土及び盛土	- 締固め工法、転圧厚さ - 余盛り高さ	
4.地業工事	4.1材料	1) 既製コンクリート杭及び鋼杭	- 製造所名、規格、品質、種類、径、長さ、先端補強、標尺標示 - 外観（割れ、傷） - 継手部の溶接材料（溶接棒の規格）	
		2) 場所打ちコンクリート杭	- 鉄筋（規格、種類、径、品質証明） - コンクリート（6.1材料、6.2コンクリート打設 2）コンクリート受入れによる）	

工事内容		工事監理者の確認内容		
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法	
	3) 砂利、砂及び捨コンクリート	・ 砂利（規格、種類、粒度） ・ 砂（種類、粒度） ・ 無筋コンクリート（強度、スランプ）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
	4.2 施工	1) 既製コンクリート杭地業及び鋼杭地業	共通 ・ 資格（溶接技能者） 継手の状態（杭の軸線、溶接部、機械式継手） 杭頭の処理、補強 杭の位置（施工前の杭心、施工後の偏心量と杭頭の高さ）	・ 目視に係る立会い確認 ※1 欄外特記参照 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
			打込工法 ・ フレボーリング併用の場合（掘削深さ、オーガー径、オーガーの垂直度、支持地盤、支持地盤への根入れ深さ） ・ 建入れ（垂直度） ・ 落下高さ、打撃回数、貫入量、高止まり量、リバウンド量、支持力	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
			セメントミルク工法 ・ オーガー、杭本体の垂直度 ・ 支持地盤、オーガーの支持地盤への根入れ深さ ・ 安定液（濃度） ・ 根固め液（水セメント比、浸透、注入量、管理試験） ・ 杭周固定液（浸透、注入量、管理試験）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
			特定埋込杭工法 ・ 建築基準法に基づく埋込み工法として認定を受けた条件	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
			2) 場所打ちコンクリート杭地業	・ 鉄筋かこの組立（径、本数、長さ、間隔、継手長さ、帯筋、スパーサー、補強リング、溶接）
	・ 資格（施工管理技術者） ・ 位置、掘削深さ、径、支持地盤、支持地盤への根入れ深さ ・ 鉄筋継手の重ね長さ主筋の結束 ・ スライム処理 ・ コンクリート打設（トレミー管の先端位置、コンクリートの天端位置） ・ 杭の位置（施工前の杭心、施工後の偏心量） ・ アースドリル工法（安定液の品質管理・掘削孔の垂直度） ・ ベノト工法（上部ケーシングチューブの垂直度・鉄筋かこの共上がり） ・ リバースサーキュレーション工法（泥水管理、掘削機の水平と垂直度）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、資格証明書、施工記録、工事写真等に係る書類確認		
	3) 砂利、砂及び捨コンクリート地業	砂利及び砂地業 ・ 敷均し及び締固め（使用機器1 層毎の転圧厚さ、ゆるみ、ひび割れ） ・ 仕上げ（天端高さ、厚さ、平たんさ）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		捨コンクリート地業 ・ 仕上げ（天端高さ・厚さ・平たんさ）	・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
	4.3 試験	1) 試験杭	・ 杭長、位置、支持地盤の土質、支持地盤への根入れ深さ ・ 杭の施工状況	・ 試験に係る立会い確認 ・ 試験杭報告書、工事写真等に係る書類確認
2) 杭の載荷試験		・ 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力	・ 試験に係る立会い確認	

工事内容			工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目		確認項目	具体的な確認方法
				・ 載荷試験報告書、工事写真等に係る書類確認
		3) 地盤の載荷試験		・ 試験に係る立会い確認 ・ 載荷試験報告書、工事写真等に係る書類確認
		4) コンクリートの試験	・ 6.3 試験による	・ 6.3 試験による
5.鉄筋工事	5.1 材料	1) 圧接継手	・ 資格（圧接技能者、圧接継手管理技士、鉄筋ガス圧接超音波探傷検査技量資格者） ・ 溶接作業条件（降雨、強風） ・ 圧接端面（平滑処理、面取り、鉄筋冷間直角切断機の使用） ・ 径の異なる鉄筋の圧接 ・ 圧接の位置及び隣接する鉄筋の圧接位置との間隔	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、技量資格証明書、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		5.2 施工	1) 特殊な継手	・ 機械式継手（工法、外観） ・ 溶接継手（工法、外観、溶接長さ）
	2) 配筋		・ 加工（種類、径、長さ、折り曲げ） ・ あばら筋の加工形状（接合する部材の寸法を考慮） ・ 組立（結束、鉄筋位置、本数、最小かぶり厚さ、鉄筋主筋相互のあき、帯筋間隔、あばら筋間隔、鉄筋の水平度と垂直度） ・ 継手（位置、長さ、方法） ・ 定着（位置、長さ、方法、余長、フック） ・ 貫通孔補強、開口補強、打ち継ぎ部の補強、打ち増し部の補強 ・ スペース（形状、位置、間隔） ・ 差し筋の位置と長さ	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類
	5.3 試験	1) ガス圧接	・ 外観（ふくらみの形状、寸法、圧接面のずれ、圧接部の折れ曲り、鉄筋中心軸の偏心量、たれ、焼き割れ） ・ 内部欠陥（不溶着部） ・ 試験片採取後の処置	・ 試験（外観試験、引張試験、超音波探傷試験）に係る立会い確認 ・ 試験成績書、工事写真等に係る書類確認
			不合格となった圧接部の修正 ・ 外観試験の不合格部の修正 ・ 抜取試験による不合格部の修正	・ 試験に係る立会い確認 ・ 試験成績書、施工記録、修正記録、工事写真等に係る書類確認
6.コンクリート工事	6.1 材料		・ セメント（規格・種類） ・ 骨材（規格、種類、吸水率、アルカリシリカ反応、塩化物量、粗骨材の最大寸法） ・ 水（規格） ・ 混和材料（規格・種類） ・ 型枠（種類・形状）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録等に係る書類確認
	6.2 施工	1) 型枠の加工及び組立	・ 主要墨、部材断面、建入れ ・ 目地、構造スリット（位置・形状） ・ 埋め込み金物（建具、アンカーボルト、インサート、スリーブ） ・ セパレータ（種類、間隔）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認

工事内容		工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法
	2) コンクリート打込み	コンクリートの受入れ ・ 指定コンクリートであることの確認	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、レディーミクストコンクリート納入書等に係る書類確認
		打込み ・ 打込み箇所の清掃、型枠散水、落下高さ、打込み順序、打継ぎ時間の間隔 ・ 締固め ・ 打継ぎ面の処理（仕切り型枠、止水処理、清掃、レイトンスの除去）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		養生 ・ 養生温度、初期養生、寒冷期の保温、暑中の養生 ・ コンクリート打設中の鉄筋保護の養生	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		打込み後 コンクリートの打上り状態 ・ 型枠支柱存置期間 ・ 部材断面の寸法、平たんさ ・ 部材位置、開口部位置、目地位置 ・ 欠陥（ひび割れ、たわみ、じゃんか、空洞、コールドジョイント）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	6.3 試験	1) フレッシュコンク ンート 2) 構造体コンクリート 強度試験	・ 試験に係る立会い確認 ・ 試験成績書、工事写真等に係る書類確認 ・ 試験に係る立会い確認 ・ 試験成績書、工事写真等に係る書類確認
7.鉄骨工事	7.1 材料	1) 鉄骨 ・ 鋼材（規格、材質、種類、断面寸法、品質証明） ・ 高力ボルト、普通ボルト、アンカーボルト（規格、種類、寸法、ねじ形状） ・ 頭付スタッド（規格、種類、寸法） ・ 溶接材料（鋼材の組合せ適否、保管） ・ デッキプレート ・ 錆止め塗料	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、材料の認定書、工事写真等に係る書類確認
		2) 耐火被覆 ・ 吹付工法 ・ 耐火板張り ・ 耐火材巻付け	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、材料の認定書、工事写真等に係る書類確認
	7.2 施工	1) 資格 ・ 溶接施工管理技術者、溶接技能者 ・ 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合の施工管理技術者、締付け技能者 ・ 専門検査会社の非破壊試験検査技術者、建築鉄骨超音波検査技術者	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、資格証明書等に係る書類確認
		2) 製品 製品 ・ 形状、寸法、ボルト孔の径、スリーブ、開口部の補強 ・ 溶接状態 ・ 摩擦面（まくれ、ひずみ、へこみ、錆の状態） ・ スタッドボルト（径、本数、配置） ・ 錆止め塗装範囲	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、製品確認記録、工事写真等に係る書類確認

工事内容		工事監理者の確認内容			
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法		
		3) 溶接接合	・ 溶接作業条件（作業場所の気温、降雨、降雪、風） ・ 溶接着手前（隙間、食違い、ダイヤフラムとフランジのすれ、ルート間隔、開先角度、組立、エンドタブ） ・ 溶接作業中（予熱、溶接順序、溶接姿勢、溶接棒径、ワイヤ径、溶接電流、アーク電圧、入熱、パス間温度、スラグの清掃、裏はつり）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、測定記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		4) ボルト接合	高力ボルト ・ 摩擦面の状態、ピンテールの破断、とも回り有無、ナット回転量、ボルト余長 普通ボルト ・ ボルト余長、座金有無、戻り止めの方法	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、締付け確認の記録、工事写真等に係る書類確認	
		5) 鉄骨建方	・ アンカーボルトの設置（位置、定着長さ、固定、養生、柱底均しモルタルの厚さ） ・ 建方精度（柱の倒れ、スパン長さ、梁の湾曲、接合部精度）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、建方測定記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		6) 耐火被覆	・ 下地（浮き錆、付着油の除去） ・ 被覆厚さ ・ 耐火表示	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		7) 錆止め塗装	・ 未塗装範囲 ・ 塗装損傷部分の補修状態	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		8) 溶融亜鉛めっき工法	溶融亜鉛めっき ・ めっき付着量、溶接部の割れ、仕上り状態、傷の補修状態 溶融亜鉛めっき高力ボルト ・ 摩擦面の処理 ・ 締付け（マーキングのすれ、ナット回転量、ボルト余長）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
	7.3 試験	1) 溶接接合	・ 外観（アンダーカット、ビット、オーバーラップ、割れ、クレーター、溶接ビード面形状、スラグ除去不良、すみ肉の脚長不足、突合せの余盛不足） ・ 突合せ溶接部食違い、ダイヤフラムとフランジのすれ ・ 内部欠陥（ブローホール、溶け込み不足、割れ、スラグ巻き込み） 不合格溶接の補修 ・ 外観（欠陥の補修状態） ・ 内部欠陥（欠陥の補修状態）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 超音波探傷試験に係る立会い確認 ・ 試験報告書、超音波探傷試験報告書、工事写真等に係る書類確認 ・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 超音波探傷試験に係る立会い確認 ・ 再試験成績書、超音波探傷試験報告書、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		2) スタッド溶接接合	・ 外観（アンダーカット、仕上り高さ、傾き） ・ 打撃曲げ試験（曲げ角度、割れ）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 試験成績書、工事写真等に係る書類確認	
	8.コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事	8.1 材料	1) コンクリートブロック	・ コンクリートブロック（規格、種類、寸法） ・ モルタル（調合）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認

工事内容		工事監理者の確認内容		
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法	
		2) ALC パネル押出成形セメント板	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
	8.2 施工	1) コンクリートブロック	・ 筋（径・間隔） ・ まぐさ受け補強	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		2) ALC パネル・押出成形セメント板	・ 建込（取付け金物、耐火材料の充填、開口補強材、錆止め、溶接部の処理、自重受け、埋込みアンカー、取付け金物の耐火処理）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
9. 防水工事	9.1 材料	1) アスファルト防水	・ 規格、種類、厚さ	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		2) 改質アスファルトシート防水	・ 規格、種類、厚さ	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		3) 合成高分子系ルーフィングシート防水	・ 規格、種類、厚さ	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		4) 塗膜防水	・ 規格、種類	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		5) シーリング	・ 規格、種類	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
	9.2 施工	1) アスファルト防水	・ 下地（乾燥状態） ・ ルーフィング張り（端部、立上り、ドレン回り）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		2) 改質アスファルトシート防水	・ 下地（乾燥状態） ・ 張付け、押え金物の取付け	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		3) 合成高分子系ルーフィングシート防水	・ 下地 ・ ルーフィングシート張付け、固定金具の取付け	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		4) 塗膜防水	・ 下地（乾燥状態） ・ 防水材の使用量又は膜厚	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		5) シーリング	・ 施工時の気象 ・ 目地寸法（幅・深さ）	・ 目視、指触に係る確認 ・ 切取り試験に係る確認

工事内容			工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目		確認項目	具体的な確認方法
			・ 接着力（引張接着性試験、簡易接着性試験） ・ 施工後確認（充填、硬化、接着）	・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
10.石工事	10.1 材料		・ 石材（規格、種類、形状、色調、仕上げ） ・ モルタル（調合） ・ 取付け金物（規格、種類、形状） ・ 見本との照合	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
	10.2 施工		・ 下地（鉄筋、アンカー、取付け金物、錆止め） ・ 裏面処理 ・ 取付け（取付け金物、裏ごめモルタル、だぼの固定）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
11.タイル工事	11.1 材料		・ タイル製品（規格、種類、形状、色調、裏足の形状及び寸法） ・ モルタル（調合）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
	11.2 施工	1) 陶磁器質タイル張り	・ 下地（コンクリート素地面の状態、下地モルタル浮き、伸縮調整目地） ・ タイルの浮き ・ 外観（割れ、欠け、目地の通り、平たんさ）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 打診ハンマーに係る確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		2) 陶磁器質タイル型枠先付け	・ 取付け状態 ・ タイルの浮き ・ 外観（割れ、欠け、目地の通り、平たんさ）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 打診ハンマーに係る確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	11.3 試験		・ 接着力（引張接着強度）	・ 試験に係る立会い確認 ・ 試験成績書・工事写真等に係る書類確認
12.木工事	12.1 材料		・ 木材（規格、樹種、形状、寸法、含水率） ・ 金物（形状、寸法、防錆処理）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
	12.2 施工		・ 表面仕上げ ・ 防腐、防錆、防虫、防蟻処理（塗布量）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
13.屋根及びとい工事	13.1 材料	1) 長尺金属板葺・折板葺・粘土瓦葺	・ 規格、材質、寸法、厚さ ・ 留付け金物（材質、形状、防錆処理） ・ 下葺材料（規格、種類）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		2) とい	・ 規格、材質、材種、寸法、径、厚さ	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
	13.2 施工	1) 長尺金属板葺・折板葺・粘土瓦葺	・ 下葺き（重ね合わせ） ・ 各部の納まり（留付け間隔、栈木の取付け）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		2) とい	・ 防火区画貫通部の処理	・ 目視に係る立会い確認

工事内容			工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目		確認項目	具体的な確認方法
			- 防露巻き処理 - ルーフドレン、掃除口	自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	13.3 試験	1) とい	通水	- 試験に係る立会い確認 - 試験成績書、工事写真等に係る書類確認
14.金属工事	14.1 材料	1) 軽量鉄骨天井、壁下地	規格、材質、種類、形状、寸法	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		2) 金属成形板張り	材質、種類、形状、寸法、表面処理	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		3) アルミニウム製笠木	材質、種類、形状、寸法、表面処理	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		4) 手すり及びタラップ	材質、種類、形状、寸法、表面処理	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		5) アンカー	あと施工アンカー（材質、形状、寸法）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
	14.2 施工	1) 軽量鉄骨天井、壁下地	- 廊下等有効幅、天井高さ - 開口補強部（開口部の種類、補強） - 溶接部（スラグ除去、防錆処理） - 天井下地材の補強（ブレース、吊材の配置）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、製品確認報告書、工事写真等に係る書類確認
		2) 金属成形板張り	割付、下地	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、製品確認報告書、工事写真等に係る書類確認
		3) アルミニウム製笠木	固定金具間隔、固定度	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、製品確認報告書、工事写真等に係る書類確認

工事内容		工事監理者の確認内容		
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法	
	4) 手すり及びタラップ	・ 位置、固定度、手すりの高さ	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、製品確認報告書、工事写真等に係る書類確認	
	5) アンカー	・ あと施工アンカー（削孔深さ・清掃・埋め込み深さ・グラウト充填）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、製品確認報告書、工事写真等に係る書類確認	
15.左官工事	15.1 材料	・ モルタル（調合）、目視に係る立会い確認	・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
	15.2 施工	1) モルタル塗り・せっこうプラスター塗り	・ 下地（目荒らし、水洗い） ・ 仕上り（むら、塗厚、平たんさ）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		2) 床コンクリート直均仕上げ	・ 仕上り（むら、平たんさ）、目視に係る立会い確認	・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		3) 仕上塗材仕上げ	・ 下地処理 ・ 模様、色調、つや	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		4) ロックウール吹付	・ 配合、かさ比重、厚さ、耐火表示	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
16.建具工事	16.1 材料	・ 材質、形状 ・ ガラス（規格、形状、厚さ） ・ シーリング材、ガスケット（規格、種類、防火性能） ・ ガラスブロック（規格、種類、形状）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
	16.2 施工	製品 ・ 機能、性能、形状 ・ 表面処理（皮膜） ・ 仕上げ（塗膜厚） ・ 組立、作動状態	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
		施工 ・ アンカーの状態 ・ 枠廻りの防火区画の処理（モルタル詰め・ロックウール詰め） ・ 機能（特定防火設備の自動閉鎖装置） ・ ガラスブロック積み（目地寸法・カ骨間隔）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
17.カーテンウォール工事	17.1 材料	1) メタルカーテンウォール ・ 金属（規格、材質、形状、寸法、板厚、色） ・ シーリング、ガラス、断熱材、取付け金物（規格、種類、寸法）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	

工事内容		工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法
	17.2 施工	2) PC カーテンウォール ・ コンクリート（品質、種類、強度、スランプ、単位水量、調合） ・ 鉄筋（規格・種類・径） ・ 補強鉄線、シーリング、耐火目地材、取付け金物（規格、種類、寸法）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		1) メタルカーテンウォール 製品 ・ 取付け金物（表面処理） ・ 形状、寸法、仕上げ、取付けの固定度 施工 ・ 取付け（躯体付け金物の強度と精度、溶接後の錆止め、耐火被覆、防火区画の処理）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、製品確認報告書、施工記録、測定結果記録、工事写真等に係る書類確認
		2) PC カーテンウォール 製品 ・ 取付け金物（表面処理） ・ 形状、寸法、仕上げ、取付けの固定度 ・ 鉄筋の組立（配筋状態、継手、定着、かぶり厚さ） 施工 ・ 取付け（躯体付け金物の強度と精度、溶接後の錆止め、耐火被覆、防火区画の処理）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、製品確認報告書、施工記録、測定結果記録、工事写真等に係る書類確認
18.塗装工事	18.1 材料	・ 規格、種類、色、防火材料の指定又は認定	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
	18.2 施工	・ 下地（乾燥、汚れ、平滑さ） ・ 塗料種類、塗り回数 ・ 外観（色調、塗りむら）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
19.内装工事	19.1 材料	1) ビニル床シート・ビニル床タイル・ゴム床タイル張り ・ 規格、種類、厚さ、色、模様	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		2) カーペット敷き ・ 規格、種類、厚さ、色、模様、防炎性能	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		3) 合成樹脂塗床 ・ 規格、種類、色	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		4) フローリング張り ・ 規格、種類、寸法	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		5) 畳敷き ・ 種類、防虫処理	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認

工事内容		工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法
		6) せっこうボードその他のボード及び合板張	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		7) 壁紙張り	・ 規格、種類、色、模様、防火性能 ・ 接着剤（規格、種類） ・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		8) 断熱 防露	・ 規格、種類、厚さ ・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
	19.2 施工	1) ビニル床シート・ビニル床タイル・ゴム床タイル張り	・ 下地（乾燥、平滑さ） ・ 仕上り状態（ふくれ、はがれ） ・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		2) カーペット敷き	・ 下地面の清掃、接着性 ・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		3) 合成樹脂塗床	・ 塗付け、仕上げの種類 ・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		4) フローリング張り	・ 仕上げ、養生 ・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		5) 畳敷き	・ 畳ごしらえ、敷きこみ ・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		6) せっこうボードその他のボード及び合板張り	・ 仕上り状態（目地通り、不陸、目違い） ・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		7) 壁紙張り	・ 不燃性表示マーク ・ 仕上り状態（しわ、ふくれ、はがれ） ・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		8) 断熱 防露	・ 厚さ ・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認

工事内容		工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法
20.ユニット及びその他の工事	20.1 材料	1) フリーアクセスフロア可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、階段滑り止め、床目地棒、黒板及びホワイトボード、鏡、表示、煙突ライニング、ブラインド、ロールスクリーン、カーテン及びカーテンホルダー	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
		2) プレキャストコンクリート	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
	20.2 施工	1) プレキャストコンクリート	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、製品確認報告書、工事写真等に係る書類確認
21外構工事	21.1 材料	・ 規格、材質、種類 ・ …	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
	21.2 施工	・ 鉄筋（種類・径） ・ コンクリート（17.1 2）PC カーテンウォールによる）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
	21.3 試験	・ 製品 ・ 取付け金物（表面処理） ・ 形状及び仕上げ、寸法、取付けの固定度 ・ 施工 ・ 取付け（躯体付け金物の強度と精度、溶接後の錆止め）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、製品確認報告書、工事写真等に係る書類確認
22屋上緑化工事	21.1 材料	・ 排水管、側塊、排水桝及びふた、グレーチング、鉄筋（規格・種類・寸法）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
	21.2 施工	・ 根切り（深さ、勾配） ・ 地業（締固め、厚さ） ・ 排水管の敷設（管底高さ、勾配） ・ 排水桝（深さ、水平度） ・ マンホールふた、グレーチング（高さ、防錆処理）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、工事写真等に係る書類確認
	21.3 試験	・ 通水	・ 試験に係る立会い確認 ・ 通水試験結果記録、工事写真等に係る書類確認
22屋上緑化工事	22.1 材料	・ 屋上緑化システム、屋上緑化軽量システム（防水層保護層、耐根層、保水材、排水層、透水層、土壌層） ・ 樹木（樹高、葉張り、幹周、樹種） ・ 芝張り、吹付けは種、地被類	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認
	22.2 施工	・ 樹種、植栽基盤、固定、水抜き管及びルーフトレン、耐根層の水抜き管回り、支柱、かん水装置	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認

確認項目及び確認方法の一覧（非木造建築物 電気設備工事）

工事内容		工事監理者の確認内容		
工事の種類	項目		確認項目	具体的な確認方法
1.一般共通事項	1.1 機材		- 規格（認定を受けた材料を含む） - 仕様、性能、塗装色、関係法令適合品表示 - ホルムアルデヒド等の発散 - 防火区画貫通部に用いる材料（認定を受けた材料）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、機材搬入報告書、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認 ①規格品であることの確認 ②品質、性能を証明する資料を受理し、内容を確認 ③機材の各報告書を受理し、内容を確認
	1.2 施工	1) 施工時	- 認定を受けた工法 - 隠ぺい部、埋設部（位置、寸法、材料、勾配、支持、接合状態、機器接続状態） - 資格（電気保安技術者）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工試験、工事写真、試験成績書等に係る書類確認 ①配管が隠ぺいされる場合は、コンクリート打設前及び二重天井、壁仕上げ材取り付け前にふ設状態を確認 ②基礎位置、地業、配筋等についてコンクリート打設前に確認 ③防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態を確認
		2) 完成時	- 完成状態（据付け、取付け、耐震固定、防火区画貫通部の処理） - 機器の個別運転調整、動力系統のシーケンス、始動、手元操作による単体運転、関連機器間の調整（遠方発停、インターロック、故障表示を含む）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 全装置の完成後、試運転調整が完了した状態で以下の個別確認、試験 ①外観 ②性能、機能 - 自主検査記録、施工記録、工事写真、試験成績書等に係る書類確認
		3) 関連工事	土工事、地業工事、コンクリート工事、左官工事、鉄骨（鋼材）工事は建築工事に準ずる	建築工事に準ずる
	1.3 試験	1) 性能試験	絶縁抵抗、耐電圧、接地抵抗	- 試験に係る立会い確認 - 試験成績書等に係る書類確認
		2) 総合性能機能試験	- 停復電総合（商用電源から全停電状態に移行し復電後に平常に戻る一連の動作、機能、運転操作機能） - 防災総合（模擬火災状態で防災設備の個別連係機能、停電時の自家発供給、復電時の正常復帰） - 自動制御設備総合（関連工事間の連動制御） - 中央監視盤設備総合（機器類の運転状態、故障警報、各種データ収集及び監視、自動及び手動発停操作、データ印字） - セキュリティ設備（センサー、ゲート、電気錠） - 水槽関連設備総合（関連工事間の連動制御） - 計量、課金	- 試験に係る立会い確認 - 試験成績書等に係る書類確認
	2.電力設備工事	2.1 機材	1) 電線類	- 電線類（規格、種類、太さ） - バスダクト（規格、種類、容量、プラグイン）

工事内容		工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法
		・ ライティングダクト（規格、種類、容量）	・ 自主検査記録、見本、規格証明書、機材搬入報告書、関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認
	2) 電線保護物類	・ 金属管、合成樹脂管、金属製可とう電線管、金属線び（規格、種類、太さ） ・ プルボックス、金属ダクト、トラフ（材質、形式、構造、寸法） ・ ケーブルラック（規格、材質、エキスパンションジョイント）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、見本、規格証明書、機材搬入報告書、関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認
	3) 配線器具	・ 規格、種類、容量	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、見本、規格証明書、機材搬入報告書、関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認
	4) 照明器具	・ 規格、落下防止処理、振れ止め、安定器種類、光源色	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、見本、規格証明書、機材搬入報告書、関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認
	5) 分電盤	・ 規格、材質、寸法	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、規格証明書、試験成績書、機材搬入報告書等に係る書類確認
	6) 制御盤	・ 規格、材質、寸法、換気装置	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、規格証明書、試験成績書、機材搬入報告書等に係る書類確認
	7) 電熱装置	・ 温度検出部、降雪検出部、水分検出部	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、規格証明書、試験成績書、機材搬入報告書等に係る書類確認
	8) 雷保護設備	・ 突針支持管（規格、材質、形状、寸法） ・ 引下げ導線（材質、種類、寸法）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、規格証明書、試験成績書、機材搬入報告書等に係る書類確認
	9) 接地	・ 接地端子箱（材質、種類、形状、寸法） ・ 埋設標（材質、文字）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、規格証明書、試験成績書、機材搬入報告書等に係る書類確認
	10) 外線材料	・ 電柱（規格、種類、寸法、積載荷重） ・ 装柱材料（規格、材質、種類、寸法） ・ がいし（規格、種類、寸法） ・ 地中ケーブル（種類、太さ） ・ マンホール、ハンドホール（形状、寸法、配筋、埋設標、ケーブル支持材、耐荷重）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、規格証明書、試験成績書、機材搬入報告書等に係る書類確認

工事内容		工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法
2.2 施工	1) 共通事項	- 電線の接続（端末処理、接続状態、耐火、耐熱ケーブルの接続） - 電線と機器の接続（張力、緩み防止、ターミナルプラグの状態） - 電線の色別（電気方式、接地線）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	2) 電線類及び電線保護物類	- 電線（種類、太さ） - 隠ぺい配管、露出配管（屈曲箇所、曲げ半径及び角度、支持間隔） - 位置ボックス、プルボックス（用途表示、支持金物、電線の損傷防止処理）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	3) ケーブル配線	- ケーブルラック配線（荷重、離隔、耐震支持） - 二重天井内配線（ケーブル集合時の許容電流、弱電流配線との接触防止、水配管及びダクトとの接触防止、支持間隔） - 二重床内配線（損傷防止、マーキング、弱電流配線との接触防止）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	4) 架空配線	- 建柱（位置、根入れ深さ、根かせ位置） - 架線（太さ、離隔、ちょう架の方式、ケーブル支持間隔、引込口の止水処理） - 支線（許容引張力、支線ガード）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	5) 地中配線	- 掘削、埋戻し（深さ、幅、埋戻し土の種類） - マンホール、ハンドホール（根切り寸法、止水処理、ケーブル支持物、防錆、用途表示） - 管路（埋設深さ、ガス及び水配管等との離隔、建物引込み箇所の止水処理、防食処理、埋設標識シート）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	6) 接地	接地極（接続、離隔、埋設深さ）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	7) 電灯・コンセント設備	- 照明器具（脱落防止措置） - コンセント（接地極の位置、防水形コンセントの形状）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	8) 動力設備	- 配線（電動機への接続状態、付属ケーブルの接続状態） - 機器（操作、保守スペース、相回転）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	9) 電熱設備	発熱線（温度上昇、止水処理）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	10) 雷保護設備	- 接地極（接続、離隔、埋設深さ） - 受雷部（取付け、接続） - 引下げ導線、避雷導線（接続）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	11) 据付け	アンカーボルト、点検スペース、防振措置	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	2.3 試験	- 照明器具（点灯、照度測定、照明制御装置の動作） - コンセント（極性、回路）	- 試験に係る立会い確認 - 試験成績書等に係る書類確認

工事内容			工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目		確認項目	具体的な確認方法
			- 分電盤、制御盤（動作、シーケンス） - 動力設備（相回転、発停、連動、インターロック、警報）	
3.受変電設備工事	3.1 機材		規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、規格証明書、試験成績書、機材搬入報告書等に係る書類確認
	3.2 施工	1) 据付け	アンカーボルト、点検スペース、防振措置	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		2) 配線	機器への接続	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	3.3 試験		配線遮断器、計器、継電器、遮断器、変圧器、コンデンサ、避雷器（動作・温度）	- 試験に係る立会い確認 - 試験成績書等に係る書類確認
4.静止型電源設備工事	4.1 機材		規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、規格証明書、試験成績書、機材搬入報告書等に係る書類確認
	4.2 施工	1) 据付け	アンカーボルト、点検スペース、防振措置	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		2) 配線	機器への接続	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	4.3 試験		- 直流電源装置（動作） - 交流無停電電源装置（並列冗長運転、バイパス切替、全負荷、電圧補償時間）	- 試験に係る立会い確認 - 試験成績書等に係る書類確認
5.発電設備工事	5.1 機材	1) 発電装置	共通 - 規格、寸法、連続定格出力、絶縁距離 - 配管材料（規格、材質、太さ） 発電機 - 規格、形式 原動機 - 規格、形式、構造 配電盤 - 規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、規格証明書、試験成績書、機材搬入報告書等に係る書類確認
		2) 補機附属装置	規格、材質、寸法	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、規格証明書、試験成績書、機材搬入報告書等に係る書類確認

工事内容			工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目		確認項目	具体的な確認方法
	5.2 施工	1) 据付け	・ アンカーボルト、防振措置、支持、煙道と煙突の接続	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		2) 配管・配線	・ 配管（接続・支持・防振継手） ・ 電線類（規格・種類・太さ） ・ 機器への接続	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	5.3 試験		・ 始動停止、充気、充電、燃料消費率、振動、保安装置、圧力、ばい煙測定、騒音測定	・ 試験に係る立会い確認 ・ 試験成績書等に係る書類確認
6.通信・情報設備工事	6.1 機材	1) 電線類	・ 規格、種類、太さ	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、見本、規格証明書、機材搬入報告書、関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認
		2) 電線保護物類	・ 金属管類、合成樹脂管、金属製可とう電線管、金属線び（規格、種類、太さ） ・ フルボックス（材質、形式、構造、寸法） ・ ケーブルラック（規格、材質、寸法）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、見本、規格証明書、機材搬入報告書、関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認
		3) 配線器具	・ 通信用プラグユニット、コネクタ（規格、形式）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、見本、規格証明書、機材搬入報告書、関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認
		4) 端子盤・機器収納ラック	・ 規格、材質、寸法、木板厚 ・ 端子類（規格、種類）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、見本、規格証明書、機材搬入報告書、関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認
		5) 自動火災報知装置	・ 受信機、自動閉鎖装置、非常警報装置、ガス漏れ火災警報装置	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、見本、規格証明書、機材搬入報告書、関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認
		6) ガス漏れ火災警報装置	・ 受信機、検知器（構成）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、見本、規格証明書、機材搬入報告書、関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認
		7) その他の装置	・ 構内情報通信網装置、構内交換装置、情報表示装置、映像、音響装置、拡声装置、誘導支援装置、テレビ装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置、防犯、入退室管理装置（構成）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、見本、規格証明書、機材搬入報告書、関係法令に適合している旨の資料等に係る書類確認
	6.2 施工	1) 共通事項	・ 電線の接続（端末処理、接続状態、耐熱ケーブルの接続） ・ 電線と機器の接続（張力、緩み防止、ターミナルプラグの状態）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認

工事内容		工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法
		・ 電線の色別（電気方式、接地線）	・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	2) 電線類及び電線保護物類	・ 隠ぺい配管、露出配管（屈曲箇所、曲げ半径及び角度、支持間隔） ・ 管の接続（管相互・異種管） ・ 位置ボックス、ブルボックス（用途表示、支持金物、電線の損傷防止処理）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	3) ケーブル配線（光ファイバークーブルを除く）	・ ケーブルラック配線（荷重、離隔、耐震支持） ・ 二重天井内配線（ケーブル集合時の許容電流、水配管及びダクトとの接触防止、支持間隔） ・ 二重床内配線（損傷防止、マーキング、強電流配線との接触防止）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	4) 光ファイバークーブル配線	・ 屈曲半径、支持、固定、防護処置、張力、止水処理	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	5) 床上配線	・ ワイヤフロテクタの大きさ、固定、引き出し箇所の保護	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	6) 架空配線	・ 建柱（位置、根入れ深さ、根かせ位置） ・ 架線（太さ、離隔、ちょう架の方式、ケーブル支持間隔、引込口の止水処理） ・ 支線（許容引張力、支線ガード）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	7) 地中配線	・ 掘削、埋戻し（深さ、幅、埋戻し土の種類） ・ マンホール、ハンドホール（根切り寸法、配筋、型枠、止水処理、ケーブル支持物、防錆、用途表示） ・ 管路（埋設深さ、ガス及び水配管等との離隔、建物引込み箇所の止水処理、防食処理、埋設標識シート）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	8) 接地	・ 接地極（接続、離隔、埋設）	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	9) 据付け	・ アンカーボルト、点検スペース、防震措置	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	6.3 試験	・ 構内情報通信網（送受信機能、通信機能） ・ 構内交換（基本機能、サービス機能） ・ 拡声、情報表示、誘導支援（動作） ・ テレビ（出力レベル、電界強度） ・ 監視カメラ（視界、画質、操作、映像切替） ・ 駐車場管制、防犯、拡声（動作） ・ 自動火災報知、ガス漏れ火災報知（動作） ・ 光ファイバークーブル配線（接続損失）	・ 試験に係る立会い確認 ・ 試験成績書等に係る書類確認

工事内容		工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法
7.中央監視制御設備工事	7.1 機材	- 警報盤、簡易型監視制御装置、監視制御装置（構成） - 電線類（規格、種類、太さ）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、規格証明書、試験成績書、機材搬入報告書等に係る書類確認
	7.2 施工	1) 据付け	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		2) 配線	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	7.3 試験	監視制御装置（動作）	- 試験に係る立会い確認 - 試験成績書等に係る書類確認
8.医療関係設備	8.1 機材	1) 非接地電源用分電盤	規格、材質、構造、寸法
		2) 呼出装置	ナースコール装置、情報通信網対応形ナースコール装置、携帯ナースコール装置、病床ユニット（規格、構成）
	8.2 施工	1) 据付け	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
		2) 配線	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	8.3 試験	分電盤、各種ナースコール装置類（動作）	- 試験に係る立会い確認 - 試験成績書等に係る書類確認

確認項目及び確認方法の一覧（非木造建築物 昇降機等工事）

工事内容		工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法
1.一般共通事項	1.1 機材	- 規格（認定を受けた材料を含む） - 仕様、性能、塗装色、関係法令適合品表示 - ホルムアルデヒド等の発散 - 防火区画貫通部に用いる材料（認定を受けた材料）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、機材搬入報告書、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認 ①規格品であることの確認 ②品質、性能を証明する資料を受領し、内容を確認 ③機材の各報告書を受領し、内容を確認
	1.2 施工	1) 施工時 - 認定を受けた工法 - 隠ぺい部、埋設部（位置、寸法、材料、勾配、支持、接合状態、機器接続状態）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真、試験成績書等に係る書類確認
		2) 完成時 - 完成状態（据付け、取付け、耐震固定、防火区画貫通部の処理） - 機器の個別運転と調整、動力系統のシーケンス、始動、手元操作による単体運転、関連機器間の調整（遠方発停、インターロック、故障表示を含む）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 全装置の完成後、試運転調整が完了した状態で、以下の確認・試験 ①外観の確認 ②個別性能機能確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真、試験成績書、指摘是正記録、是正記録写真等に係る書類確認
	1.3 試験	- 停復電総合（商用電源から全停電状態に移行し復電後に平常に戻る一連の動作、機能、運転操作機能） - 防災総合（模擬火災状態で防災設備の個別連係機能、停電時自家発供給、復電時正常復帰）	- 試験に係る立会い確認 - 試験成績書、各種測定記録等に係る書類確認
2.昇降機設備工事	2.1 機材	1) エレベーター - 仕様、構造、形状、寸法 - 性能、救出口（形状、位置）	- 目視・試験に係る確認 - 自主検査記録・規格証明書・試験成績書・機材搬入報告書等に係る書類確認
		2) エスカレーター 材質、形状、寸法、板厚	- 目視、試験に係る確認 - 自主検査記録、規格証明書、試験成績書、機材搬入報告書等に係る書類確認
	2.2 施工	1) エレベーター 固定、取付け状態、耐震措置、電気配線、換気設備	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真、規格証明書、試験成績書等に係る書類確認
		身体障害者付加仕様 - 機能、材質、形状、寸法、シンボルマーク、仕上げ、かご出入口検出装置の方式 - 視覚障害者用装置、点字銘板 非常用エレベーター付加仕様 - 標識及び表示灯、非常スイッチ（位置、形状）	- 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認 - 自主検査記録、施工記録、工事写真、規格証明書、試験成績書等に係る書類確認 - 目視に係る立会い確認 - 計測に係る立会い確認

工事内容		工事監理者の確認内容	
工事の種類	項目	確認項目	具体的な確認方法
		・ 管制運転フロー、呼び出し装置、乗降ロビーの排煙設備の位置	・ 自主検査記録、施工記録、工事写真、規格証明書、試験成績書等に係る書類確認
		2) エスカレーター ・ 材質、構造、固定、仕上げ、耐震措置 ・ 配線状態、端子ビスの増締め、アース線接続	・ 目視に係る立会い確認 ・ 計測に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真、規格証明書、試験成績書等に係る書類確認
	2.3 試験	1) エレベーター ・ 着床精度、戸の開閉状態、セーフティシューの作動、始動電流値、管制運転、群管理機能、かご内照度、安全装置作動状態、警報装置作動状態、自動放送装置	・ 試験に係る立会い確認 ・ 試験成績書等に係る書類確認
		2) エスカレーター ・ 規格、作動調整、管制運転、運転操作スイッチ、安全装置	・ 試験に係る立会い確認 ・ 試験成績書等に係る書類確認
3.機械式駐車設備工事	3.1 機材	・ 規格、機能、性能、材質、形状、寸法	・ 目視に係る立会い確認 ・ 試験に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、規格証明書、試験成績書、機材搬入報告書等に係る書類確認
	3.2 施工	・ 据付け状態、固定、勾配、隙間距離、設置位置、出入口の最小有効寸法、耐震措置 ・ 運転操作盤、安全装置、配線状態、端子ビスの増締め	・ 目視に係る立会い確認 ・ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認
	3.3 試験	・ 負荷試験、安全装置の作動、絶縁抵抗、管制運転	・ 試験に係る立会い確認 ・ 試験成績書等に係る書類確認