設 計 内 訳 書

千葉市磯辺公民館屋上防水修繕

NO	項　　目	規　格	数量	単位	単 価	金　額	備　考
1	磯辺公民館屋上防水						
	落下防止養生	スタンション+親綱	1	式			
	パラペット爆裂補修		1	式			
	既存防水層撤去	アスファルト防水	185.0	㎡			
	既存押さえ金物撤去	シーリング共	78.0	m			
	清掃・水洗い		209.0	㎡			
	下地調整	樹脂モルタル　仮防水共	209.0	㎡			
	平場　塗膜防水	X－1工法 脱気筒共	168.0	㎡			
	立上り　塗膜防水	X－2工法(端部シール共)	17.0	㎡			
	笠木　塗膜防水	X－2工法(端部シール共)	24.0	㎡			
	手摺基礎　塗膜防水	X－2工法(端部シール共)	12	か所			
	水切りテープ		69.0	m			
	改修用ドレン	縦型 ストレーナ共　既存撤去共	3	か所			
	防災無線用配線・配管架台廻り養生		1	式			
	搬入搬出費		1	式			
	発生材処分	収集運搬共	1	式			
	1　計						

	直接修繕費						
	共通費						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	共通費計						
	修繕価格						
	消費税及び地方消費税相当額		1	式			
	修繕金額						