設 計 内 訳 書

千葉市山王公民館外2館フェンス修繕

NO	項　　目	規　格	数量	単位	単 価	金　額	備　考
1	山王公民館						
	既存フェンス撤去処分		38.3	m			
	既存基礎補修		1	式			
	アルミフェンス	H=800 PPA1型同等品	38.3	m			
	フェンス組立	支柱コア抜き共	38.3	m			
	既存フェンス部分補修	手摺子・下桟交換他	1	式			
	交通誘導員		1	式			
	1 計						
2	葛城公民館						
	既存フェンス撤去処分		28.0	m			
	既存基礎補修		1	式			
	アルミフェンス	H=800 PPA1型同等品	28.0	m			
	フェンス組立	支柱コア抜き共	28.0	m			
	既存フェンス部分補修	手摺子交換他	1	式			
	交通誘導員		1	式			
	2 計						
3	都賀公民館						
	既存フェンス撤去処分		23.5	m			
	既存基礎補修		1	式			
	アルミフェンス	H=1000 PPA1型同等品	23.5	m			
	フェンス組立	支柱コア抜き共	23.5	m			
	既存フェンス部分補修	手摺子交換他	1	式			
	交通誘導員		1	式			
	3 計						

設 計 内 訳 書

NO	項　　目	規　格	数量	単位			
	直接修繕費計						
	諸経費		1	式			
	修繕価格						
	消費税及び地方消費税相当額		1	式			
	修繕金額						