

参 考 資 料

工事名 配水管更新工事（越智 8 - 2 ）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日
基準適用月

R 8. 4. 1
R 7. 10

担当課

水道事業事務所

<p>設 計 説 明</p>	<p>配水管更新工</p> <p>ポリエチレン管布設 (100 HPPE) L=107.3m</p> <p>ポリエチレン管布設 (75 HPPE) L=162.1m</p> <p>ポリエチレン管布設 (50 HPPE) L= 7.3m</p> <p>排水栓設置 N= 1箇所</p> <p>仕切弁設置 (100) N= 1箇所</p> <p>仕切弁設置 (75) N= 2箇所</p> <p>仕切弁設置 (50) N= 2箇所</p>
<p>備 考</p>	

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
								工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管工事				式	1						
開削工				式	1						
配水管更新工				式	1						
材料費（ 100）				式	1						内-1号 週休補正有
材料費（ 75）				式	1						内-2号 週休補正有
材料費（ 50）				式	1						内-3号 週休補正有
材料費（給水管）				式	1						内-4号 週休補正有
材料費（仮設配管）				式	1						内-5号 週休補正有
布設工（ 100）				式	1						内-6号 週休補正有
布設工（ 75）				式	1						内-7号 週休補正有
布設工（ 50）				式	1						内-8号 週休補正有
布設工（給水管）				式	1						内-9号 週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
								工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
布設工・撤去工（仮設配管）				式	1					内-10号 週休補正有	
配水管撤去工				式	1						
労務費				式	1					内-11号 週休補正有	
仕切弁等設置工				式	1						
材料費（仕切弁・排水栓）				式	1					内-12号 週休補正有	
労務費（仕切弁・排水栓）				式	1					内-13号 週休補正有	
土留工				式	1						
軽量鋼矢板建て込み（両側分）				式	1					内-14号 週休補正有	
軽量鋼矢板・支保工賃料				式	1					内-15号 週休補正有	
舗装工				式	1						
管路土工				式	1						
舗装版切断				m	1,630					単-1号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
								工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎				m 2	1,170					単-2号 週休補正有	
管路掘削				m 3	220					単-3号 週休補正有	
路盤掘削				m 3	100					単-4号 週休補正有	
管路埋戻			改良土	m 3	220					単-5号 週休補正有	
管路埋戻			発生土	m 3	0.2					単-6号 週休補正有	
管路埋戻			発生材（路盤）	m 3	23					単-7号 週休補正有	
路盤工			歩道 t=10cm	m 2	8					単-8号 週休補正有	
廃材運搬処理（車道）			As殻 L=12.2km	m 3	41					単-9号 週休補正有	
廃材運搬処理（歩道）			As殻 L=12.2km	m 3	0.8					単-10号 週休補正有	
廃材運搬処理			路盤廃材 L=12.2km	m 3	83					単-11号 週休補正有	
廃材運搬処理			濁水 L=29.3km	式	1					単-12号 週休補正有	
仮復旧工				式	1						

設計内訳書

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
							工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤工		RC40 t=120	m 2	322					単-13号 週休補正有	
上層路盤工		RM30 t=130	m 2	322					単-14号 週休補正有	
フィルター層		t=50mm	m 2	8					単-15号 週休補正有	
表層工		歩道部 再生密粒度As(スグ)13 t=40	m 2	9					単-16号 週休補正有	
表層工		再生密粒度As(スグ)13 t=30	m 2	413					単-17号 週休補正有	
本復旧工			式	1						
不陸整正工		RM30 t=30 車道	m 2	424					単-18号 週休補正有	
不陸整正工		補足材無し 車道	m 2	321					単-19号 週休補正有	
表層工 車道		再生密粒度As13(溶融スラグ)50mm	m 2	730					単-20号 週休補正有	
表層工 歩道		開粒度As13 40mm 1.4m以上2.4m未満	m 2	16					単-21号 週休補正有	
付帯工			式	1						
区画線設置			式	1					単-22号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
								工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打L形側溝撤去・設置工			切下げ部	m	8					単-23号 週休補正有	
仮設工				式	1						
仮設工				式	1						
交通管理工				人	181					単-24号 週休補正有	
直接工事費				式	1						
共通仮設費				式	1						
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						
仮設材運搬費				式	1					単-25号 週休補正有	
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						
設計金額				式	1						

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費（ 100 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管	100 EF片受直管	本	19					ZYX0000001
水道配水用ポリエチレン管	100 EF直管	本	1					ZYX0000003
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFチーズ 100 × 50	個	2					ZYX0000004
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFチーズ 100 × 100	個	1					ZYX0000005
水道配水用ポリエチレン管 継手	レデューサ 100 × 75	個	1					ZYX0000006
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFソケット 100	個	2					ZYX0000007
水道配水用ポリエチレン管 継手	メカニカルソケット HPPE × DIP 100	個	1					ZYX0000033

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費（ 100 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手(GX型)	100	個	1					Z915000067
埋設管表示テープ	水道管用 青 / 白文字（年号入り） 巾30mm ×長さ20m	個	6					Z915000062
水道用埋設管明示アルミシート	幅150mm×長さ50m 2倍折込 水道管用（青） エコー付（再生プラスチック使用）	巻	3					Z915000048
合 計								

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費（ 75 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管	EF片受直管 75	本	31					ZYX0000008
水道配水用ポリエチレン管	直管 75	本	2					ZYX0000009
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFソケット 75	個	3					ZYX0000032
水道配水用ポリエチレン管 継手	メカニカルソケット HPPE×DIP 75	個	1					ZYX0000034
埋設管表示テープ	水道管用 青ノ白文字（年号入り） 巾30mm ×長さ20m	個	9					Z915000062
水道用埋設管明示プレート	幅150mm×長さ50m 2倍折込 水道管用（青） Iマーク付（再生プラスチック使用）	巻	4					Z915000048
合 計								

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費（ 50 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管	直管 50	本	1					ZYX0000011
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFソケット 50	個	2					ZYX0000012
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFベンド90° 50	個	2					ZYX0000013
水道配水用ポリエチレン管 継手	メカニカルソケット HPPE×VP 50	個	2					ZYX0000035
埋設管表示テープ	水道管用 青ノ白文字（年号入り） 巾30mm ×長さ20m	個	1					Z915000062
水道用埋設管明示プレート	幅150mm×長さ50m 2倍折込 水道管用（青） Iマーク付（再生プラスチック使用）	巻	1					Z915000048
合 計								

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料費（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓	100 × 25 ポリエチレン管用	個	8					Z922204027
サドル分水栓	75 × 25 ポリエチレン管用	個	11					Z922204026
サドル分水栓	50 × 25 ポリエチレン管用	個	1					Z922204025
ポリエチレン管用22.5° ベンド (KMP継手)	25mm × 20mm	個	19					Z906010260
ポリエチレン管	20	m	9.5					WYB00119
ポリエチレン管用ソケット (KMP継手)	20mm	個	19					Z906010040
割 T 字管	SF型 75 × 50	個	1					ZYX0000014

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料費（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フレキシブル継手	50 FJ-FA L=800	個	1					ZYX0000015
フレキシブル継手	25 × 20 FJ-A L=600	個	1					ZYX0000016
伸縮可とう継手ソケット	20	個	1					ZYX0000017
異種管用ソケット	内外面被覆鋼管用 × SUS 50	個	1					ZYX0000036
防食フィルム	75	枚	20					ZYX0000018
ポリエチレンスリーブ	75 × 50	枚	1					ZYX0000019
水道用埋設管明示プレート	幅150mm × 長50m 2倍折込 水道管用（青） Iマーク付（再生プラスチック使用）	巻	1					Z915000048

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料費（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設配管リース費		式	1					WYB00029
不断水割T字管	100 × 100 鋳鉄管用	個	2					Z922304037
不断水割T字管	75 × 75 鋳鉄管用	個	1					Z922304036
フランジ蓋	ボルト、ナット含む 100	個	2					Z922304042
フランジ蓋	ボルト、ナット含む 75	個	1					Z922304041
フランジ接合品	100 RF形	個	2					ZYX0000020
フランジ接合品	75 RF形	個	1					ZYX0000021

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁	100	個	1					Z922304048
不断水仕切弁	75	個	1					Z922304047
仕切弁筐(スライド式)	浅層埋設用 75～200 座台含	組	2					Z915000012
ダクタイ尔鑄鉄 K形	継ぎ輪 100	個	2					ZYX0000022
ダクタイ尔鑄鉄 K形	栓 100	個	2					ZYX0000023
ダクタイ尔鑄鉄 K形	特殊押輪 100	個	2					ZYX0000024
ダクタイ尔鑄鉄 K形	栓用接合品 100	個	2					ZYX0000025

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二つ割特殊押輪	接合部材含む 100	組	1					WYB00123
ダクタイル鑄鉄 K形	継ぎ輪 75	個	1					ZYX0000026
ダクタイル鑄鉄 K形	栓 75	個	1					ZYX0000027
ダクタイル鑄鉄 K形	特殊押輪 75	個	1					ZYX0000028
ダクタイル鑄鉄 K形	栓用接合品 75	個	1					ZYX0000029
二つ割特殊押輪	接合部材含む 75	組	1					WYB00031
ポリエチレン管用鋼管用めねじ付ソケット（KMP継手）	20mm	個	19					Z906010190

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステンレス鋼管用伸縮可とう継手	めねじ付ソケット 20	個	1					ZYX0000030
合 計								

一式当たり内訳書

第6号内訳書	布設工 (100)						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	融着継手 100mm	m	107.3					DW170000 単 - 26号
ポリエチレン管継手工	融着継手 100mm 口	口	19					DW171000 単 - 27号
ポリエチレン管継手工	融着継手 100mm 箇所	箇所	7					DW171000 単 - 28号
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 100mm	口	2					DW171000 単 - 29号
メカニカル継手工	100mm US形 (R方式) 以外 無 無 特殊押輪 1.3 無 補正しない (標準値)	口	2					DW114000 単 - 30号
ポリエチレン管切断工	100mm	口	3					DW245000 単 - 31号
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	100mm	m	107.3					DW166000 単 - 32号

一式当たり内訳書

第6号内訳書	布設工（ 100 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		m	107.3					DW133000 単 - 33号
合 計								

一式当たり内訳書

第7号内訳書	布設工（ 75 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	融着継手 75mm	m	162.1					DW170000 単 - 34号
ポリエチレン管継手工	融着継手 75mm 口	口	31					DW171000 単 - 35号
ポリエチレン管継手工	融着継手 75mm 箇所	箇所	4					DW171000 単 - 36号
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 75mm	口	1					DW171000 単 - 37号
メカニカル継手工	75mm以下 US形（R方式）以外 無 無 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	1					DW114000 単 - 38号
ポリエチレン管切断工	75mm	口	2					DW245000 単 - 39号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	75mm	m	162.1					DW166000 単 - 40号

一式当たり内訳書

第7号内訳書	布設工（ 75 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		m	162.1					DW133000 単 - 41号
合 計								

一式当たり内訳書

第8号内訳書	布設工（ 50 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	融着継手 50mm	m	7.3					DW170000 単 - 42号
ポリエチレン管継手工	融着継手 50mm 口	口	2					DW171000 単 - 43号
ポリエチレン管継手工	融着継手 50mm 箇所	箇所	4					DW171000 単 - 44号
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 50mm	口	2					DW171000 単 - 45号
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	50mm	口	2					DW162000 単 - 46号
ポリエチレン管切断工	50mm	口	4					DW245000 単 - 47号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	50mm	m	7.3					DW166000 単 - 48号

一式当たり内訳書

第8号内訳書	布設工（ 50 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		m	7.3					DW133000 単 - 49号
合 計								

一式当たり内訳書

第9号内訳書	布設工（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み	25mm ポリエチレン管 100	箇所	8					DW430000 単 - 50号
サドル分水栓建込み	25mm ポリエチレン管 75	箇所	11					DW430000 単 - 51号
サドル分水栓建込み	25mm ポリエチレン管 50	箇所	1					DW430000 単 - 52号
コア取付け工	25mm	箇所	20					DW825120 単 - 53号
ポリエチレン管据付工	標準継手 20mm	m	9.5					DW170000 単 - 54号
ポリエチレン管継手工	標準継手 20mm	口	58					DW171000 単 - 55号
不断水連絡工	75 × 50mm	箇所	1					DW131000 単 - 56号

一式当たり内訳書

第9号内訳書	布設工（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コア取付け工	50mm	箇所	1					DW825120 単 - 57号
フランジ継手工	65mm以下 JWWA 7.5K 設置しない ポルト 計上しない	口	1					DW121000 単 - 58号
小口径管据付工（人力）	20mm	m	0.6					DW140000 単 - 59号
小口径管据付工（人力）	50mm	m	0.8					DW140000 単 - 60号
小口径管ねじ込み接合工	20mm	口	2					DW141300 単 - 61号
小口径管ねじ込み接合工 ステンレス鋼管	50mm	口	1					DW141300 単 - 62号
小口径管ねじ込み接合工 鋼管	50mm	口	1					DW141300 単 - 63号

一式当たり内訳書

第9号内訳書	布設工（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		m	10.9					DW133000 単 - 64号
合 計								

一式当たり内訳書

第10号内訳書	布設工・撤去工（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設配管布設工	（仮設給水管含む）	式	1					WYB00032
仮設配管撤去工	（仮設給水管含む）	式	1					WYB00033
不断水連絡工	100 × 100mm	箇所	2					DW131000 単 - 65号
不断水連絡工	75 × 75mm	箇所	1					DW131000 単 - 66号
フランジ継手工	100mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	口	4					DW121000 単 - 67号
フランジ継手工	75(80)mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	口	2					DW121000 単 - 68号
メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	100mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	2					DW114000 単 - 69号

一式当たり内訳書

第10号内訳書	布設工・撤去工（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	75mm以下 US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	1					DW114000 単 - 70号
不断水仕切弁設置工	100	箇所	1					WYB00037
不断水仕切弁設置工	75	箇所	1					WYB00130
ねじ式弁筐設置工	設置 A,B形3号 有	箇所	2					DW213000 単 - 71号
ポリエチレン管切断工	20mm	口	19					DW245000 単 - 72号
小口径管ねじ込み接合工	20mm	口	20					DW141300 単 - 73号
ポリエチレン管据付工	標準継手 20mm	m	19					DW170000 単 - 74号

一式当たり内訳書

第10号内訳書	布設工・撤去工（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径管ねじ込み接合工	20mm	口	1					DW141300 単 - 75号
合 計								

一式当たり内訳書

第11号内訳書	労務費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械	100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m 3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m	107.3					DW112000 単 - 76号
撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械	75mm以下 バックハウ クローラ型 山積0 .45m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m	169.4					DW112000 単 - 77号
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	100mm	口	21					DW193000 単 - 78号
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	75mm	口	29					DW193000 単 - 79号
小口径管切断工	50mm	口	4					DW141100 単 - 80号
G X 形継手取外し工	100mm G-Link	口	2					DW825100 単 - 81号
スクラップ	故鉄 A	t	4.3					WYB00038

一式当たり内訳書

第11号内訳書	労務費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

一式当たり内訳書

第12号内訳書	材料費（仕切弁・排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁付消火栓	75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁レバー式 JWWA B126	台	1					Z922410178
補修弁	75×L250（形式2）	基	1					WYB00133
EFフランジ短管	75	個	1					WYB00134
PE挿口付鋳鉄製うず巻式T字管	100* 75(内面粉体塗装)	個	1					Z915000065
鉄筋コンクリートU型用ふた	2種300 W40*T10*L600	個	1					ZYX0000031
消火栓室用鉄蓋	加鉄蓋 600 H100 T-25	組	1					Z915000007
レソコンクリート製ボックス	4号（内寸 600）上部壁H200	個	1					Z915000023

一式当たり内訳書

第12号内訳書	材料費（仕切弁・排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンコンクリート製ホック	4号（内寸 600）中部壁H200	個	1					Z915000025
レジンコンクリート製ホック	4号（内寸 600）下部壁H200	個	1					Z915000027
レジンコンクリート製ホック	4号（内寸 600）底板H40	組	1					Z915000030
PE挿口付ソフトシール仕切弁	100	個	1					Z915000059
PE挿口付ソフトシール仕切弁	75	個	2					Z915000058
PE挿口付ソフトシール仕切弁	50	個	2					Z915000057
仕切弁筐(スライド式)	DP1200用 75～200 座台含	組	5					Z915000013

一式当たり内訳書

第12号内訳書	材料費（仕切弁・排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

一式当たり内訳書

第13号内訳書	労務費（仕切弁・排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 100mm以下 バックホウ クロ ーラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基 基準値）		6					DW200000 単 - 82号
ねじ式弁筐設置工	設置 A,B形3号 有	箇所	5					DW213000 単 - 83号
消火栓設置工（地下・地上・小型）	機械施工 地下式 単口 設置	箇所	1					DW207000 単 - 84号
フランジ継手工	75(80)mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト 計上しない	口	1					DW121000 単 - 85号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600mm 上部壁 高さ200mm	個	1					DW210000 単 - 86号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600mm 中部壁 高さ200mm	個	1					DW210000 単 - 87号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600mm 下部壁 高さ200mm	個	1					DW210000 単 - 88号

一式当たり内訳書

第13号内訳書	労務費（仕切弁・排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600mm 底版 高さ 40mm	個	1					DW210000 単 - 89号
鉄蓋設置工	設置 円形 4号	個	1					DW209000 単 - 90号
合 計								

一式当たり内訳書

第14号内訳書	軽量鋼矢板建て込み（両側分）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分） 管路部	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	2					DGD10260 単 - 91号
軽量鋼矢板建込工（両側分） 不断水連絡工箇所	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	9					DGD10260 単 - 92号
軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 管路部	2.0m以下 ハック杓山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	m	2					DW106000 単 - 93号
軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 不断水連絡工箇所	2.0m以下 ハック杓山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	m	9					DW106000 単 - 94号
支保材設置・撤去工 管路部	設置・撤去 1段・2.0m以下 水压式	m	2					DW104000 単 - 95号
支保材設置・撤去工 不断水連絡工箇所	設置・撤去 1段・2.0m以下 水压式	m	9					DW104000 単 - 96号
合 計								

一式当たり内訳書

第15号内訳書	軽量鋼矢板・支保工賃料						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板（軽量矢板） 軽量 型（2型、3型） 管路部 L=2.0	9 0 日以内	t	0.7					L002030002
軽量鋼矢板 整備費 管路部 L=2.0	2型	t	0.4					WYB00150
鋼矢板（軽量矢板） 軽量 型（2型、3型） 不断水箇所 L=2.0	9 0 日以内	t	4					L002030002
軽量鋼矢板 整備費 不断水箇所 L=2.0	2型	t	1.3					WYB00156
アルミ腹起し基本料	70～80×115～130×4000程度	本	2					WYB00153
アルミ水圧サポート基本料	調整長770～1300	本	2					WYB00155
手動式水圧ポンプ基本料	タンク水量15～19L	台	1					WYB00154

一式当たり内訳書

第15号内訳書	軽量鋼矢板・支保工賃料						単価適用年月 歩掛適用年月	20260401 20260401	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

1次単価表

舗装版切断		単位		m	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1						CB430510 単 - 97号	
計										
単価										

1次単価表

舗装版破碎		単位		m 2	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 バックハウ	山積0.28m3（平積0.2m3）0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	m2	1						DW427000 単 - 98号	
計										
単価										

1次単価表

管路掘削		単位		m 3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	1						DW420100 単 - 99号	
計										
単価										

1次単価表

路盤掘削		単位		m 3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	1						DW420100 単 - 100号	
計										
単価										

1次単価表

管路埋戻	改良土	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	m3	1			DW421100	単 - 101号
土質改良土	石灰系改良CBR6%以上 千葉第一土質改良プラント	m 3	1.2			WYB00044	
土砂等運搬 現場 プラント	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下	m3	1			CB210110	単 - 102号
土砂等運搬 プラント 現場	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下	m3	1			CB210110	単 - 103号
計							
単価							

1次単価表

管路埋戻		発生土	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	m3	1			DW421100 単 - 104号		
計								
単価								

1次単価表

管路埋戻		発生材（路盤）		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無		m3		1			DW421100 単 - 105号	
計										
単価										

1次単価表

路盤工		歩道 t=10cm		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
路盤工		10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤		m2	1					DW428000 単 - 106号
計										
単価										

1次単価表

廃材運搬処理（車道）		AS殻 L=12.2km		単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		金額		摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）	m3	1					DW422100 単 - 107号		
A S 廃材処分費	処分地区：山武	t	2.35					Z901145130		
計										
単価										

1次単価表

廃材運搬処理（歩道）		AS殻 L=12.2km		単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		金額		摘要		
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）	m3	1					DW422100 単 - 108号		
A S 廃材処分費	処分地区：山武	t	2.2					Z901145130		
計										
単価										

1次単価表

廃材運搬処理		路盤廃材 L=12.2km		単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 13.0km以下	m3	1					CB210110		
路盤廃材処分費	処分地区：山武	t	2					単 - 109号 Z901150130		
計										
単価										

1次単価表

廃材運搬処理		濁水 L=29.3km		単位	式	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
トラック2tによる公園外への運搬		有 30.0km以下		台	2						WB610170
舗装版廃液処理費		誠和工業(株)		L	2,773						単 - 110号
											WYB00046
計											
単価											

1次単価表

下層路盤工		RC40 t=120		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	1			DW428000 単 - 111号			
計									
単価									

1次単価表

上層路盤工		RM30 t=130	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤工	13cm 1.8m未満 再生粒度調整碎石 RM - 30 上層路盤	m2	1			DW428000 単 - 112号		
計								
単価								

1次単価表

フィルター層		t=50mm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	1			CB410650 単 - 113号		
計								
単価								

1次単価表

表層工		歩道部 再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13 t=40		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満） 無し 全ての費用	m2	1			CB410261 単 - 114号			
計									
単価									

1次単価表

表層工		再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13 t=30		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用	m2	1			CB410260 単 - 115号			
計									
単価									

1次単価表

不陸整正工		RM30 t=30 車道		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m2	1			CB410010 単 - 116号			
計									
単価									

1次単価表

不陸整正工		補足材無し 車道		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格		単位		数量		金額	摘要
不陸整正		無し 全ての費用		m2		1			CB410010 単 - 117号
計									
単価									

1次単価表

表層工 車道		再生密粒度As13(溶融スラグ)50mm		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.30以上2.40t /m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		m2	1					CB410260 単 - 118号
計										
単価										

- 21 -

1次単価表

区画線設置		式		数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量				金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	7					WB821210 単 - 120号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	16					WB821210 単 - 121号
計								
単価								

1次単価表

現場打L形側溝撤去・設置工		切下げ部		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し 無し	m	10			CB422510 単 - 122号			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	1			CB240010 単 - 123号			
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	3			CB240210 単 - 124号			
基礎砕石	7.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m2	7			CB221110 単 - 125号			
計									
単価									

1次単価表

交通管理工			単位	人	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		人日	1						WB010212 単 - 126号
計									
単価									

1次単価表

仮設材運搬費		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 5.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	1					WB010020 単 - 127号	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	0.5					WB010030 単 - 128号	
計									
単価									

2次単価表

ポリエチレン管据付工		融着継手 100mm		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人							R0136	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 呼び径	融着継手 100mm									

2次単価表

ポリエチレン管継手工		融着継手 100mm □		単位	□	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人							R0136
普通作業員				人							R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004
計											
単価											
J01 施工区分		融着継手									
J02 呼び径		100mm									
J03 継手工単位		□									

2次単価表

ポリエチレン管継手工		融着継手	100mm	箇所	単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格			単位		数量	単価	金額	摘要
配管工					人					R0136
普通作業員					人					R0102
諸雑費（率＋まるめ）					式		1			ZS8000004
計										
単価										
J01 施工区分		融着継手								
J02 呼び径		100mm								
J03 継手工単位		箇所								

2次単価表

ポリエチレン管継手工		メカニカル継手 100mm		単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
配管工		人						R0136		
普通作業員		人						R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 施工区分 J02 呼び径	メカニカル継手 100mm									

2次単価表

メカニカル継手工		100mm US形（R方式）以外 無 無 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）		単位	口	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
配管工		人				R0136				
普通作業員		人				R0102				
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004				
計										
単価										
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	100mm US形（R方式）以外 無									
J05 離脱防止継手・U形割増 J07 押輪形式 J08 特殊押輪割増係数（実数入力）	無 特殊押輪 1.3 無									
J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	無 補正しない（標準値）									

2次単価表

ポリエチレン管切断工		100mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	100mm							

2次単価表

管明示テープ工（ポリエチレン管）		100mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径区分	100mm							

2次単価表

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人					R0102
計							
単価							

2次単価表

ポリエチレン管据付工		融着継手	75mm	単位	m	数量	10	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
配管工				人					R0136
普通作業員				人					R0102
計									
単価									
J01 施工区分		融着継手							
J02 呼び径		75mm							

2次単価表

ポリエチレン管継手工		融着継手	75mm	□	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要			
配管工		人					R0136			
普通作業員		人					R0102			
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004			
計										
単価										
J01 施工区分	融着継手									
J02 呼び径	75mm									
J03 継手工単位	□									

2次単価表

ポリエチレン管継手工		融着継手	75mm 箇所	単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										
J01 施工区分		融着継手								
J02 呼び径		75mm								
J03 継手工単位		箇所								

2次単価表

ポリエチレン管継手工		メカニカル継手 75mm		単位	□	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
配管工			人						R0136	
普通作業員			人						R0102	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004	
計										
単価										
J01 施工区分	メカニカル継手									
J02 呼び径	75mm									

2次単価表

メカニカル継手工		75mm以下 US形（R方式）以外 無 無 特殊 押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	単位	口	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	75mm以下							
J02 形式	US形（R方式）以外							
J03 モルタル充填工の有無	無							
J05 離脱防止継手・U形割増	無							
J07 押輪形式	特殊押輪							
J08 特殊押輪割増係数（実数入力）	1.3 無							
J09 耐震型補強金具使用の有無	無							
J10 施工条件指数による補正	補正しない（標準値）							

2次単価表

ポリエチレン管切断工		75mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	75mm							

2次単価表

管明示テープ工（ポリエチレン管）		75mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径区分	75mm							

2次単価表

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人					R0102
計							
単価							

2次単価表

ポリエチレン管据付工		融着継手 50mm		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	10		単価	金額		摘要	
配管工		人							R0136	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 呼び径	融着継手 50mm									

2次単価表

ポリエチレン管継手工		融着継手 50mm □		単位	□	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 施工区分		融着継手								
J02 呼び径		50mm								
J03 継手工単位		□								

2次単価表

ポリエチレン管継手工		融着継手 50mm 箇所		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工			人							R0136
普通作業員			人							R0102
諸雑費（率＋まるめ）			式	1						ZS8000004
計										
単価										
J01 施工区分	融着継手									
J02 呼び径	50mm									
J03 継手工単位	箇所									

2次単価表

ポリエチレン管継手工		メカニカル継手 50mm		単位	口	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
配管工			人						R0136	
普通作業員			人						R0102	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004	
計										
単価										
J01 施工区分	メカニカル継手									
J02 呼び径	50mm									

2次単価表

硬質塩化ビニル管 R R継手工		50mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	50mm							

2次単価表

ポリエチレン管切断工		50mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	50mm							

2次単価表

管明示テープ工（ポリエチレン管）		50mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径区分	50mm							

2次単価表

管明示シート工		単位		m	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										

2次単価表

サドル分水栓建込み		25mm ポリエチレン管 100		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
配管工		人						R0136		
普通作業員		人						R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 配水管の種類	25mm									
J02 管種の種類	ポリエチレン管									
J03 配水管の呼び径	100									

2次単価表

サドル分水栓建込み		25mm ポリエチレン管 75		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 配水管の種類		25mm								
J02 管種の種類		ポリエチレン管								
J03 配水管の呼び径		75								

2次単価表

サドル分水栓建込み		25mm ポリエチレン管 50		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 配水管の種類		25mm								
J02 管種の種類		ポリエチレン管								
J03 配水管の呼び径		50								

2次単価表

コア取付け工		25mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
配管工		人							R0136
普通作業員		人							R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式	1						ZS8000004
計									
単価									
J01 呼び径	25mm								

2次単価表

ポリエチレン管据付工		標準継手 20mm		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	10		単価	金額		摘要	
配管工		人							R0136	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 呼び径	標準継手 20mm									

2次単価表

ポリエチレン管継手工		標準継手 20mm		単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人							R0136	
普通作業員		人							R0102	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 呼び径	標準継手 20mm									

2次単価表

不断水連絡工		75 × 50mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					R0101	
配管工			人					R0136	
普通作業員			人					R0102	
不断水穿孔機			日					Z080114001	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004	
計									
単価									
J01 本管呼び径 × 取出呼び径	75 × 50mm								

2次単価表

コア取付け工		50mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
配管工		人							R0136
普通作業員		人							R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式	1						ZS8000004
計									
単価									
J01 呼び径	50mm								

2次単価表

フランジ継手工		65mm以下 JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない		単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
配管工		人				R0136				
普通作業員		人				R0102				
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004				
計										
単価										
J01 呼び径	65mm以下									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 耐震型補強金具設置	設置しない									
J05 ボルト計上区分	ボルト計上しない									

2次単価表

小口径管据付工（人力）		20mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径	20mm							

2次単価表

小口径管据付工（人力）		50mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径	50mm							

2次単価表

小口径管ねじ込み接合工		20mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	20mm							

2次単価表

小口径管ねじ込み接合工		50mm	単位	口	数量	2	単価	
ステンレス鋼管								
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	50mm							

2次単価表

小口径管ねじ込み接合工		50mm	単位	口	数量	2	単価	
鋼管								
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	50mm							

2次単価表

管明示シート工		単位		m	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										

2次単価表

不断水連絡工		100 × 100mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要	
特殊作業員		人						R0101	
配管工		人						R0136	
普通作業員		人						R0102	
不断水穿孔機		日						Z080114001	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1					ZS8000004	
計									
単価									
J01 本管呼び径 × 取出呼び径	100 × 100mm								

2次単価表

不断水連絡工		75 × 75mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員		人							R0101
配管工		人							R0136
普通作業員		人							R0102
不断水穿孔機		日							Z080114001
諸雑費（率 + まるめ）		式	1						ZS8000004
計									
単価									
J01 本管呼び径 × 取出呼び径	75 × 75mm								

2次単価表

フランジ継手工		100mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない		単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
配管工		人						R0136		
普通作業員		人						R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 呼び径	100mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 耐震型補強金具設置	設置しない									
J05 ボルト計上区分	ボルト計上しない									

2次単価表

フランジ継手工		75(80)mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない		単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
配管工		人						R0136		
普通作業員		人						R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 呼び径	75(80)mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 耐震型補強金具設置	設置しない									
J05 ボルト計上区分	ボルト計上しない									

2次単価表

メカニカル継手工 二つ割特殊押輪		100mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊 押輪 1.3 無 補正しない（標準値）		単位	口	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
配管工		人				R0136				
普通作業員		人				R0102				
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004				
計										
単価										
J01 呼び径	100mm									
J02 形式	US形（R方式）以外									
J03 モルタル充填工の有無	無									
J05 離脱防止継手・U形割増	有									
J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数）	1.3 無									
J07 押輪形式	特殊押輪									
J08 特殊押輪割増係数（実数入力）	1.3 無									
J09 耐震型補強金具使用の有無	無									
J10 施工条件指数による補正	補正しない（標準値）									

2次単価表

メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	75mm以下 US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	単位	□	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人					R0136
普通作業員		人					R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	75mm以下 US形（R方式）以外 無						
J05 離脱防止継手・U形割増 J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数） J07 押輪形式	有 1.3 無 特殊押輪						
J08 特殊押輪割増係数（実数入力） J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	1.3 無 無 補正しない（標準値）						

2次単価表

ねじ式弁筐設置工		設置 A,B形3号 有		単位	箇所	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人							R0102
計											
単価											
J01 作業区分		設置									
J02 種類		A,B形3号									
J03 底版使用の有無		有									

2次単価表

ポリエチレン管切断工		20mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	20mm							

2次単価表

小口径管ねじ込み接合工		20mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	20mm							

2次単価表

ポリエチレン管据付工		標準継手 20mm		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
配管工				人					R0136	
普通作業員				人					R0102	
計										
単価										
J01 施工区分		標準継手								
J02 呼び径		20mm								

2次単価表

小口径管ねじ込み接合工		20mm	単位	口	数量	2	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	20mm							

2次単価表

撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型 (第1次基準値)	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
バックハウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	時間				K0202062 単 - 129号		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックハウ(クレーン機能付2.9t吊)規格 J07 バックハウ規格	100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型 (第1次基準値)							

2次単価表

撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		75mm以下 バックハウ クローラ型 山積0.4 5m3 排出ガス対策型（第1次基準値）		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
配管工		人				R0136				
普通作業員		人				R0102				
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202062 単 - 130号				
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックハウ（クレーン機能付2.9t吊）規格 J07 バックハウ規格	75mm以下 バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）									

2次単価表

鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		100mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員		人							R0101
普通作業員		人							R0102
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター - 500mm以下	日							Z080112002
諸雑費（率 + まるめ）		式	1						ZS8000004
計									
単価									
J01 呼び径	100mm								

--	--

鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	75mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人					R0101
普通作業員		人					R0102
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター - 500mm以下	日					Z080112002
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

2次単価表

小口径管切断工		50mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	50mm							

2次単価表

G X 形継手取外し工		100mm G-Link		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類		100mm G-Link								

2次単価表

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136
普通作業員		人				R0102
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		時間				K0202062 単 - 131号
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	100mm以下					
J04 機種選択	バックホウ					
J08 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	クローラ型 山積0.45m3					
J09 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

2次単価表

ねじ式弁筐設置工		設置 A,B形3号 有		単位	箇所	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人							R0102
計											
単価											
J01 作業区分		設置									
J02 種類		A,B形3号									
J03 底版使用の有無		有									

2次単価表

消火栓設置工（地下・地上・小型）		機械施工 地下式 単口 設置	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
トラック〔クレーン装置付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 ししない	時間				K0302013		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			単 - 132号 ZS8000004		
計								
単価								
J01 施工区分	機械施工							
J02 施工区分	地下式							
J03 口種類	単口							
J04 作業区分	設置							

2次単価表

フランジ継手工		75(80)mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない		単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
配管工		人						R0136		
普通作業員		人						R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 呼び径	75(80)mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 耐震型補強金具設置	設置しない									
J05 ボルト計上区分	ボルト計上しない									

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 4号 内寸600mm 上部壁 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	4号 内寸600mm									
J03 種類	上部壁 高さ200mm									

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 4号 内寸600mm 中部壁 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	4号 内寸600mm									
J03 種類	中部壁 高さ200mm									

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 4号 内寸600mm 下部壁 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	4号 内寸600mm									
J03 種類	下部壁 高さ200mm									

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 4号 内寸600mm 底版 高さ 40mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	4号 内寸600mm									
J03 種類	底版 高さ 40mm									

2次単価表

鉄蓋設置工		設置 円形 4 号		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
普通作業員				人						R0102
無収縮モルタル				m3		0.009				Z080108001
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 種類		円形 4 号								

2次単価表

軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		単位	m	数量	100	単価		
管路部				単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額		
土木一般世話役				人					R0125	
特殊作業員				人					R0101	
普通作業員				人					R0102	
ハッパ[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032	
諸雑費（まるめ）				式		1			単 - 133号 ZS3000004	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		単位	m	数量	100	単価		
不断水連絡工箇所				単位		数量	100	単価	金額	摘要
名称		規格		単位		数量	100	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125
特殊作業員				人						R0101
普通作業員				人						R0102
ハッパ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032
諸雑費（まるめ）				式		1				単 - 134号 ZS3000004
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

軽量鋼矢板引き工（両側分）		2.0m以下 バックホウ山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	100	単価		
管路部				単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額		
土木一般世話役				人					R0125	
特殊作業員				人					R0101	
普通作業員				人					R0102	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（ 平積0.2m3）				時間					DW512000	
諸雑費（まるめ）				式		1			単 - 135号 ZS3000004	
計										
単価										
J01 掘削深		2.0m以下								
J02 機械選択		バックホウ山積0.28m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

2次単価表

軽量鋼矢板引き工（両側分） 不断水連絡工箇所		2.0m以下 バックホウ山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（ 平積0.2m3）		時間				DW512000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 136号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 掘削深 J02 機械選択 J03 バックホウ規格	2.0m以下 バックホウ山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）							

2次単価表

支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段・2.0m以下 水压式		単位	m	数量	100	単価		
管路部				単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
腹起し材質料		100m当り		式		1			Y083000690-005	
切梁材質料		100m当り		式		1			Y083000700-005	
水压ポンプ賃料		100m当り		式		1			Y083000710-005	
土木一般世話役				人					R0125	
特殊作業員				人					R0101	
普通作業員				人					R0102	
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004	
計										
単価										
J01 設置・撤去区分		設置・撤去								
J02 設置段数・掘削深		1段・2.0m以下								
J03 切梁材種別		水压式								

2次単価表

支保材設置・撤去工 不断水連絡工箇所		設置・撤去 1段・2.0m以下 水压式	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
腹起し材質料	100m当り	式	1			Y083000690-006		
切梁材質料	100m当り	式	1			Y083000700-006		
水压ポンプ賃料	100m当り	式	1			Y083000710-006		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 設置・撤去区分 J02 設置段数・掘削深 J03 切梁材種別	設置・撤去 1段・2.0m以下 水压式							

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

2次単価表

舗装版取壊し積込工 バックホウ		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 137号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックホウ機種	山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 舗装厚	0cm超え10cm以下							
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）							

2次単価表

管路掘削 バックハウ		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 138号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックハウ規格 J02 バックハウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）							

2次単価表

管路掘削 バックホウ		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 139号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）							

2次単価表

管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000		
タンバ運転		日				単 - 140号 DW527000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 141号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックホウ機種	山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）							
J03 埋戻材料有無	無							

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		単位	m ³	数量	1	単価	
現場 プラント		規格		単位	構成比率	標準単価	単価
名称		規格		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率				%			
運転手（一般）				%			R0115
材料構成比率				%			
軽油				%			Z006702002
機械構成比率				%			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級		%			M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	ハック材山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	無し						
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	19.0km以下						

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
プラント 現場									
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級		%					M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 19.0km以下							

2次単価表

管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000		
タンバ運転		日				単 - 142号 DW527000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 143号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックホウ機種	山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）							
J03 埋戻材料有無	無							

2次単価表

管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000		
タンバ運転		日				単 - 144号 DW527000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 145号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックホウ機種	山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）							
J03 埋戻材料有無	無							

2次単価表

路盤工		10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤		単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
普通作業員				人						R0102
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	12.7					Z002122003
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日						DW520000
諸雑費（まるめ）				式	1					単 - 146号 ZS3000004
計										
単価										
J01 舗装厚		10 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

2次単価表

アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		m3	1					DW423100 単 - 147号
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		13.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

2次単価表

アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		m3	1					DW423100 単 - 148号
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		13.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	13.0km以下								

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 30.0km以下		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002				
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 149号 ZS3000004				
計										
単価										
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 30.0km以下									

2次単価表

路盤工		単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人					R0102
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	15.24				Z002122003
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		日					DW520000
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 150号 ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装厚	12 cm						
J02 施工幅	1.8m未満						
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40						
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤						

単 - 112号

DW428000

2次単価表

路盤工		13cm 1.8m未満 再生粒度調整碎石 RM - 30 上層路盤		単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
普通作業員				人						R0102
再生粒度調整碎石		R M - 3 0		m 3	16.51					Z002125002
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日						DW520000
諸雑費（まるめ）				式	1					単 - 151号 ZS3000004
計										
単価										
J01 舗装厚		13 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生粒度調整碎石 RM - 30								
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤								

2次単価表（施工パッケージ）

フィルター層		40mm以上60mm未満		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
砂（フィルター材）	透水性舗装用（シルト分 6 %以下）	%				Z902150003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第 3 次） 山積 0 . 1 1 m 3	%				M000201101			

2次単価表（施工パッケージ）

フィルター層		40mm以上60mm未満	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011		
J01 平均厚さ	40mm以上60mm未満							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（歩道部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満） 無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%				Z904101004			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001			

2次単価表（施工パッケージ）

表層（歩道部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満） 無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001				
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm									
J05 材料	各種（2.20以上2.30t/m3未満）									
J06 瀝青材料種類	無し									
J07 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%				Z904101004			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%				M000804001			

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001				
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）									
J06 瀝青材料種類	無し									
J07 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生粒度調整砕石	RM - 30	%					Z002125002
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%					M000701021

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ．1 m	%					M000701021
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12 t	%					L001050002

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正		無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004			
J01 補足材料の有無	無し								
J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.30以上2.40t /m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%				Z904101004			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%					L001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%					L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%					L001060001
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 40mm 開粒度アスコン（13）	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%					Z004100001
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%					L001210001

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位		数量		単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m		1,000					Q001036010
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg		1,700					Z004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg		75					Z004352001
接着用プライマー	区画線用	kg		75					Z004354001
軽油		L		73					Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		式		1					ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	実線 45cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m		1,200			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		684			Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		30			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		30			Z004354001
軽油				L		120			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

歩車道境界ブロック		再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し 無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊	%				L001011005			
J01 作業区分	再利用設置								
J02 ブロック規格	各種600-1000mm以下50-150kg未満								
J04 基礎砕石規格	無し								
J05 均し基礎コンクリート規格	無し								

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cm以下 再生クワッシャラン 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下								
J02 碎石の種類	再生クワッシャラン 40～0								
J03 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

2次単価表

仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		関東・中部・近畿 5.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無		単位	t	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1	金額	摘要				
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004				
計										
単価										
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離（実数入力）	5.7 km									
J04 製品長区分	12m以内									
J05 運搬割増率	各種（実数入力）									
J06 運搬割増率（実数入力）	0 無									
J07 その他の諸料金の有無	無									

2次単価表

仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し（往復分）		単位	t	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人					R0114
軽油			L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間					M000302013
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手 (特殊)		人						R0114
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間						M000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手 (特殊)		人						R0114
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間						M000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

タンパ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人					R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日					L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

タンパ運転		単位		日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
特殊作業員		人						R0101	
ガソリン	レギュラー	L	5					Z006704001	
タンパ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日						L001180001	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手 (特殊)		人						R0114
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間						M000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

タンバ運転		単位		日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
特殊作業員		人						R0101	
ガソリン	レギュラー	L	5					Z006704001	
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日						L001180001	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人					R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日					L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

3次単価表

アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好	日				DW516000	単 - 152号	
計								
単価								
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3							
J02 DID区間 有無	なし							
J09 運搬距離	13.0Km以下							
J17 タイヤ損耗費	良好							
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）							

3次単価表

アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好	日				DW516000	単 - 153号	
計								
単価								
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3							
J02 DID区間 有無	なし							
J09 運搬距離	13.0Km以下							
J17 タイヤ損耗費	良好							
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）							

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					R0115
軽油			L	3.9				Z006702002
トラック [普通型]	2 t 積		時間					M000302002
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位		日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
特殊作業員		人						R0101	
ガソリン	レギュラー	L	4					Z006704001	
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日						L001180001	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人					R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日					L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

4次単価表

ダンプトラック4t運転		良好	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人				R0115		
軽油		L	32			Z006702002		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				M000301002		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費	良好							

4次単価表

ダンプトラック4t運転		良好	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人				R0115		
軽油		L	32			Z006702002		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				M000301002		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費	良好							

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 水道事業事務所

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名 改良事業

工 事 名 配水管更新工事（越智 8 - 2 ）

工事場所 千葉市緑区越智町地内

工事期間 160日間

担 当 課

水道事業事務所

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2 ）			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	配水管工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
配水管工事				式		1		
開削工				式		1		
配水管更新工				式		1		
材料費（ 100 ）				式		1		
材料費（ 75 ）				式		1		
材料費（ 50 ）				式		1		
材料費（給水管）				式		1		
材料費（仮設配管）				式		1		
布設工（ 100 ）				式		1		
布設工（ 75 ）				式		1		
布設工（ 50 ）				式		1		
布設工（給水管）				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2 ）				当初	事業区分	水道工事
								工事区分	配水管工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
布設工・撤去工（仮設配管）				式		1			
配水管撤去工				式		1			
労務費				式		1			
仕切弁等設置工				式		1			
材料費（仕切弁・排水栓）				式		1			
労務費（仕切弁・排水栓）				式		1			
土留工				式		1			
軽量鋼矢板建て込み（両側分）				式		1			
軽量鋼矢板・支保工賃料				式		1			
舗装工				式		1			
管路土工				式		1			
舗装版切断				式		1		#	

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2 ）		当初	事業区分	水道工事	
						工事区分	配水管工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版破碎				式		1		#
管路掘削				式		1		#
路盤掘削				式		1		#
管路埋戻			改良土	式		1		#
管路埋戻			発生土	式		1		#
管路埋戻			発生材（路盤）	式		1		#
路盤工			歩道 t=10cm	式		1		#
廃材運搬処理（車道）			As殻 L=12.2km	式		1		#
廃材運搬処理（歩道）			As殻 L=12.2km	式		1		#
廃材運搬処理			路盤廃材 L=12.2km	式		1		#
廃材運搬処理			濁水 L=29.3km	式		1		
仮復旧工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2 ）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	配水管工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤工			RC40 t=120	式		1		#
上層路盤工			RM30 t=130	式		1		#
フィルター層			t=50mm	式		1		#
表層工			歩道部 再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13 t=40	式		1		#
表層工			再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13 t=30	式		1		#
本復旧工				式		1		
不陸整正工			RM30 t=30 車道	m 2		424		
不陸整正工			補足材無し 車道	m 2		321		
表層工 車道			再生密粒度As13(溶融スラグ)50mm	m 2		730		
表層工 歩道			開粒度As13 40mm 1.4m以上2.4m 未満	m 2		16		
付帯工				式		1		
区画線設置				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2 ）				当初	事業区分	水道工事
								工事区分	配水管工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
現場打L形側溝撤去・設置工			切下げ部	m		8			
仮設工				式		1			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1		#	
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
仮設材運搬費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2 ）			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
設計金額				式		1		

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）
工事地名	千葉市緑区越智町地内

2. 工事内容

1) 発注年月		12) 機械損料一括補正	0
2) 所 属 名	水道事業事務所	13) 単価適用年月	2026年 4月 1日
3) 工事番号		14) 基準適用年月	2025年10月
4) 契約区分		15) 前請負工事費	
5) 変更回数	0回	16) 前請負代金額	
6) 主 工 種	開削工事	17) 調 整 区 分	
7) 工 事 量			
8) 工 期	160日間 自 (当初) 至 (0回変更) 至		
9) 地 区	千葉市		
10) 河川・路線			
11) 設計年月			

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：
-------	-------	----------	-------

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y083000690-005	腹起し材質料	100m当り	式	1					
Y083000700-005	切梁材質料	100m当り	式	1					
Y083000710-005	水压ポンプ賃料	100m当り	式	1					
Y083000690-006	腹起し材質料	100m当り	式	1					
Y083000700-006	切梁材質料	100m当り	式	1					
Y083000710-006	水压ポンプ賃料	100m当り	式	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z915000067	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手(GX型)	100	個	1					
Z915000062	埋設管表示テープ	水道管用 青 / 白文字（年号入り） 巾30mm × 長さ20m	個	16					
Z915000048	水道用埋設管明示アルミシート	幅150mm × 長さ50m 2倍折込 水道管用（青） エマール付（再生プラ）	巻	9					
Z922204027	サドル分水栓	100 × 25 ポリエチレン管用	個	8					
Z922204026	サドル分水栓	75 × 25 ポリエチレン管用	個	11					
Z922204025	サドル分水栓	50 × 25 ポリエチレン管用	個	1					
Z906010260	ポリエチレン管用22.5° ベンド (KMP 継手)	25mm × 20mm	個	19					
Z906010040	ポリエチレン管用ソケット (KMP 継手)	20mm	個	19					
Z922304037	不断水割T字管	100 × 100 鋳鉄管用	個	2					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）	当 初	工事区分	水道工事			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z922304036	不断水割T字管	75 × 75 鋳鉄管用	個	1				
Z922304042	フランジ蓋	ボルト、ナット含む 100	個	2				
Z922304041	フランジ蓋	ボルト、ナット含む 75	個	1				
Z922304048	不断水仕切弁	100	個	1				
Z922304047	不断水仕切弁	75	個	1				
Z915000012	仕切弁筐(スライド式)	浅層埋設用 75 ~ 200 座台含	組	2				
Z906010190	ポリエチレン管用鋼管用めねじ付ソケット（KMP継手）	20mm	個	19				
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）	14%	式	1				
Z080114001	不断水穿孔機		日					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）	当 初	工事区分	水道工事			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		L	2,817.085				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
Z080112002	鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッタ - 500mm以下	日					
Z922410178	空気弁付消火栓	7 5 mm 2 種・7 . 5 K 内外面粉体塗装 補修弁レバー式	台	1				
Z915000065	PE挿口付鋳鉄製うず巻式 T 字管	100* 75(内面粉体塗装)	個	1				
Z915000007	消火栓室用鉄蓋	ｶﾞｰ鉄蓋 600 H100 T-25	組	1				
Z915000023	レジンコンクリート製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸 600）上部壁H200	個	1				
Z915000025	レジンコンクリート製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸 600）中部壁H200	個	1				
Z915000027	レジンコンクリート製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸 600）下部壁H200	個	1				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）	当 初	工事区分	水道工事			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z915000030	レジンコンクリート製ボックス	4号（内寸 600）底版H40	組	1				
Z915000059	PE挿口付ソフトシール仕切弁	100	個	1				
Z915000058	PE挿口付ソフトシール仕切弁	75	個	2				
Z915000057	PE挿口付ソフトシール仕切弁	50	個	2				
Z915000013	仕切弁筐(スライド式)	DP1200用 75 ～ 200 座台含	組	5				
Z080108001	無収縮モルタル		m3	0.009				
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	枚	3.747				
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	269.309				
ZZ0000001	その他（材料）		式	1				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）	当 初	工事区分	水道工事		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	50.423			
Z010020045	タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				
Z901145130	A S 廃材処分費	処分地区：山武	t	98.109			
Z901150130	路盤廃材処分費	処分地区：山武	t	166			
Z002125002	再生粒度調整碎石	R M - 3 0	m 3	69.85			
Z902150003	砂（フィルター材）	透水性舗装用（シルト分 6 % 以下）	m 3	0.455			
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	0.89			
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	31.181			
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	91.816			

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）	当 初	工事区分	水道工事		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	918.747			
Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン（ 1 3 ）	t	1.478			
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ピーズ 1 5 ～ 1 8 白	k g	22.838			
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	k g	1			
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	1.002			
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 高炉	m 3	0.848			
Z006810001	基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			
Z006800001	積込み・取卸し費（仮設材等）		t	1			

集計リスト（材料）

[illegible]

集計リスト（市場単価）

[illegible]

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポリエチレン管	20	m	9.5					
	仮設配管リース費		式	1					
	二つ割特殊押輪	接合部材含む 100	組	1					
	二つ割特殊押輪	接合部材含む 75	組	1					
	仮設配管布設工	（仮設給水管含む）	式	1					
	仮設配管撤去工	（仮設給水管含む）	式	1					
	不断水仕切弁設置工	100	箇所	1					
	不断水仕切弁設置工	75	箇所	1					
	スクラップ	故銑 A	t	4.3					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 2）	当 初	工事区分	水道工事		
				集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	補修弁	75 × L 250 （形式2）	基	1			
	EFフランジ短管	75	個	1			
	軽量鋼矢板 整備費 管路部 L=2.0	2型	t	0.4			
	軽量鋼矢板 整備費 不断水箇所 L=2.0	2型	t	1.3			
	アルミ腹起し基本料	70～80×115～130×4000程度	本	2			
	アルミ水圧サポート基本料	調整長770～1300	本	2			
	手動式水圧ポンプ基本料	タンク水量15～19L	台	1			
	土質改良土	石灰系改良CBR6%以上 千葉第一土質改良プラント	m 3	264			
	舗装版廃液処理費	誠和工業(株)	L	2,773			

集計リスト（その他）

[illegible]

集計リスト（その他）

[illegible]