

令和8年8月20日

設計図書に関する質問回答書	
工 事 名	千葉市長沼原保育所新築工事
質 問 事 項	回 答
・地盤改良において、発泡排水材の搬入時期が把握出来て居ません。工程上支障が発生した場合、工期延長は可能でしょうか。	・状況に応じて、千葉市建設工事工事請負契約約款第22条に基づく工期延長の適切な運用により対応します。
・根切土の仮置場はどの様にお考えでしょうか。場内ストックは難しく、場外への仮置きとなった場合の費用は設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。	・仮設計画にて、現場事務所および一部駐車スペースを隣接する公園内に設ける計画となっているため、根切土は場内ストックで計画しています。
・特記仕様書22排水工事VP管の適用範囲を指示して下さい。	・雨水浸透施設のオーバーフロー管に適用としています。
・地盤改良コロンプス工法の業者からの見積書では、施工費は別途となっていますが、材工での金額を計上済みと捉えて宜しいでしょうか。	・お見込みのとおりです。
・X15通り（延焼のおそれのある部分）の外壁内側に強化石膏ボード張りは必要ないでしょうか。	・必要ありません。
・AW21は防火設備の機能は不要でしょうか。	・不要です。
・WD枠の取付費が木工事に含まれていますか。ご指示下さい。	・含まれています。
・屋内消火器ボックスですが、（調理室）（調乳室前廊下）（保育室2前廊下）の3か所となりますか。	・調乳室前廊下、保育室2前廊下の2か所に設置となります。

令和8年8月20日

数量の確認について（回答）		
工 事 名	千葉市長沼原保育所新築工事	
頁・項目	指 摘 事 項	回 答
8 ページ 根切り	・数量760m ³ は1021m ³ ではありませんか。	・現状の地盤面が設計GL－0.35mであるため、数量は760m ³ となります。

※ 本回答書は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、千葉市建設工事請負契約書第1条に規定する設計図書ではなく、請負契約上の拘束力を持つものではありません。