

令和 8年 9月29日

設計図書に関する質問回答書	
工 事 名	千葉県立誉田小学校外2校体育館冷暖房電気設備工事
質 問 事 項	回 答
1. 撤去する変圧器及びコンデンサについて、特記仕様書 15 の 23 に印がないことから、PCB 分析済みであり、PCB 含有なしと判断してよろしいでしょうか。	1. 撤去する変圧器・コンデンサについて、製造年数が、環境省が PCB 汚染の可能性が無いとしている、平成 6 年（1994 年）以降の製品であるため PCB 含有無としています。
2. 誉田小学校 受変電設備 キュービクル改修（低圧電灯盤改修）において、既設油入変圧器単相 100kVA から単相 150kVA への更新がございます。変圧器容量の増加に伴い、変圧器の外形寸法のサイズアップが予想されますが、図面上、キュービクル筐体および基礎の改修・増設が見込まれておりません。変圧器更新に伴うキュービクル筐体および基礎の改修・増設は不要と考えてよろしいでしょうか。（図面：誉田小学校 E-02 受変電設備 単線結線図（改修・撤去））	2. 3. 実施設計業務にて、2026 年トッランナー変圧器の外径寸法で、更新変圧器が既設のキュービクル筐体に収まることを事前に確認しています。
3. 小倉小学校・小谷小学校 受変電設備 キュービクル改修（低圧電灯盤改修）において、既設油入変圧器単相 75kVA から単相 100kVA への更新がございます。変圧器容量の増加に伴い、変圧器の外形寸法のサイズアップが予想されますが、図面上、キュービクル筐体および基礎の改修・増設が見込まれておりません。変圧器更新に伴うキュービクル筐体と電灯盤の更新、および基礎の改修・増設は不要と考えてよろしいでしょうか。（図面：小倉小学校・小谷小学校 E-02 受変電設備 単線結線図（改修・撤去））	