

工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名 泉自然公園の再整備事業

工 事 名 泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）

工事場所 千葉市若葉区野呂町地内

工事期間 140日間

担 当 課

若葉公園緑地事務所

工事数量総括表

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
施設整備 （西エリア）				式		1		
給水設備工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土砂	式		1		#
床掘り			下層路盤・砂利舗装	式		1		#
埋戻し			発生土	式		1		#
土砂等運搬			発生土 園内	式		1		#
施設撤去工				式		1		
既設給水管切断			φ 40	口		4		
既設給水管切断			φ 25	口		2		
廃プラスチック運搬			既設給水管	式		1		
廃プラスチック処分			既設給水管	式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
給水管路工				式		1			
給水管			HIVP 100mm	m		249			
給水管			HIVP 40mm	m		5			
給水管			HIVP 25mm	m		3			
埋設標識シート （ 施工費 ）			ポリエチレンクロス（ 2倍 ） 150m m × 50m	m		257			
埋設標識シート （ 材料費 ）			ポリエチレンクロス（ 2倍 ） 150m m × 50m	m		257			
埋設標示ピン			φ 25 L=70mm 青色	個		10			
水栓類取付工				式		1			
仕切弁 （ 基礎等設置 ）			ソフトシール 100A 10K	基		2			
仕切弁 （ 材料費 ）			ソフトシール 100A 10K	基		2			
仕切弁 （ 基礎等設置 ）			GV40 10K	基		2			
仕切弁 （ 材料費 ）			GV40 10K	基		2			

工事数量総括表

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仕切弁 （基礎等設置）			GV25 10K	基		1		
仕切弁 （材料費）			GV25 10K	基		1		
施工端部継手			メカニカル継手 φ100	箇所		1		
園路広場整備工				式		1		
施設撤去工				式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		#
舗装版切断			コンクリート舗装版 15cm以下	式		1		#
舗装版破碎			アスファルト舗装版 4cm	m2		570		
舗装版破碎			コンクリート舗装版 10cm	m2		9		
殻運搬			アスファルト殻	m3		23		
殻運搬			コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
路盤材運搬				m3		24		

工事数量総括表

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）				当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
								工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
濁水運搬			西 + 東エリア合計	式		1				
殻処分			アスファルト殻	m3		23				
殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3		0.1				
路盤材処分				m3		24				
濁水処分 西 + 東エリア合計				式		1				
アスファルト舗装工				式		1				
不陸整正			有り 再生クラッシャーラン RM-30 29mm以上34mm未満	m2		435				
下層路盤(車道・路肩部)			再生クラッシャーラン RC-40 150mm	m2		135				
砂利舗装			RC-40 200mm	m2		18				
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13) 40mm	m2		570				
舗装止め			L=2.0m/本	m		402				
コンクリート舗装工				式		1				

工事数量総括表

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
不陸整正			有り 再生クッシャー-ラン RM-30 29mm以上34mm未満	m2		8			
下層路盤(車道・路肩部)			再生クッシャー-ラン RC-40 150mm	m2		1			
コンクリート舗装 （ 施工費 ）			t=10cm	m2		9			
コンクリート舗装 （ 材料費 ）			t=10cm	m2		9			
施設整備 （ 東エリア ）				式		1			
園路広場整備工				式		1			
作業土工				式		1			
路盤掘削			砂利舗装	m3		1			
施設撤去工				式		1			
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		#	
舗装版破碎			アスファルト舗装版 4cm	m2		174			
殻運搬			アスファルト殻	m3		7			

工事数量総括表

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）				当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
								工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
路盤材運搬				m3		1				
殻処分			アスファルト殻	m3		7				
路盤材処分				m3		1				
アスファルト舗装工				式		1				
不陸整正			有り 再生クラッシャーラン RM-30 29mm以上34mm未満	m2		199				
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13) 40mm	m2		199				
舗装止め			L=2.0m/本	m		133				
直接工事費				式		1				
共通仮設				式		1				
共通仮設費				式		1				
現場環境改善費(率計上)				式		1				
共通仮設費（率計上）				式		1				

工事数量総括表

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）				当初	事業区分	公園緑地整備・改修
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
設計金額				式		1			