

参 考 資 料

工事名 泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 8 . 6 . 1

基準適用月

R 7 . 10

担当課

若葉公園緑地事務所

設 計 説 明	本工事は千葉市若葉区野呂町地内に位置する 泉自然公園の老朽化した園路広場等の改修を 行うものである。 【工事概要】 園路広場整備工 アスファルト舗装 A=769m² 給水設備工 硬質塩化ビニール管 L=257m
備 考	

設計内訳書

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
								工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施設整備 （西エリア）				式	1						
給水設備工				式	1						
作業土工				式	1						
床掘り			土砂	m3	80					単-1号 週休補正有	
床掘り			下層路盤・砂利舗装	m3	20					単-2号 週休補正有	
埋戻し			発生土	m3	80					単-3号 週休補正有	
土砂等運搬			発生土 園内	m3	3					単-4号 週休補正有	
施設撤去工				式	1						
既設給水管切断			φ 40	口	4					単-5号 週休補正有	
既設給水管切断			φ 25	口	2					単-6号 週休補正有	
廃プラスチック運搬			既設給水管	式	1					単-7号 週休補正有	
廃プラスチック処分			既設給水管	式	1					単-8号	

設計内訳書

工事番号	工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
給水管路工			式	1						
給水管		HIVP 100mm	m	249					単-9号	
給水管		HIVP 40mm	m	5					単-10号 週休補正有	
給水管		HIVP 25mm	m	3					単-11号 週休補正有	
埋設標識シート （ 施工費 ）		ポリエチレンクロス（ 2倍） 150mm×50m	m	257					単-12号 週休補正有	
埋設標識シート （ 材料費 ）		ポリエチレンクロス（ 2倍） 150mm×50m	m	257					単-13号	
埋設標示ピン		φ 25 L=70mm 青色	個	10					単-14号	
水栓類取付工			式	1						
仕切弁 （ 基礎等設置 ）		ソフトシール 100A 10 K	基	2					単-15号 週休補正有	
仕切弁 （ 材料費 ）		ソフトシール 100A 10 K	基	2					単-16号	
仕切弁 （ 基礎等設置 ）		GV40 10K	基	2					単-17号 週休補正有	
仕切弁 （ 材料費 ）		GV40 10K	基	2					単-18号	

設計内訳書

工事番号	工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仕切弁 （基礎等設置）		GV25 10K	基	1					単-19号 週休補正有	
仕切弁 （材料費）		GV25 10K	基	1					単-20号	
施工端部継手		メカニカル継手 φ100	箇所	1					単-21号	
園路広場整備工			式	1						
施設撤去工			式	1						
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	34					単-22号 週休補正有	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下	m	3					単-23号 週休補正有	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 4cm	m2	570					単-24号 週休補正有	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 10cm	m2	9					単-25号 週休補正有	
殻運搬		アスファルト殻	m3	23					単-26号 週休補正有	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.1					単-27号 週休補正有	
路盤材運搬			m3	24					単-28号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
濁水運搬		西 + 東エリア合計	式	1					単-29号 週休補正有	
殻処分		アスファルト殻	m3	23					単-30号	
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.1					単-31号	
路盤材処分			m3	24					単-32号	
濁水処分 西 + 東エリア合計			式	1					単-33号	
アスファルト舗装工			式	1						
不陸整正		有り 再生クワッシャー RM-30 29mm以上34mm未満	m2	435					単-34号 週休補正有	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシャー RC-40 150mm	m2	135					単-35号 週休補正有	
砂利舗装		RC-40 200mm	m2	18					単-36号 週休補正有	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 40mm	m2	570					単-37号 週休補正有	
舗装止め		L=2.0m/本	m	402					単-38号	
コンクリート舗装工			式	1						

設計内訳書

工事番号	工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
							工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不陸整正		有り 再生クワッシャー RM-30 29mm以上34mm未満	m2	8					単-39号 週休補正有	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシャー RC-40 150mm	m2	1					単-40号 週休補正有	
コンクリート舗装 (施工費)		t=10cm	m2	9					単-41号 週休補正有	
コンクリート舗装 (材料費)		t=10cm	m2	9					単-42号	
施設整備 (東エリア)			式	1						
園路広場整備工			式	1						
作業土工			式	1						
路盤掘削		砂利舗装	m3	1					単-43号 週休補正有	
施設撤去工			式	1						
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	3					単-44号 週休補正有	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 4cm	m2	174					単-45号 週休補正有	
殻運搬		アスファルト殻	m3	7					単-46号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
								工事区分	施設整備	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤材運搬				m3	1					単-47号 週休補正有	
殻処分			アスファルト殻	m3	7					単-48号	
路盤材処分				m3	1					単-49号	
アスファルト舗装工				式	1						
不陸整正			有り 再生クッシャーラン RM-30 29mm以上34mm未満	m2	199					単-50号 週休補正有	
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13) 40mm	m2	199					単-51号 週休補正有	
舗装止め			L=2.0m/本	m	133					単-52号	
直接工事費				式	1						
共通仮設				式	1						
共通仮設費				式	1						
現場環境改善費(率計上)				式	1						
共通仮設費（率計上）				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）				当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						
設計金額				式	1						

1次単価表

床掘り		土砂		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m3		1			CB210030 単 - 53号	
計										
単価										

1次単価表

床掘り	下層路盤・砂利舗装	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	1			CB210030	
						単 - 54号	
計							
単価							

1次単価表

埋戻し		発生土		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m3	1			CB210410			
						単 - 55号			
計									
単価									

1次単価表

土砂等運搬		発生土 園内		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）無し 1.0km以下		m3	1					CB210110 単 - 56号
計										
単価										

1次単価表

既設給水管切断		φ 40	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工	φ 40mm	□	1			DW244000	単 - 57号	
計								
単価								

1次単価表

既設給水管切断		φ 25	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工	φ 25mm	□	1			DW244000	単 - 58号	
計								
単価								

1次単価表

廃プラスチック運搬		既設給水管		単位	式	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
トラック2tによる公園外への運搬		無 1.8km以下		台	1						WB610170 単 - 59号
計											
単価											

1次単価表

廃プラスチック処分		既設給水管		単位	式	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
廃プラスチック処分費		千葉県 平均値		m3	0.01						ZYX0000011
計											
単価											

1次単価表

給水管		HIVP 100mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニール管（施工費）	HIVP 100mm	m	100			RYX0000001		
硬質塩化ビニール管（材料費）	HIVP 100mm	m	131.25			ZYX0000001		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								

1次単価表

給水管		HIVP 40mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 40mm 硬質塩化ビニール管	m	1			WB610400			
						単 - 60号			
計									
単価									

1次単価表

給水管		HIVP 25mm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 25mm 硬質塩化ビニール管	m	1			WB610400			
						単 - 61号			
計									
単価									

1次単価表

埋設標識シート （施工費）		ポリエチレンクロス（2倍） 150mm × 50m		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
管明示シート工				m		100			DW133000 単 - 62号	
計										
単価										

1次単価表

埋設標識シート （材料費）		ポリエチレンクロス（2倍） 150mm×50m		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		巻	2					WE523200 単 - 63号
計										
単価										

1次単価表

埋設標示ピン		φ 25 L=70mm 青色	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標示ピン（施工費）	φ 25 L=70mm 青色	個	1			RYX0000002		
埋設標示ピン（材料費）	φ 25 L=70mm 青色	個	1			ZYX0000002		
計								
単価								

1次単価表

仕切弁 (基礎等設置)		ソフトシール 100A 10K	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m2	2.1			CB221110	単 - 64号	
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	2			CB240210	単 - 65号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.2			CB240010	単 - 66号	
仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)	設置 φ100mm	基	10			DW202000	単 - 67号	
蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋)		箇所	10			DGD10870	単 - 68号	
計								
単価								

1次単価表

仕切弁 (材料費)		ソフトシール 100A 10K		単位	基	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
仕切弁筐		浅埋用 新ノンカット式		個		10			ZYX0000003	
ソフトシール仕切弁		100A 10K シートパッキン、ボルトナット含む		個		10			ZYX0000005	
仕切弁台座		浅埋用 レジンコンクリート		個		10			ZYX0000004	
計										
単価										

1次単価表

仕切弁 (基礎等設置)		GV40 10K	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m2	1			CB221110	単 - 69号	
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1.4			CB240210	単 - 70号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.1			CB240010	単 - 71号	
止水栓取付	40mm VP用 止水栓 + 筐	箇所	10			DW431000	単 - 72号	
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)		箇所	10			DGD10870	単 - 73号	
計								
単価								

1次単価表

仕切弁 （材料費）		GV40 10K	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 2 0 0	m	5.4			Z005002019		
鋳鉄製防護蓋	ます径200mm T-8 簡易型 鎖付き 受枠、台座込	組	10			ZYX0000013		
ゲートバルブ	10K 仕切弁 ねじ込み 40A	個	10			ZYX0000007		
計								
単価								

1次単価表

仕切弁 (基礎等設置)					GV25 10K	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	10	金額	摘要					
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2	1			CB221110 単 - 74号					
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1.4			CB240210 単 - 75号					
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.1			CB240010 単 - 76号					
止水栓取付	25mm VP用 止水栓 + 筐	箇所	10			DW431000 単 - 77号					
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)		箇所	10			DGD10870 単 - 78号					
計											
単価											

1次単価表

仕切弁 （材料費）		GV25 10K	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 2 0 0	m	5.4			Z005002019		
鋳鉄製防護蓋	ます径200mm T-8 簡易型 鎖付き 受枠、台座込	組	10			ZYX0000013		
ゲートバルブ	10K 仕切弁 ねじ込み 25A	個	10			ZYX0000008		
計								
単価								

1次単価表

施工端部継手		メカニカル継手 φ100		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		金額		摘要		
ストラブ・グリップ（施工費）	Gタイプ 一般配管用 100A	個	1					RYX0000003		
ストラブ・グリップ（材料費）	Gタイプ 一般配管用 100A	個	1					ZYX0000009		
計										
単価										

1次単価表

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			CB430510 単 - 79号			
計									
単価									

1次単価表

舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			CB430510 単 - 80号			
計									
単価									

1次単価表

舗装版破碎		アスファルト舗装版 4cm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m2		1			CB430310 単 - 81号	
計										
単価										

1次単価表

舗装版破碎		コンクリート舗装版 10cm		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		m2		1				CB430310 単 - 82号
計										
単価										

1次単価表

殻運搬		アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 17.5km以下 全ての費用	m3	1			CB227010 単 - 83号			
計									
単価									

1次単価表

殻運搬		コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 17.5km以下 全ての費用	m3	1			CB227010 単 - 84号			
計									
単価									

1次単価表

路盤材運搬									
		単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	m3		1				CB210110 単 - 85号	
計									
単価									

1次単価表

濁水運搬	西 + 東エリア合計	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
トラック2tによる公園外への運搬	有 16.0km以下	台	1					WB610170 単 - 86号
計								
単価								

- 30 -

1次単価表

殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
無筋C o 処分費		処分地区：千葉		t	2.35					Z901146010
計										
単価										

千葉市

1次単価表

濁水処分 西 + 東エリア合計		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
濁水処分費	太陽建設（株）	式	1					ZYX0000015	
計									
単価									

1次単価表

不陸整正		有り 再生クワッシャー RM-30 29mm以上34mm未満		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
不陸整正		有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		m2		1			CB410010 単 - 87号
計									
単価									

1次単価表

下層路盤(車道・路肩部)		再生クツツツツ RC-40 150mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クツツツ RC-40 全ての費用	m2	1			CB410030	単 - 88号		
計									
単価									

1次単価表

砂利舗装		RC-40 200mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クマツラン RC-40 全ての費用	m2	1			CB410030 単 - 89号			
計									
単価									

1次単価表

表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 40mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1			CB410260 単 - 90号			
計									
単価									

1次単価表

舗装止め		L=2.0m/本		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
舗装止め(施工費)	見切り材 L=2.0m/本		m	1					RYX0000004	
舗装止め(材料費)	見切り材 L=2.0m/本		m	1					ZYX0000012	
計										
単価										

1次単価表

不陸整正		有り 再生クワッシャー RM-30 29mm以上34mm未満		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
不陸整正		有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		m2		1			CB410010 単 - 91号
計									
単価									

1次単価表

下層路盤(車道・路肩部)		再生クツツラン RC-40 150mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クツツラン RC-40 全ての費用	m2	1			CB410030	単 - 92号		
計									
単価									

1次単価表

コンクリート舗装 （施工費）		t=10cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	数量		単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満		m 2	1				WB410820 単 - 93号
計									
単価									

1次単価表

コンクリート舗装 （材料費）		t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工（材料）	有筋	m2	1			WYB00007 単 - 94号		
計								
単価								

1次単価表

路盤掘削		砂利舗装		単位	m3	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		m3	1						CB210100 単 - 95号
計											
単価											

1次単価表

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1				CB430510 単 - 96号
計										
単価										

1次単価表

舗装版破碎		アスファルト舗装版 4cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1			CB430310 単 - 97号			
計									
単価									

1次単価表

殻運搬		アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 17.5km以下 全ての費用	m3	1			CB227010 単 - 98号		
計								
単価								

1次単価表

路盤材運搬								
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	m3		1			CB210110 単 - 99号	
計								
単価								

千葉市

1次単価表

路盤材処分									
		単位	m3	数量		単価			
名称	規格	単位	数量		1	金額		摘要	
路盤廃材処分費	処分地区：千葉	t	2					Z901143010	
計									
単価									

1次単価表

不陸整正		有り 再生クッシャー-ラン RM-30 29mm以上34mm未満		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		m2		1			CB410010 単 - 100号	
計										
単価										

1次単価表

表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 40mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1			CB410260 単 - 101号			
計									
単価									

1次単価表

舗装止め		L=2.0m/本		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
舗装止め(施工費)	見切り材 L=2.0m/本		m	1					RYX0000004	
舗装止め(材料費)	見切り材 L=2.0m/本		m	1					ZYX0000012	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114	
普通作業員				%					R0102	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%					M000202096	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114	
普通作業員				%					R0102	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模）土砂 全ての費用		単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%				M000202096			
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001			

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	1.0km以下								

2次単価表

硬質塩化ビニル管切断工		φ 40mm	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 40mm							

2次単価表

硬質塩化ビニル管切断工		φ 25mm	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 25mm							

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬	無 1.8km以下	単位	台	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 102号	ZS3000004
計							
単価							
J01 DID区間の有無	無						
J02 運搬距離	1.8km以下						

2次単価表

水道用硬質塩化ビニール管布設		屋外 40mm 硬質塩化ビニール管	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
硬質塩化ビニール管	HIVP 40mm	m	131.25			Y004004001-001		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 施工場所	屋外							
J02 管の内径	40mm							
J03 継手の種類	硬質塩化ビニール管							

2次単価表

水道用硬質塩化ビニール管布設		屋外 25mm 硬質塩化ビニール管		単位	m	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量	100		単価	金額		摘要	
配管工		人							R0136	
硬質塩化ビニール管	HIVP 25mm	m	131.25						Y004004001-002	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004	
計										
単価										
J01 施工場所	屋外									
J02 管の内径	25mm									
J03 継手の種類	硬質塩化ビニール管									

2次単価表

管明示シート工		単位		m	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										

2次単価表

埋設標識シート		150mm × 50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート	1 5 0 mm × 5 0 m 2 倍	巻	1			V001538002		
計								
単価								
J01 規格	150mm × 50m 2倍							

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%						L001010007

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表

仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		設置 φ100mm		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 呼び径		φ100mm								

2次単価表

蓋設置工(鑄鉄製防護蓋)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
特殊作業員		人						R0101
普通作業員		人						R0102
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（特殊）		%				R0114			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007			

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッラン 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%						R0133
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表

止水栓取付		40mm VP用 止水栓 + 筐		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
諸雑費（率 + まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										
J01 呼び径		40mm								
J02 管の種類		VP用								
J03 作業区分		止水栓 + 筐								

2次単価表

蓋設置工(鑄鉄製防護蓋)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
特殊作業員		人						R0101
普通作業員		人						R0102
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャリ 40～0 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クワッシャリ 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表

止水栓取付		25mm VP用 止水栓 + 筐		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
諸雑費（率 + まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										
J01 呼び径		25mm								
J02 管の種類		VP用								
J03 作業区分		止水栓 + 筐								

2次単価表

蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
特殊作業員		人						R0101
普通作業員		人						R0102
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%					Z006540009
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%					M001161013
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎		舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
土木一般世話役		%						R0125
運転手（特殊）		%						R0114
普通作業員		%						R0102
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （ 平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無	無し							
J03 騒音振動対策	不要							
J04 舗装版厚	15cm以下							
J06 積込作業の有無	有り							
J07 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002
機械構成比率			%				
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%				M000907002
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m ³ （平積 0 . 3 5 m ³ ）	%				L001010012
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	必要						

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚	15cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 17.5km以下 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%						R0115
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%						M000301005
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り							
J06 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	17.5km以下 全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 17.5km以下 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%						R0115
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%						M000301005
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り							
J06 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	17.5km以下 全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率				%			
運転手（一般）				%			R0115
材料構成比率				%			
軽油				%			Z006702002
機械構成比率				%			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級		%			M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	17.0km以下						

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 16.0km以下		単位	台	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002			
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 103号 ZS3000004			
計									
単価									
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 16.0km以下								

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生粒度調整砕石	RM - 30	%					Z002125002
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%					M000701021

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%					L001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%					L001060004
J01 補足材料の有無	有り						
J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満						
J03 補足材料	再生粒度調整砕石 RM-30						
J04 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%				M000701021			

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004		
J01 全仕上り厚（実数入力）	150 mm									
J02 施工区分	1層施工									
J03 材料	再生クラッシャー RC-40									
J04 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%				M000701021			

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004		
J01 全仕上り厚（実数入力）	200 mm									
J02 施工区分	1層施工									
J03 材料	再生クラッシャー RC-40									
J04 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 40mm 各種（2.30以上2.40t /m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%				Z904101004			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%					L001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%					L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%					L001060001
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生粒度調整砕石	RM - 30	%					Z002125002
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%					M000701021

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%					L001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%					L001060004
J01 補足材料の有無	有り						
J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満						
J03 補足材料	再生粒度調整砕石 RM-30						
J04 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
普通作業員		%				R0102			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%				M000701021			

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004		
J01 全仕上り厚（実数入力）	150 mm									
J02 施工区分	1層施工									
J03 材料	再生クラッシャー RC-40									
J04 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表

コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 平均舗設厚	20cm未満							

2次単価表

コンクリート舗装工（材料）		有筋	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート	18-8-25 高炉	m 3	10.4			Z002012001		
鉄筋金網（ S D 2 9 5 ）	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	100			Z001452002		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								

2次単価表（施工パッケージ）

掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m ³	%						M000202015
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101
土木一般世話役		%							R0125
普通作業員		%							R0102
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%							Z006540009
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%							M001161013
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎		舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
土木一般世話役		%						R0125
運転手（特殊）		%						R0114
普通作業員		%						R0102
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （ 平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無	無し							
J03 騒音振動対策	不要							
J04 舗装版厚	15cm以下							
J06 積込作業の有無	有り							
J07 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 17.5km以下 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%						R0115
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%						M000301005
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り							
J06 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	17.5km以下 全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	17.0km以下								

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生粒度調整砕石	RM - 30	%					Z002125002
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%					M000701021

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%					L001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%					L001060004
J01 補足材料の有無	有り						
J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満						
J03 補足材料	再生粒度調整砕石 RM-30						
J04 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 40mm 各種（2.30以上2.40t /m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%				Z904101004			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%					L001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%					L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%					L001060001
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人				R0115	
軽油			L	3.9			Z006702002	
トラック [普通型]	2 t 積		時間				M000302002	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004	
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					R0115
軽油			L	3.9				Z006702002
トラック [普通型]	2 t 積		時間					M000302002
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事） 直接工事費		
4	単独（追加工事） 共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 若葉公園緑地事務所

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名 泉自然公園の再整備事業

工 事 名 泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）

工事場所 千葉市若葉区野呂町地内

工事期間 140日間

担 当 課

若葉公園緑地事務所

工事数量総括表

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
施設整備 （西エリア）				式		1		
給水設備工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土砂	式		1		#
床掘り			下層路盤・砂利舗装	式		1		#
埋戻し			発生土	式		1		#
土砂等運搬			発生土 園内	式		1		#
施設撤去工				式		1		
既設給水管切断			φ 40	口		4		
既設給水管切断			φ 25	口		2		
廃プラスチック運搬			既設給水管	式		1		
廃プラスチック処分			既設給水管	式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
給水管路工				式		1			
給水管			HIVP 100mm	m		249			
給水管			HIVP 40mm	m		5			
給水管			HIVP 25mm	m		3			
埋設標識シート （ 施工費 ）			ポリエチレンクロス（ 2倍 ） 150m m × 50m	m		257			
埋設標識シート （ 材料費 ）			ポリエチレンクロス（ 2倍 ） 150m m × 50m	m		257			
埋設標示ピン			φ 25 L=70mm 青色	個		10			
水栓類取付工				式		1			
仕切弁 （ 基礎等設置 ）			ソフトシール 100A 10K	基		2			
仕切弁 （ 材料費 ）			ソフトシール 100A 10K	基		2			
仕切弁 （ 基礎等設置 ）			GV40 10K	基		2			
仕切弁 （ 材料費 ）			GV40 10K	基		2			

工事数量総括表

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仕切弁 （基礎等設置）			GV25 10K	基		1		
仕切弁 （材料費）			GV25 10K	基		1		
施工端部継手			メカニカル継手 φ100	箇所		1		
園路広場整備工				式		1		
施設撤去工				式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		#
舗装版切断			コンクリート舗装版 15cm以下	式		1		#
舗装版破碎			アスファルト舗装版 4cm	m2		570		
舗装版破碎			コンクリート舗装版 10cm	m2		9		
殻運搬			アスファルト殻	m3		23		
殻運搬			コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
路盤材運搬				m3		24		

工事数量総括表

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
濁水運搬			西 + 東エリア合計	式		1			
殻処分			アスファルト殻	m3		23			
殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
路盤材処分				m3		24			
濁水処分 西 + 東エリア合計				式		1			
アスファルト舗装工				式		1			
不陸整正			有り 再生クラッシャーラン RM-30 29mm以上34mm未満	m2		435			
下層路盤(車道・路肩部)			再生クラッシャーラン RC-40 150mm	m2		135			
砂利舗装			RC-40 200mm	m2		18			
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13) 40mm	m2		570			
舗装止め			L=2.0m/本	m		402			
コンクリート舗装工				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
不陸整正			有り 再生クッシャー-ラン RM-30 29mm以上34mm未満	m2		8			
下層路盤(車道・路肩部)			再生クッシャー-ラン RC-40 150mm	m2		1			
コンクリート舗装 （ 施工費 ）			t=10cm	m2		9			
コンクリート舗装 （ 材料費 ）			t=10cm	m2		9			
施設整備 （ 東エリア ）				式		1			
園路広場整備工				式		1			
作業土工				式		1			
路盤掘削			砂利舗装	m3		1			
施設撤去工				式		1			
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		#	
舗装版破砕			アスファルト舗装版 4cm	m2		174			
殻運搬			アスファルト殻	m3		7			

工事数量総括表

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
路盤材運搬				m3		1			
殻処分			アスファルト殻	m3		7			
路盤材処分				m3		1			
アスファルト舗装工				式		1			
不陸整正			有り 再生クラッシャーラン RM-30 29mm以上34mm未満	m2		199			
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(13) 40mm	m2		199			
舗装止め			L=2.0m/本	m		133			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
現場環境改善費(率計上)				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）				当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
								工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
純工事費				式		1				
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				
一般管理費等				式		1				
工事価格				式		1				
消費税相当額				式		1				
設計金額				式		1				

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（R8）
工事地名	千葉市若葉区野呂町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	2026年 6月	12) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 所 属 名	若葉公園緑地事務所	13) 単価適用年月	2026年 6月 1日		
3) 工事番号		14) 基準適用年月	2025年10月		
4) 契約区分		15) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	16) 前請負代金額			
6) 主 工 種	公園工事	17) 調 整 区 分			
7) 工 事 量		18) 共通仮設費対象額			
8) 工 期	140日間 自	19) 現場管理費対象額			
	(当初) 至	20) 一般管理費等対象額			
	(0回変更) 至	21) 処 分 費 等			
9) 地 区	千葉市				
10) 河川・路線					
11) 設計年月	2026年 06月				

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y004004001-001	硬質塩化ビニール管	HIVP 40mm	m	6.562					
Y004004001-002	硬質塩化ビニール管	HIVP 25mm	m	3.937					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（ R 8 ）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006702002	軽油		L	589.834					
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	23.052					
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1					
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.136					
ZZ0000001	その他（材料）		式	1					
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 高炉	m 3	1.01					
Z005002019	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 2 0 0	m	1.62					
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	枚	0.103					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（Ｒ８）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z901145010	A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	70.499					
Z901146010	無筋Ｃｏ処分費	処分地区：千葉	t	0.234					
Z901143010	路盤廃材処分費	処分地区：千葉	t	50					
Z002125002	再生粒度調整碎石	R M - 3 0	m 3	25.268					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	25.915					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	4.573					
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン１３	t	77.364					
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	967.828					
Z001452002	鉄筋金網（ＳＤ２９５）	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	9					

集計リスト（材料）

[illegible]

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	泉自然公園園路広場外改修工事（R8）			当 初	工事区分	公園緑地整備・改修		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
V001538002	埋設標識シート	1 5 0 mm × 5 0 m 2 倍	巻	5.14					

集計リスト（市場単価）＜データ無し＞

[illegible]

集計リスト（その他）

[illegible]