

工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名	斜面緑地保全事業
工 事 名	椿森緑地法面工事（ 1 工区 ）
工事場所	千葉市中央区椿森6丁目地内
工事期間	令和 9年 3月11日迄

担 当 課

公園建設課

工事数量総括表

工事番号		工事名	椿森緑地法面工事（ 1 工区）	当初	事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
斜面对策				式		1		
砂防土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土砂 片切掘削	式		1		#
埋戻し				式		1		#
人力積込			土砂	式		1		#
残土運搬・処分			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		#
法面整形工				式		1		
法面整形(切土部)			有り け質土、砂及び砂質土、粘性土	式		1		#
構造物撤去工				式		1		
構造物撤去工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物	m3		28		

工事数量総括表

工事番号		工事名	椿森緑地法面工事（ 1 工区 ）				当初	事業区分	砂防・地すべり対策	
								工事区分	斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物	m3		2				
ガス切断			H形鋼 125 × 125	箇所		16				
運搬処理工				式		1				
有筋コンクリート殻運搬・処分				m3		28				
無筋コンクリート殻運搬・処分				m3		2				
金属くず運搬				式		1				
法面工				式		1				
法枠工				式		1				
ラス張				m2		364				
吹付枠				m		425				
天端				m2		19				
法尻工				式		1				

工事数量総括表

工事番号		工事名	椿森緑地法面工事（１工区）			当初	事業区分	砂防・地すべり対策	
							工事区分	斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
法尻排水施設			コンクリート t = 100	m		48			
調整モルタル				m		48			
地山補強土工				式		1			
鉄筋挿入				本		32			
ボーリングマシーン移設				回		3			
仮設足場の設置・撤去			鉄筋挿入工用	空m3		216			
植生工				式		1			
植生マット				m2		240			
柵板土留工				式		1			
土留鋼柵板			H=1.25m 3段	m		27			
仮設足場の設置・撤去			土留鋼柵板用	空m3		127			
排水構造物工				式		1			

工事数量総括表

工事番号		工事名	椿森緑地法面工事（ 1 工区）		当初	事業区分	砂防・地すべり対策	
						工事区分	斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
側溝工				式		1		
U型側溝			240 × 240	m		3		
自在水路 1			300 × 300/500 L=2000 定版突出型	m		17		
自在水路 2			300 × 300/1400 L=2000 定版突出型	m		5		
自在水路 3			300 × 300/1500 L=2000 定版突出型	m		7		
自在水路 4			300 × 300/1600 L=2000 定版突出型	m		14		
集水桝工				式		1		
集水桝 1			300 × 300 × 600 U型側溝用	基		1		
集水桝 2			300 × 300 × 1000 U型側溝用	基		1		
集水桝 2 土留め板			柵板1420 × 300 × 60 H形鋼100 × 100 × 1450	箇所		1		
集水桝 3			300 × 300 × 1200 U型側溝用	基		1		
転落防止柵工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	椿森緑地法面工事（ 1 工区 ）	当初	事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
転落防止柵工				式		1		
転落防止柵			H=1100 支柱間隔L=2000 布基礎	m		48		
仮設工				式		1		
水替工				式		1		
ポンプ運転				式		1		#
ポンプ設置・撤去				式		1		#
工事用道路工				式		1		
敷鉄板				m2		9.3		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
交通誘導警備員				人		193		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	椿森緑地法面工事（ 1 工区 ）			当初	事業区分	砂防・地すべり対策
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費			敷鉄板	式		1		#
準備費				式		1		
支障木伐採				式		1		
伐採木運搬・処分費				式		1		
技術管理費				式		1		
土質等試験費				式		1		
現場環境改善費(率計上)				式		1		
共通仮設費（ 率計上 ）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	椿森緑地法面工事（ 1 工区 ）		当初	事業区分	砂防・地すべり対策	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
設計金額				式		1		