

千葉市バリアフリー基本構想（変更）の概要

1 基本構想の変更について

本市では平成18年の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー新法）の制定、及び国による「基本方針」の策定を受け、平成20年8月に「千葉市バリアフリー基本構想」を策定しました。これに基づき、高齢者、障害者等を始めとする、すべての人に利用しやすい施設等を実現するためのバリアフリー施策を実施してきました。


平成23年のバリアフリー化の目標の再設定等を内容とする国の「基本方針」の改正を受けて、本基本構想を変更することとしました。

今後も引き続き、本基本構想に基づき、バリアフリー化を推進します。

2 主な変更点について

本基本構想の改正については、「千葉市新基本計画」、「千葉市新基本計画第1次実施計画」、さらには道路等特定事業計画等の考え方や整合を図りながら、国の示すバリアフリー化の目標年次、目標値と同様に再設定します。

また、必要な個所の時点修正を行います。（右の表を参照）



【主な変更点】

(1) 本市のバリアフリー化における目標年次・目標値を国の基本方針と一致させる

対象		変更前目標 (平成22年末)	変更後目標 (平成32年度末)
鉄軌道	鉄軌道駅* (段差解消、車いす使用者便所や点字ブロックの設置など)	100%	原則100% この場合、地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの整備を行う。その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態をふまえて可能な限りバリアフリー化。
	ホームドア・可動式ホーム柵	—	車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分の増大等のサービス低下、膨大な投資費用等の課題を総合的に勘案した上で、優先的に整備すべき駅を検討し、地域の支援の下、可能な限り設置を促進
	鉄軌道車両 (視覚情報及び聴覚情報提供設備、車いすスペースの設置など)	約50%	約70%
バス	バスターミナル* (通路の段差解消、点字ブロックの設置など)	原則100%	原則100% その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化。
	乗合バス ノンステップバス	約30%	約70% (ノンステップバスの目標については、対象から適用除外車両(リフトまたはスロープ付きバス)を除外)
	リフトまたはスロープ付きバス	—	約25%
タクシー	福祉タクシー車両 (車いすまたは寝台等の使用設備の設置)	約18,000台	約28,000台(全国)
道路	重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路 (段差の解消、緩い勾配の歩道、点字ブロック設置など)	原則100%	原則100%
都市公園	移動円滑化園路 (段差の解消、幅員の確保、緩い勾配の園路など)	約45%	約60%
	駐車場 (車いす使用者駐車場施設の設置など)	約35%	約60%
	便所 (車いす使用者の便所など)	約30%	約45%
路外駐車場	特定路外駐車場 (車いす使用者駐車場施設の設置、段差の解消など)	約40%	約70%
建築物	不特定多数の者等が利用する建築物 (段差解消、車いす使用者駐車場施設及び便所の設置など)	約50%	約60%
信号機等	主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等 (視覚障害者のための音響機能、高齢者などのための歩行者用青時間を延長機能の信号機など)	原則100%	原則100%

※変更前:利用者数5,000人/日以上のもの 変更後:利用者数3,000人/日以上のもの

(2) 本市の概況（高齢者や障害者の状況、バリアフリー関連事業の取組み状況）を23年度末現在に更新

変更前 平成19年度末 ⇒ 変更後 平成23年度末

(3) 特定旅客施設の対象が、1日の利用者数3,000人以上と定義されたことによる8駅を追加

変更前 (利用者数 5,000 人/日以上)	⇒	変更後 (利用者数 3,000 人/日以上)
■ JR：18駅/18駅 ・幕張本郷 ・東千葉 ・土気 ・幕張 ・都賀 ・都賀 ・新検見川 ・本千葉 ・海浜幕張 ・稲毛 ・蘇我 ・検見川浜 ・西千葉 ・鎌取 ・稲毛海岸 ・千葉 ・誉田 ・千葉みなと	⇒	■ JR：18駅/18駅 ・幕張本郷 ・東千葉 ・土気 ・幕張 ・都賀 ・都賀 ・新検見川 ・本千葉 ・海浜幕張 ・稲毛 ・蘇我 ・検見川浜 ・西千葉 ・鎌取 ・稲毛海岸 ・千葉 ・誉田 ・千葉みなと
■ 京成：6駅/13駅 ・幕張本郷 ・稲毛 ・千葉 ・幕張駅 ・みどり台 ・千葉中央	⇒	■ 京成：10駅/13駅 ・幕張本郷 ・千葉 ・学園前※ ・幕張駅 ・千葉中央 ・おゆみ野※ ・稲毛駅 ・千葉寺※ ・みどり台 ・検見川※
■ 千葉都市モノレール：5駅/18駅 ・千葉みなと ・都賀 ・千城台 ・千葉 ・スポーツセンター	⇒	■ 千葉都市モノレール：9駅/18駅 ・千葉みなと ・スポーツセンター ・作草部※ ・千葉 ・千城台 ・天台※ ・都賀 ・市役所前※ ・みつわ台※

(4) 重点整備地区及び生活関連経路図を現在の土地利用状況等に合わせて修正
(重点整備地区の箇所及び数の変更はなし)