

正誤表

要求水準書

No.	番号	ページ	誤			正		
91	要求水準書 別紙6 外部 仕上表	1	部位	箇所	仕上	部位	箇所	仕上
			エントランス	P	タイル□300	車寄せ	庁舎棟床	平板ブロック舗装
			プロティエ	庁舎棟床	タイル□300	まちかど広場	庁舎棟床	平板ブロック舗装
92	要求水準書 別紙6 外部 仕上表	1	部位	箇所	仕上	部位	箇所	仕上
			軒 天	庁舎棟エントランス	天然木ルーバー+防鳥ネット(SUS)	軒 天	庁舎棟車寄せ・縁側テラス	天然木ルーバー+防鳥ネット(SUS)
				庁舎棟イベントスペース	天然木ルーバー+強化合わせガラス、電動バトン		庁舎棟まちかど広場	天然木ルーバー+強化合わせガラス、電動バトン
				庁舎棟7階本会議場屋根	アルミカットパネル フッ素樹脂焼付塗装		庁舎棟7階本会議場屋根	アルミカットパネル フッ素樹脂焼付塗装
—	要求水準書 別紙6 外部 仕上表	1	部位	箇所	仕上	部位	箇所	仕上
			メンテナンス通路	庁舎棟2階~7階	ウレタン塗膜防水(X-2)、緑化手摺 自立強化ガラス手摺(H=1,500)	メンテナンスバルコニー	庁舎棟2階~7階	ウレタン塗膜防水(X-2)、緑化手摺
93	要求水準書 別紙6 モノ レール連絡 通路外部仕 上表	1	部位	箇所	仕上	部位	箇所	仕上
			屋根・天井	連絡デッキ	天然木ルーバー+強化合わせガラス	屋根・天井	連絡デッキ	天然木ルーバー+防鳥ネット(SUS)+強化合わせガラス
—	要求水準書 別紙6 モノ レール連絡 通路外部仕 上表	1	部位	箇所	仕上	部位	箇所	仕上
			床	連絡デッキ	アスファルト防水(D-2) 再生木デッキ(無垢材)+スチール溶融垂鉛メッキ下地組	床	連絡デッキ	アスファルト防水(D-2) 再生木デッキ(無垢材)+スチール溶融垂鉛メッキ下地組 自立強化ガラス手摺(H=1,500)
			メンテナンス通路	連絡デッキ	ウレタン塗膜防水(X-2)、緑化手摺	メンテナンスバルコニー	連絡デッキ	ウレタン塗膜防水(X-2)、緑化手摺
96	要求水準書 別紙6 内部 仕上表	7	番号	階	室名	仕上	床	
						躯体	下地	
			5-1	5階	サーバー室	+400	ビニルタイル(置敷)	
						-300	三次元免震床	
112	要求水準書 別紙6 外部 仕上表	1	部位	箇所	仕上	部位	箇所	仕上
			建具	庁舎棟	ステンレスオートドア(SUS404)	建具	庁舎棟	ステンレスオートドア(SUS316)
			共通	外部ステンレス部	SUS404	共通	外部ステンレス部	SUS316
—	要求水準書 第4 4 (5)	56	・監理(工事主任)技術者は専任とする。ただし、工事用地の引渡しまでの期間は、他の工事で専任で配置されている監理(工事主任)技術者を配置できることとする。			・監理(工事主任)技術者は専任とする。ただし、工事用地の引渡しまでの期間は他の工事との兼任を可とする。		

基本設計図

No.	番号	ページ	誤	正
115	基本設計図	A-19	北東立面図の“ガラスカーテンウォール(GCWorSCW)”の記載あり。	北東立面図の“ガラスカーテンウォール(GCWorSCW)”は、“ガラスカーテンウォール(ACW)”と読み替える。

※ No.欄の番号は、回答書の番号を示す。
※ No.欄の — は、質問事項ではないことを示す。

以上